



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Ofício nº 014/2022.

Processo:	0501004/2022
Fls.:	950
Rubrica:	

Ilma. Senhora Maria Raimunda Lopes Mota
Secretária Municipal de Administração e Serviços Públicos Lago da Pedra – MA

ORGÃO GERENCIADOR

ASSUNTO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2021, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2021, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAGO DA PEDRA/MA.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA.

VENHO ATRAVÉS DESTA, CUMPRIMENTANDO LHE CORDIALMENTE, REQUERER ADESÃO NA FORMA “CARONA” À ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0019/2021, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2021, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2021, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAGO DA PEDRA/MA E TENDO COMO DETENTORA DA PRESENTE ATA A EMPRESA CONSTRUTORA UCHOA EIRELI, REPRESENTADA NESTE ATO PELA SENHORA THAYLA CRISTA GOMES DA ROCHA UCHOA GALVÃO, CPF 604.745.393- 77, COM SEDE NA RUA SÃO FRANCISCO, Nº 112, CENTRO, NA CIDADE DE IGARAPÉ GRANDE-MA, CEP 65.720-000, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O NÚMERO 10.811.637/0001-11, A QUAL MANIFESTAMOS INTERESSE PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, NESTE MUNICÍPIO. COLECIONA-SE NO PRESENTE INSTRUMENTO, MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA DETENTORA DA PRESENTE ATA, ACEITANDO A PARTICIPAÇÃO NA ADESÃO, PARA ORESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS DESCRITOS CONFORME A RESPECTIVA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

C	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			PREDIOS DA EDUCAÇÃO					1.008.936,40	100,00 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					149.661,52	14,83 %
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	72	224,67	272,03	19.586,16	1,94 %
1.1.2	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	17672,37	5,02	6,07	107.271,28	10,63 %
1.1.3	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	134	5,84	7,07	947,38	0,09 %
1.1.4	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	697	0,33	0,39	271,83	0,03 %
1.1.5	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7639,5	1,76	2,13	16.272,13	1,61 %
1.1.6	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	354,81	4,54	5,49	1.947,90	0,19 %
1.1.7	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL,	m²	166,99	16,65	20,15	3.364,84	0,33 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 050/2004
Fls. 951
Rubrica:

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017									
1.2			COBERTURA					154.709,53	15,33 %
1.2.1	72089	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	7639,5	8,94	10,82	82.659,39	8,19 %
1.2.2	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	161,01	29,65	35,90	5.780,25	0,57 %
1.2.3	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1304,77	41,31	50,01	65.251,54	6,47 %
1.2.4	C0292	SEINFRA	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm	M	465	1,81	2,19	1.018,35	0,10 %
1.3			ESQUADRIAS					105.951,51	10,50 %
1.3.1	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	95	207,14	250,80	23.826,00	2,36 %
1.3.2	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	178	70,23	85,03	15.135,34	1,50 %
1.3.3	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	67	258,63	313,14	20.980,38	2,08 %
1.3.4	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	16	189,76	229,76	3.676,16	0,36 %
1.3.5	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	166,99	209,38	253,51	42.333,63	4,20 %
1.4			PINTURA					395.674,38	39,22 %
1.4.1	C2897	SEINFRA	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	m²	612,78	5,39	6,52	3.995,32	0,40 %
1.4.2	2313	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	612,78	5,56	6,73	4.124,00	0,41 %
1.4.3	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	17672,37	7,44	9,00	159.051,33	15,76 %
1.4.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	17672,37	1,32	1,59	28.099,06	2,79 %
1.4.5	C1208	SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	m²	17672,37	9,37	11,34	200.404,67	19,86 %
1.5			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					79.137,18	7,84 %
1.5.1	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	12	233,98	283,30	3.399,60	0,34 %
1.5.2	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	290	86,63	104,89	30.418,10	3,01 %
1.5.3	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	65	120,04	145,34	9.447,10	0,94 %
1.5.4	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	342	86,63	104,89	35.872,38	3,56 %
1.6			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, HIDROSSANITÁRIA, PLUVIAL E LOUÇAS					42.915,79	4,25 %
1.6.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	66	299,16	362,22	23.906,52	2,37 %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 0501001

Fls.: 952

Rubrica:




1.6.2	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	58	117,08	141,76	8.222,08	0,81 %
1.6.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	63	55,13	66,75	4.205,25	0,42 %
1.6.4	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28	28,04	33,95	950,60	0,09 %
1.6.5	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	154	18,36	22,23	3.423,42	0,34 %
1.6.6	6403	ORSE	Desobstrução de redes coletoras de esgotos com varetas	m	572	3,19	3,86	2.207,92	0,22 %
1.7			MANUNTENÇÃO DE PASSEIO E/OU PATIO					67.801,92	6,72 %
1.7.1	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m ²	1621,28	21,14	25,59	41.488,55	4,11 %
1.7.2	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m ²	1621,28	13,41	16,23	26.313,37	2,61 %
1.8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					13.084,57	1,30 %
1.8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	6477,51	1,67	2,02	13.084,57	1,30 %
					Total sem BDI			833.810,34	
					Total do BDI			175.126,06	
					Total Geral			1.008.936,40	

Após consulta à empresa detentora do Registro de Preços e havendo anuência, quanto ao pedido de adesão, solicitamos que seja emitida **AUTORIZAÇÃO DE ADESÃO** para efetuarmos a contratação.

Na certeza do pronto atendimento a esta solicitação, agradecemos antecipadamente.

Bom Lugar - MA, 14 de janeiro de 2022.


CRISTINA VIEIRA DE SOUSA MIRANDA
Secretária Municipal de Educação