



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR**  
**Rua Manoel Severo, Centro Administrativo**  
**C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04**



**JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇO**

Processo:	2004001/2022
Fls.:	1862
Rubrica:	

Junto aos autos do processo licitatório nº 006/2022, na modalidade, TOMADA DE PREÇOS, a PROPOSTA DE PREÇO apresentada pela empresa **J. F. DA COSTA FILHO E CIA LTDA**, CNPJ 14.795.690.0001-27.

Bom Lugar - MA, em 29 de novembro de 2022.

LATARA HEVLYN MIRANDA CARVALHO DIAS  
Presidenta da CPL



**F & F CONSTRUÇÕES LTDA**

**J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA**

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 e INSC MUNICIPAL Nº 43.9033

**TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**  
**DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS**  
**RUA MANOEL SEVERO, S/N - CENTRO**  
**LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA**

Processo:	2007001/2022
Fis.:	1813
Rubrica:	ⓔ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ENVELOPE Nº 002**

**PROPOSTA  
DE  
PREÇOS**

Empresa: F & F  
CNPJ: Nº 14.795.690/0001-27

ineva

AGB



**F & F CONSTRUÇÕES LTDA**

J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA

CNPJ Nº 14.795.690/0001-27 \* INSC. MUNICIPAL Nº 43.0033

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
RUA MANOEL SEVERO, S/N – CENTRO  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA

Processo:	2007003/2022
Fls.:	1814
Rubrica:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

# PROPOSTA DE PREÇOS

**Empresa: F & F CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CNPJ: Nº 14.795.690/0001-27**



Processo:	2007003/2022
Fls.:	1815
Rubrica:	

**CARTA PROPOSTA DE ORÇAMENTO**

Ao  
Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Prefeitura Municipal de Bom Lugar – MA  
Referente: Tomada de Preços nº 006/2022/CPL  
Abertura: 07 de novembro de 2022  
Horas: às 14:00 horas

Senhor Presidente,

A empresa J. F. Da Costa Filho & Cia Ltda. Com sede na Rua 01, Quadra 04, Lote 19, nº 19, Bairro Colinas Park II, Presidente Dutra - MA, inscrita no CNPJ nº 14.795.690/0001-27, neste ato representado pelo seu Sócio a Sr. Jose Felix da Costa Filho, abaixo assinado, proposta de preço para a **Prestação de Serviços de Implantação de Pavimentação em Bloco Intertravados no Município de Bom Lugar - MA**, conforme descrito abaixo.

Nossa Proposta tem valor fixado em R\$ 833.701,37  
(oitocentos e trinta e três mil setecentos e um reais e trinta e sete centavos)

Caso seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Jose Felix da Costa Filho, Contador, portador da cédula de identidade nº MA-009919/0-3 do Conselho Regional de Contabilidade – MA. Inscrito no CPF nº 268.633.323-53 como representante legal desta empresa.

Nome para Contato: Jose Felix da Costa Filho (99) 98108-0252 – (99) 99186-1751

Planilha composta dos preços unitário e totais: anexo a esta.

Prazo de execução: 150 (cento e cinquenta) dias.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Podendo ser prorrogado por igual período.


Forma de Pagamento: Mediante Nota Fiscal e planilha de Medição.

Informação Bancaria: Agencia nº 1119-3 Canta Corrente nº 22.622-X

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecida no edital da licitação e seus anexos e temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre a execução dos serviços, e que na hipótese do processo licitatório vir a ser suspensa, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Presidente Dutra – MA, 07 de novembro de 2022.

**F. & F. Construções LTDA**  
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
CNPJ 14.795.690/0001-27  
Sócio Administrador



ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo:	2007001/2022
Fls.:	1816
Rubrica:	

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA  
CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### Planilha Orçamentária Resumida

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICIPIO DE BOM LUGAR TP 006 2022	SINAPI -	21,38%	Não Desonerado:
	03/2022 -		Horista: 103,03%
	Maranhão		Mensalista: 62,93%
	SICRO3 -		
	01/2022 -		
	Maranhão		

### Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	TRABALHOS INICIAIS	14.723,87	1,77 %
2	TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.575,60	4,87 %
3	TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM	43.681,54	5,24 %
4	TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO	508.304,64	60,97 %
5	TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	219.559,00	26,34 %
6	TRABALHOS COMPLEMENTARES	5.231,72	0,63 %
7	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS	1.625,00	0,19 %
		<b>Total sem BDI</b>	<b>687.050,01</b>
		<b>Total do BDI</b>	<b>146.651,36</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>833.701,37</b>

F. & F. Construções LTDA  
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
CNPJ 14.795.690/0001-27  
Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
Engenheiro Civil  
CREA - MA  
Registro Nacional 1105421520  
Responsável Técnico

Obra  
 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICIPIO  
 DE BOM LUGAR TP 006 2022

Bancos  
 SINAPI - 03/2022 -  
 Maranhão  
 SICRO3 - 01/2022 -  
 Maranhão

B.D.I.  
 21,38%

Encargos Sociais  
 Não Desonerado:  
 Horista: 103,03%  
 Mensalista: 62,93%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	TRABALHOS INICIAIS	100,00%	50,00%	20,00%		30,00%	
		14.723.87	7.361.94	2.944.77		4.417.16	
2	TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		40.575.60	10.143.90	10.143.90	10.143.90	10.143.90	
3	TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%		
		43.681.54	21.840.77	10.920.39	10.920.39		
4	TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO	100,00%	40,00%	30,00%	30,00%		
		508.304.64	203.321.86	152.491.39	152.491.39		
5	TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00%			50,00%	50,00%	
		219.559.00			109.779.50	109.779.50	
6	TRABALHOS COMPLEMENTARES	100,00%			50,00%	50,00%	
		5.231.72			2.615.86	2.615.86	
7	RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS	100,00%				100,00%	
		1.625.00				1.625.00	
Porcentagem			29,11%	21,17%	34,3%	15,42%	0,0%
Custo			242.668,46	176.500,45	285.951,04	128.581,42	0,00
Porcentagem Acumulado			29,11%	50,28%	84,58%	100,0%	100,0%
Custo Acumulado			242.668,46	419.168,91	705.119,94	833.701,37	833.701,37

*[Handwritten signature]*

F. & F. Construções LTDA  
 J.F DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
 CNPJ 14.795.690/0001-27  
 Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
 Engenheiro civil  
 CREA - MA  
 Registro Nacional 1105421520  
 Responsável Técnico

Processo: 2007005/2022  
 Fls.: 1817  
 Rubrica: *[Handwritten mark]*

cy



# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo: 200700/1/2022  
 Fls.: 1818  
 Rubrica:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
 CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS  
 PLANILHA ORÇAMENTARIA


P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR TP 006 2022  
 Bancos: SINAPI - 03/2022 - Maranhão  
 B.D.I.: 21,38%  
 Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 103,03%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com	Total	Peso (%)
1		<b>TRABALHOS INICIAIS</b>						<b>14.723,87</b>	<b>1,77 %</b>
1.1	155 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		m²	4,5	388,07	471,03	2.119,63	0,25 %
2	156 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER		MES	4	1.645,21	1.996,95	7.987,80	0,96 %
3	158 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		UND	1	3.803,30	4.616,44	4.616,44	0,55 %
2		<b>TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>40.575,60</b>	<b>4,87 %</b>
2.1	157 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		MES	4	8.357,15	10.143,90	40.575,60	4,87 %
3		<b>TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM</b>						<b>43.681,54</b>	<b>5,24 %</b>
3.1	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1740	3,70	4,49	7.812,60	0,94 %
3.2	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	11484	0,90	1,09	12.517,56	1,50 %
3.3	5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de		m²	4350	0,41	0,49	2.131,50	0,26 %
3.4	5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	5742	0,90	1,09	6.258,78	0,75 %
3.5	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	7250	0,84	1,01	7.322,50	0,88 %
3.6	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1740	3,62	4,39	7.638,60	0,92 %
4		<b>TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>508.304,64</b>	<b>60,97 %</b>
4.1	92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015		m²	7830	53,24	64,62	505.974,60	60,69 %
4.2	93590 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XK M	2478,77	0,78	0,94	2.330,04	0,28 %
5		<b>TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL</b>						<b>219.559,00</b>	<b>26,34 %</b>
5.1	2003377 SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	2900	19,56	23,74	68.846,00	8,26 %
5.2	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016		M	2900	42,82	51,97	150.713,00	18,08 %
6		<b>TRABALHOS COMPLEMENTARES</b>						<b>5.231,72</b>	<b>0,63 %</b>
6.1	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021		M	2900	1,10	1,33	3.857,00	0,46 %
2	5213444 SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	6	188,77	229,12	1.374,72	0,16 %
7		<b>RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS</b>						<b>1.625,00</b>	<b>0,19 %</b>
7.1	160 Próprio	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS		m²	2500	0,54	0,65	1.625,00	0,19 %
								<b>Total sem BDI</b>	<b>687.050,01</b>
								<b>Total do BDI</b>	<b>146.651,36</b>
								<b>Total Geral</b>	<b>833.701,37</b>

F. & F. Construções LTDA  
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
 CNPJ 14-795 690/0001-27  
 Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA  
 Registro Nacional 1105421520  
 Responsável Técnico



ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo: 2007003/2022  
 Fls.: 1819  
 Rubrica:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
 CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitários

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR TP 006 2022	SINAPI - 03/2022 - Maranhão SICRO3 - 01/2022 -	21,38%	Não Desonerado: Horista: 103,03% Mensalista: 62,93%

Planilha Orçamentária Analítica							
1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1.1	155 Próprio	TRABALHOS INICIAIS PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SERP - SERVIÇOS	m²	1,0000000	388,07	388,07
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	19,07	9,53
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,8678619	14,83	101,85
Composição Auxiliar	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1000000	256,27	25,62
Insumo	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,0000000	8,13	24,39
Insumo	00004491 SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	9,27	18,54
Insumo	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	197,64	197,64
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,5000000	21,00	10,50
		MO sem LS =>	47,45	LS =>	48,89	MO com LS =>	96,34
		Valor do BDI =>	82,96			Valor com BDI =>	471,03
				Quant. =>	4,5000000	Preço Total =>	2.119,63
1.2	156 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER	SEDI - SERVIÇOS	MES	1,0000000	1.645,21	1.645,21
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	39,8600000	14,83	591,12
Insumo	00010775 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	1,0000000	1.054,09	1.054,09
		MO sem LS =>	237,55	LS =>	244,75	MO com LS =>	482,30
		Valor do BDI =>	351,74			Valor com BDI =>	1.996,95
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	7.987,80
1.3	158 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UND	1,0000000	3.803,30	3.803,30
Insumo	E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	Equipamento	UN	1,0000000	186,81	186,80
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Equipamento	UN	1,0000000	103,78	103,78
Insumo	E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	Equipamento	UN	1,0000000	186,70	186,69
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	UN	1,0000000	149,04	149,04
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,61 - 82 kW	Equipamento	UN	1,0000000	149,93	149,92

F. & F. Construções LTDA  
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA. LTDA  
 CNPJ 14.795.690/0001-27  
 Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
 Engenheiro civil  
 CREA - MA  
 Registro Nacional 1105421520  
 Responsável Técnico





ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo: 2007001/2022  
Fls.: 1820  
Rubrica:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitários

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

Insumo	Código	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	2,0000000	218,61	437,21
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Equipamento	UN	2,0000000	265,64	531,28
Insumo	E9681 SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	Equipamento	UN	1,0000000	204,40	204,40
Insumo	E9665 SICRO3	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW	Equipamento	UN	6,0000000	309,03	1.854,18
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	813,14			Valor com BDI =>	4.616,44
		Quant. =>			1,0000000	Preço Total =>	4.616,44


2 TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL								40.575,60
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	157 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS	MES	1,0000000	8.357,15	8.357,15	
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	141,1500000	26,31	3.713,65	
Composição Auxiliar	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	50,0000000	92,87	4.643,50	
		MO sem LS =>	3.961,60	LS =>	4.081,63	MO com LS =>	8.043,23	
		Valor do BDI =>	1.786,75			Valor com BDI =>	10.143,90	
		Quant. =>			4,0000000	Preço Total =>	40.575,60	

3 TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM								43.681,54
3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m²	1,0000000	3,70	3,70	
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9584 SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,0000000	1,00	0,00	149,0440	71,9763	149,0440
Insumo	E9042 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	2,0000000	0,58	0,42	186,8075	76,2023	280,7066
						Custo Horário de Equipamentos =>		429,7506
						Custo Horário de Execução =>		429,7506
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
						Custo do FIC =>		0,0928
						Produção de Equipe =>		123,3400
						Custo Unitário de Execução =>		3,4843
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0081077	H			14,8300	0,1202
		MO sem LS =>	0,05	LS =>	0,05	MO com LS =>		0,10
		Valor do BDI =>	0,79			Valor com BDI =>		4,49
		Quant. =>			1,740,0000000	Preço Total =>		7.812,60

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

F. & F. Construções LTDA  
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
CNPJ - 14.795.600/0001-27  
Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
Engenheiro Civil  
CREA - MA  
Registro Nacional 1105421520  
Responsável Técnico



ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo:	2087003/2022
Fis.:	1894
Rubrica:	

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitários

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5914359 SICRO3		Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,90	0,90	
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Custo Operacional Operativa</b>	<b>Custo Operacional Improdutiva</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m <sup>3</sup> - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	218,6085	64,1138	218,6085
						Custo Horário de Equipamentos =>	218,6085	
						Custo Horário de Execução =>	218,6085	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266	
						Custo do FIC =>	0,0234	
						Produção de Equipe =>	249,0000	
						Custo Unitário de Execução =>	0,8779	
						MO sem LS =>	0,00	
						LS =>	0,00	
						MO com LS =>	0,00	
						Valor do BDI =>	1,09	
						Quant. =>	11.484,0000000	
						Preço Total =>	12.517,56	

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5501700 SICRO3		Desmatalamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m <sup>2</sup>	1,0000000	0,41	0,41	
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Custo Operacional Operativa</b>	<b>Custo Operacional Improdutiva</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	E9541 SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	1,0000000	1,00	0,00	591,0682	229,5498	591,0682
						Custo Horário de Equipamentos =>	591,0682	
						Custo Horário de Execução =>	591,0682	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0044	
						Custo do FIC =>	0,0017	
						Produção de Equipe =>	1.532,9100	
						Custo Unitário de Execução =>	0,3856	
<b>Atividade Auxiliar</b>	<b>Banco Código</b>	<b>Atividades Auxiliares</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>		<b>Preço Unitário</b>	<b>Custo Horário</b>	
SINAPI 88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0013047	H		14,8300	0,0193	
						Custo Total das Atividades =>	0,0193	
						MO sem LS =>	0,01	
						LS =>	0,00	
						MO com LS =>	0,02	
						Valor do BDI =>	0,49	
						Quant. =>	4.350,0000000	
						Preço Total =>	2.131,50	

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5914359 SICRO3		Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	0,90	0,90	
<b>A</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização Operativa</b>	<b>Improdutiva</b>	<b>Custo Operacional Operativa</b>	<b>Custo Operacional Improdutiva</b>	<b>Custo Horário</b>
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m <sup>3</sup> - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	218,6085	64,1138	218,6085
						Custo Horário de Equipamentos =>	218,6085	
						Custo Horário de Execução =>	218,6085	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0266	

F. & F. Construções LTDA  
J. F. DA COSTA FILHO & CIA. LTDA  
CNPJ 14.795.690/0001-27  
Sócio Administrador

**Mauricio Rodrigues Leal**  
Engenheiro civil  
CREA - MA  
Registro Nacional 1105421520  
Responsável Técnico



ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo: 2007003/2022  
 Fls.: 1822  
 Rubrica:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
 CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitarios

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022


3.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	A	4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	1,0000000	0,84	0,84
		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo		E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	2,0000000	0,51 0,49	265,6413	67,6953	337,2955
Insumo		E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,69 0,31	4,3006	2,9948	3,8958
Insumo		E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,71 0,29	186,6984	76,4095	154,7146
Insumo		E9762 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,96 0,04	181,9759	85,5902	178,1205
Insumo		E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00 0,00	149,9279	62,6128	149,9279
Insumo		E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,69 0,31	103,7806	34,0818	82,1740
						Custo Horário de Equipamentos =>		906,1283
						Custo Horário de Execução =>		906,1283
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266
						Custo do FIC =>		0,0215
						Produção de Equipe =>		1.121,3300
						Custo Unitário de Execução =>		0,8081
						Preço Unitário		Custo Horário
D		Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade			
Atividade Auxiliar		SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0008918	H		14,8300	0,0132
						Custo Total das Atividades =>		0,0132
						MO sem LS =>	0,01	LS =>
						0,00	MO com LS =>	0,01
						Valor do BDI =>	0,17	Valor com BDI =>
								1,01
						Quant. =>	7.250,0000000	Preço Total =>
								7.322,50

3.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	A	5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m²	1,0000000	3,62	3,62
		Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
					Operativa Improdutiva	Operativa Improdutiva		
Insumo		E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,90 0,10	265,6413	67,6953	245,8467
Insumo		E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,52 0,48	4,3006	2,9948	3,6738
Insumo		E9524 SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	0,29 0,71	186,6984	76,4095	108,3983
Insumo		E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	1,00 0,00	149,9279	62,6128	149,9279
Insumo		E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,52 0,48	103,7806	34,0818	70,3252
						Custo Horário de Equipamentos =>		578,1669
						Custo Horário de Execução =>		578,1669
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0266

F. & F. Construções LTDA  
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
 CNPJ 14.795.690/0001-27  
 Sócio Administrador

*Handwritten signature*

Maucio Rodrigues Leal  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA  
 Registro Nacional 1105421520  
 Responsável Técnico



ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo: 2007001/2022  
 Fls.: 1823  
 Rubrica:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
 CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitários

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

						Custo do FIC =>	0,0915
						Produção de Equipe =>	168,2000
						Custo Unitário de Execução =>	3,4374
						Preço Unitário	Custo Horário
D	Banco	Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		
Atividade Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0059453	H		14,8300
						Custo Total das Atividades =>	0,0882
				MO sem LS =>	0,04	LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,77	Valor com BDI =>	4,39
					Quant. =>	1.740,0000000	Preço Total =>
							7.638,60

4			TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO				508.304,64
4.1	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
Composição	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	53,24
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0055000	10,00
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0135000	10,54
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0872000	0,53
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0792000	0,75
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1853000	19,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1853000	14,83
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0568000	57,10
Insumo	00000712	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	Material	m²	1,0174000	42,34
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	m³	0,0064000	57,79
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	2,67
				Valor do BDI =>	11,38	Valor com BDI =>	64,62
					Quant. =>	7.830,0000000	Preço Total =>
							505.974,60

4.2	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit
-----	--------------	--	-----------	------	-----	--------	------------

F. & F. Construções LTDA  
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
 CNPJ 14.795.690/0001-27  
 Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
 Engenheiro civil  
 CREA - MA  
 Registro Nacional 1105421520  
 Responsável Técnico



100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000

100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000  
100-100000-100000



ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo: 2002003/2022  
 Fls.: 1824  
 Rubrica:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
 CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitarios

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
93590 SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XKM	1,0000000	0,78	0,78	
91386 SINAPI		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> , TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0033000	219,06	0,72	
91387 SINAPI		CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> , TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0014000	46,30	0,06	
			MO sem LS =>	0,03	LS =>	0,04	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,94
			Quant. =>		2.478,7700000	Preço Total =>	2.330,04	

5 TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 219.559,00								
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2003377 SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	1,0000000	19,56	19,56	
						Custo Horário de Execução =>	0,0000	
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000	
						Custo do FIC =>	0,0000	
						Produção de Equipe =>	1,0000	
						Custo Unitário de Execução =>	0,0000	
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0334000	m <sup>3</sup>		344,6100	11,5100	
Atividade Auxiliar	SICRO3 2003842	Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m <sup>3</sup> - espessura de 1 cm	0,0473000	kg		45,5800	2,1559	
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,0180000	m <sup>3</sup>		29,6600	0,5339	
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	0,1000000	m <sup>2</sup>		53,5800	5,3580	
						Custo Total das Atividades =>	19,5578	
			MO sem LS =>	2,60	LS =>	2,67	MO com LS =>	5,27
			Valor do BDI =>	4,18			Valor com BDI =>	23,74
			Quant. =>		2.900,0000000	Preço Total =>	68.846,00	

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE	M	1,0000000	42,82	42,82
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4980000	19,29	9,60
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4980000	14,83	7,38

F. & F. Construções LTDA  
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
 CNPJ 14.795.690/0001-27  
 Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
 Engenheiro civil  
 CREA - MA  
 Registro Nacional 1105421520  
 Responsável Técnico



ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo: 2007001/2022  
 Fls.: 1825  
 Rubrica:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
 CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitarios

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

Insumo	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Insumo	00000370 SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0100000	57,10	0,57	
Insumo	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0560000	371,13	20,78	
Insumo	00004517 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,24	0,64	
Insumo	00006189 SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	30,80	3,85	
		MO sem LS =>		7,00	LS =>	7,21	MO com LS =>	14,21
		Valor do BDI =>		9,15			Valor com BDI =>	51,97
				Quant. =>	2.900,0000000	Preço Total =>	150.713,00	

6 TRABALHOS COMPLEMENTARES								5.231,72
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1,0000000	1,10	1,10	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0370000	20,22	0,74	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0160000	14,83	0,23	
Insumo	00011161 SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material	KG	0,1060000	1,23	0,13	
		MO sem LS =>		0,39	LS =>	0,40	MO com LS =>	0,79
		Valor do BDI =>		0,23			Valor com BDI =>	1,33
				Quant. =>	2.900,0000000	Preço Total =>	3.857,00	

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213444 SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	1,0000000	188,77	188,77

A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Insumo	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	119,9705	46,6639	68,6559
						Custo Horário de Equipamentos =>		68,6559
						Custo Horário de Execução =>		68,6559
						Fator de Influencia da Chuva - FIC =>		0,0000
						Custo do FIC =>		0,0000
						Produção de Equipe =>		3,0000
						Custo Unitário de Execução =>		22,8863
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção	0,3600000	m²		410,6500	147,8340	
Atividade Auxiliar	SINAPI 88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3333333	H		24,5000	8,1667	
Atividade Auxiliar	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,6666667	H		14,8300	9,8867	
						Custo Total das Atividades =>	165,8874	

F. & F. Construções LTDA  
 J.F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
 CNPJ 14.795.690/0001-27  
 Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
 Engenheiro civil  
 CREA - MA  
 Registro Nacional 1105421520  
 Responsável Técnico



ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo:	2007003/2022
Fls.:	1826
Rubrica:	

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### Planilha Orçamentária Analítica - Composição de Custos Unitários

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

MO sem LS =>	12,47	LS =>	12,86	MO com LS =>	25,33
Valor do BDI =>	40,35			Valor com BDI =>	229,12
		Quant. =>	6,0000000	Preço Total =>	1.374,72

7 RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADAS							1.625,00	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	160 Próprio	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	0,54	0,54	
Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0016400	199,61	0,32	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0151800	14,83	0,22	
			MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,10	MO com LS =>	0,20
			Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,65
				Quant. =>	2.500,0000000	Preço Total =>	1.625,00	

Total sem BDI	687.050,01
Total do BDI	146.651,36
Total Geral	833.701,37

F & F CONSTRUÇÕES LTDA  
J. F. DA COSTA FILHO & CIA. LTDA  
CNPJ 14.795.690/0001-27  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Mauricio Rodrigues Leal  
Engenheiro Civil  
CREA - MA  
Registro Nacional 1105421520  
Responsável Técnico





ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo: 2007001/2022  
Fls.: 1827  
Rubrica:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### Curva ABC de Serviços

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

Obra: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR TP 006 2022  
Bancos: SINAPI - 03/2022 - Maranhão, SICRO3 - 01/2022 - Maranhão  
B.D.I.: 21,38%  
Encargos Sociais: Não Desonerado: Horista: 103,03%, Mensalista: 62,93%


Código Banco	Descrição	Curva ABC de Serviços Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92394 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	7.830,0	64,62	505.974,60	60,69	60,69
94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	2.900,0	51,97	150.713,00	18,08	78,77
2003377 SICRO3	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	2.900,0	23,74	68.846,00	8,26	87,03
157 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	4,0	10.143,90	40.575,60	4,87	91,89
5914359 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	17.226,0	1,09	18.776,34	2,25	94,14
156 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER	SEDI - SERVIÇOS	MES	4,0	1.996,95	7.987,80	0,96	95,10
4016007 SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97		m³	1.740,0	4,49	7.812,60	0,94	96,04
5502978 SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	1.740,0	4,39	7.638,60	0,92	96,96
4011209 SICRO3	Regularização do subleito		m²	7.250,0	1,01	7.322,50	0,88	97,83
158 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	UND	1,0	4.616,44	4.616,44	0,55	98,39
102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	2.900,0	1,33	3.857,00	0,46	98,85
93590 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS	M3XK M	2.478,77	0,94	2.330,04	0,28	99,13
5501700 SICRO3	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m		m²	4.350,0	0,49	2.131,50	0,26	99,39
155 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	4,5	471,03	2.119,63	0,25	99,64
160 Próprio	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	2.500,0	0,65	1.625,00	0,19	99,84
5213444 SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	6,0	229,12	1.374,72	0,16	100,00
						Total sem BDI		687.050,01
						Total do BDI		146.651,36
						Total Geral		833.701,37

F. & F. Construções LTDA  
J. F. DA COSTA FILHO & CIA. LTDA  
CNPJ 14.795.690/0001-27  
Sócio Administrador

Maurício Rodrigues Leal  
Engenheiro Civil  
CREA - MA  
Registro Nacional 1105421520  
Responsável Técnico







# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

J. F. DA COSTA FILHO & CIA. LTDA

CONSTITUÍDA EM 19/05/2003 - CNPJ Nº 14.795.690/0001-27

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

Processo:	2004003/2022
Fls.:	1830
Rubrica:	

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
PRazo DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### Curva ABC de Material

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

E9588 SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	Equipamento	UN	0,0813240	0,0000000	0,19	0,13	0,02	0,00	0,02	0,00%	833.046,53	99,92%
--------------	---	-------------	----	-----------	-----------	------	------	------	------	------	-------	------------	--------

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 73.012,76
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
Mão de Obra	R\$ 164.996,04
Material	R\$ 583.420,27
Serviços	R\$ 4.440,11
Taxas	R\$ 61,66
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Outros	R\$ 7.095,71

Total sem BDI	687.050,01
Total do BDI	146.651,36
Total Geral	833.701,37

**F. & F. Construções LTDA**  
**J. F. DA COSTA FILHO & CIA. LTDA**  
 CNPJ 14.795.690/0001-27  
 Sócio Administrador

**Mauricio Rodrigues Lda**  
 Engenheiro Civil  
 CREA - MA  
 Registro Nacional 1105421520  
 Responsável Técnico



Processo: 200700/2022  
 Fls.: 1831  
 Rubrica:

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
 DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA  
 CONVENIO Nº 910758/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
 PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

COMPOSIÇÃO DO BDI (21,38%)

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

	(%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - AC	3,80%
TOTAL AC =	3,80%
DESPESAS FINANCEIRAS - DF	1,02%
TOTAL DF =	1,02%
RISCO, SEGURO E GARANTIA - R, S, G	
Taxa de Seguro e Garantia	0,32%
Taxa de riscos	0,50%
TOTAL R, S G =	0,82%
LUCRO - L	5,65%
TOTAL L =	5,65%
TOTAL - IMPOSTOS E TAXAS	8,01%
ISS - 5ª FAIXA SIMPLES NACIONAL	5,00%
PIS - 5ª FAIXA SIMPLES NACIONAL	0,54%
COFINS - 5ª FAIXA SIMPLES NACIONAL	2,47%
CPRB (INSS)	0,00%
TOTAL (BDI)	21,38%
TOTAL DO BDI	21,38%
TOTAL DO BDI = $((1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L))/((1-CP-ISS) - 1) =$	

F. & F. Construções LTDA  
 J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
 CNPJ 14.795.690/0001-27  
 Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
 Engenheiro civil  
 CREA - MA  
 Registro Nacional 1105421520  
 Responsável Técnico



# F & F CONSTRUÇÕES LTDA

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE  
CONSTRUÇÃO CIVIL - RUA 01, QUADRA 04, LOTE 19, COLINAS PARK II, PRESIDENTE DUTRA - MA, CEP: 65760.000

Processo: 2002001/2022  
Fls.: 1832  
Rubrica:

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022  
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  
DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00HS  
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE  
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA  
CONVENIO Nº 910768/2021 - CODEVASF

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS  
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

### ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

P. Dutra - MA, 07 de novembro de 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
<b>GRUPO - A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A1	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A2	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A5	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A6	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>
<b>GRUPO - B</b>					
B1	REPOUSO SEMANAL	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	FERIADOS	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,85%	0,66%	0,85%	0,66%
B4	13º SALARIO	10,84%	8,33%	10,84%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	AUSENCIAS ABONADAS/DIAS DE CHUVAS	1,46%	Não incide	1,46%	Não incide
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13%	7,02%	9,13%	7,02%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIAS DE-A</b>		<b>45,04%</b>	<b>16,73%</b>	<b>45,04%</b>	<b>16,73%</b>
<b>GRUPO - C</b>					
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	4,49%	3,46%	4,49%	3,46%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,54%	3,49%	4,54%	3,49%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,11%	2,39%	3,11%	2,39%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDENCIAS DE - A</b>		<b>12,63%</b>	<b>9,71%</b>	<b>12,63%</b>	<b>9,71%</b>
<b>GRUPO - D</b>					
D1	REINCIDENCIA DE A SOBRE B	4,95%	1,84%	13,96%	5,19%
D2	TRABALHO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
<b>TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDENCIAS</b>		<b>5,33%</b>	<b>2,13%</b>	<b>14,36%</b>	<b>5,49%</b>
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>74,00%</b>	<b>39,57%</b>	<b>103,03%</b>	<b>62,93%</b>

F. & F. Construções LTDA  
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
CNPJ 14.795.690/0001-27  
Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
Engenheiro Civil  
CREA - MA  
Registro Nacional 1105421520  
Responsável Técnico  
Mauricio Rodrigues Leal  
Engenheiro Civil  
CREA - MA  
Registro Nacional 1105421520  
Responsável Técnico



TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA DA ABERTURA: 07 DE NOVEMBRO DE 2022 AS 14:00 HS

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR – MA

Processo:	2007003/2022
Fis.:	1833
Rubrica:	

**DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA**

A empresa J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 14.795.690/0001-27, com sede na Rua 1, Quadra 4, lote 19, Nº 19 Colinas Park II no Município de Presidente Dutra – Maranhão, representada neste ato pelo Sr. Jose Felix da Costa Filho, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de Identidade nº 037.372.422.009-4 SESC-MA, inscrito no CPF nº 268.633.323-53, residente e domiciliado em Presidente Dutra/MA, e o Sr. Mauricio Rodrigues Leal, responsável técnico da referida empresa, documento de Identidade nº 0481.155.720.132 SSP-MA, e inscrito no CPF nº 250.928.473-87, brasileiro, casado, engenheiro civil com registro no CREA nº 110542152-0, DECLARO, nos termos do edital da licitação Tomada de Preço nº 015/2021, que, por liberdade própria, **NÃO VISITOU O LOCAL DA OBRA**, mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução dos serviços, como mão-de-obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições gerais para execução dos trabalhos, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não poderá utilizar esta como justificativa para possíveis pedidos de aditivos contratuais.

Declaramos ainda, ter ciência que “ a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Presidente Dutra – MA, 07 de novembro de 2022.

F. & F. Construções LTDA  
J. F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA  
CNPJ 14.795.690/0001-27  
Sócio Administrador

Mauricio Rodrigues Leal  
Engenheiro civil  
CREA - MA  
Registro Nacional 1105421520  
Responsável Técnico