



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04




JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Processo:	2209001/2023
Fis.:	355
Rubrica:	

Pelo presente, junto aos autos do processo Administrativo nº 2209001/2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023, a Proposta de Preços apresentada pela empresa HIDROOF POÇOS ARTESIANOS, inscrita no CNPJ nº 03.922.738/0001-02, para o processo acima identificado.

Bom Lugar, Estado do Maranhão, 06 de novembro de 2023.


ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA
Agente de Contratação

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA
Dispensa nº 012/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de um poço tubular profundo, no povoado São Raimundo, de interesse da Secretaria Municipal De Obras, Urbanismo, Transportes e Trânsito, do município de Bom Lugar/MA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S^a, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Aviso.

1. PROPONENTE: **HIDROOF POÇOS ARTESIANOS**

RAZÃO SOCIAL: **HIDROOF POÇOS ARTESIANOS**

SEDE: Avenida Aririzal nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, sala 16, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65066-265.

CNPJ: **03.922.738/0001-02**

Endereço eletrônico: contato@hidroof.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS, portador do documento de identidade nº 0000776233971, expedido por SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 915.813.703-34, empresário.

E-mail: wilson_cutrim@hotmail.com

3. PROPOSTA DE PREÇOS:

Importa a proposta no valor global de R\$ 110.803,66 (cento e dez mil, oitocentos e três reais e sessenta e seis centavos), conforme Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, anexos.

Assinado de forma digital por WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:27:26 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE FERREIRA DE FARIAS:05336031453
Dados: 2023.11.06 13:27:14 -03'00'

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de apresentação.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 (trinta) dias.
6. Condições de pagamento: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO NORDESTE, TITULAR: HIDROOF POÇOS ARTESIANOS; AGÊNCIA: 127; CONTA CORRENTE: 009487-3.
8. Nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas decorrentes de frete, seguros, taxas, impostos e demais encargos cabíveis.
9. Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da Dispensa de Licitação

São Luís, 06 de novembro de 2023


Assinado de forma digital por
WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:26:27 -03'00'
WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS
HIDROOF POÇOS ARTESIANOS
Representante Legal


Assinado de forma digital por
JOSE FERREIRA DE FARIAS:05336031453
Dados: 2023.11.06 13:27:00 -03'00'

gov.br Documento assinado digitalmente
YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
Data: 06/11/2023 12:04:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA
Dispensa nº 012/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de um poço tubular profundo, no povoado São Raimundo, de interesse da Secretaria Municipal De Obras, Urbanismo, Transportes e Trânsito, do município de Bom Lugar/MA

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S^a, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Aviso.

1. PROPONENTE: **HIDROOF POÇOS ARTESIANOS**

RAZÃO SOCIAL: **HIDROOF POÇOS ARTESIANOS**

SEDE: Avenida Aririzal nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, sala 16, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65066-265.

CNPJ: **03.922.738/0001-02**

Endereço eletrônico: contato@hidroof.com.br

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS, portador do documento de identidade nº 0000776233971, expedido por SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 915.813.703-34, empresário.

E-mail: wilson_cutrim@hotmail.com

3. PROPOSTA DE PREÇOS:

Importa a proposta no valor global de R\$ 110.803,66 (cento e dez mil, oitocentos e três reais e sessenta e seis centavos), conforme Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, anexos.

Assinado de forma digital por WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:27:26 -03'00'

Assinado de forma digital por JOSE FERREIRA DE FARIAS:05336031453
Dados: 2023.11.06 13:27:14 -03'00'

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de apresentação.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 30 (trinta) dias.
6. Condições de pagamento: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO NORDESTE, TITULAR: HIDROOF POÇOS ARTESIANOS; AGÊNCIA: 127; CONTA CORRENTE: 009487-3.
8. Nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas decorrentes de frete, seguros, taxas, impostos e demais encargos cabíveis.
9. Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da Dispensa de Licitação

São Luís, 06 de novembro de 2023


Assinado de forma digital por
WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS
SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:26:27 -03'00'

WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS
HIDROOF POÇOS ARTESIANOS
Representante Legal


Assinado de forma digital por
JOSE FERREIRA DE
FARIAS:05336031453
Dados: 2023.11.06 13:27:00 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
Data: 06/11/2023 12:04:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE
UM POÇO TUBULAR PROFUNDO, NO POV. SÃO
RAIMUNDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO,
DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Maranhão
ORSE - 07/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 144,08%
Mensalista: 71,35%

Processo: 209001/2023
360
P

C.O.D	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
S + G	SEGURO + GARANTIA	0,49%
R	RISCOS	1,39%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,93%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,99%
TOTAL		7,80%
BENEFICIO		
L	LUCRO	8,04%
TOTAL		8,04%
I		
IMPOSTOS		
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS (20,00% DE 5,00%)	1,00%
TOTAL		4,66%

BDI = 22,22%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Tipo de Licitação DISPENSA Nº 012/2023
Abertura da Licitação 06/11/2023 14:00
Número do Processo 012/2023
São Luís/MA, 06 de novembro de 2023



Documento assinado digitalmente
YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
Data: 06/11/2023 12:02:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA Nº 1115838270MA



Assinado de forma digital por
WILSON FRANCISCO CUTRIM
DOS SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:21:43
-03'00'

WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS
Representante Legal



Assinado de forma
digital por JOSE
FERREIRA DE
FARIAS:05336031453
Dados: 2023.11.06
13:21:55 -03'00'

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Mensalista:
71,35%

Cronograma Físico e Financeiro

Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
ATIVIDADES PRELIMINARES	100,00%	100,00%
	1.317.87	1.317.87
INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	100,00%
	11.830.15	11.830.15
PERFURAÇÃO DO POÇO	100,00%	100,00%
	55.731.00	55.731.00
COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO	100,00%	100,00%
	41.924.64	41.924.64
		100,0%
		110.803,66
		100,0%
		110.803,66

PROPOSTA N° 012/2023
11/2023 14:00
2023

2023



Documento assinado digitalmente
YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
Data: 06/11/2023 12:02:09-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA N° 1115838270MA



Assinado de forma digital
por WILSON FRANCISCO
CUTRIM DOS
SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:22:25
-03'00'

WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS
Representante Legal



Assinado de forma
digital por JOSE
FERREIRA DE
FARIAS:05336031453
Dados: 2023.11.06
13:22:35 -03'00'

Processo:	0209004/2023
Fis.:	361
Rubrica:	



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO
TUBULAR PROFUNDO, NO POV. SÃO RAIMUNDO, DE INTERESSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E
TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA

Bancos
SINAPI - 08/2023 -
Maranhão
ORSE - 07/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
6217	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço de 100 a 250m	Conversão InfoWORca	m	150,0	371,54	55.731,00	50,30	50,30
6257	ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWORca	m	106,0	137,87	14.614,22	13,19	63,49
6269	ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWORca	m	45,0	238,31	10.723,95	9,68	73,16
13016	ORSE	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	Conversão InfoWORca	un	1,0	8.627,15	8.627,15	7,79	80,95
6311	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 125psi / 250cfm	Conversão InfoWORca	h	24,0	318,73	7.649,52	6,90	87,85
13007	ORSE	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	Conversão InfoWORca	m³	12,43	313,82	3.900,78	3,52	91,37
6279	ORSE	Centralizador DN 6"	Conversão InfoWORca	un	12,0	320,26	3.843,12	3,47	94,84
13013	ORSE	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	Conversão InfoWORca	km	100,0	32,03	3.203,00	2,89	97,73
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	2,64	373,82	986,88	0,89	98,62
6297	ORSE	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	Conversão InfoWORca	m	10,0	63,59	635,90	0,57	99,20
6294	ORSE	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWORca	un	1,0	408,38	408,38	0,37	99,57
COMP- Próprio 92702084		EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00 (2023)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0	330,99	330,99	0,30	99,87
11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lncado e adensado	Conversão InfoWORca	m³	0,22	676,26	148,77	0,13	100,00

Tipo de Licitação DISPENSA Nº 012/2023
Abertura da Licitação 06/11/2023 14:00
Número do Processo Licitatório 012/2023

Total sem BDI 90.661,67
Total do BDI 20.141,99
Total Geral 110.803,66

SÃO LUÍS/MA, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
Data: 06/11/2023 12:02:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA Nº 1115838270MA



HIDROOF
POCOS ARTESIANOS

WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS
Representante Legal

Assinado de forma digital por
WILSON FRANCISCO CUTRIM
DOS SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:23:14
-03'00'



HIDROOF
POCOS ARTESIANOS

Assinado de forma digital por JOSE FERREIRA DE FARIAS:05336031453
Dados: 2023.11.06 13:23:01 -03'00'

Rua Aririzal SALA-16 - Turu - São Luís / MA
(98) 98158-7312 / CONTATO@HIDROOF.COM.BR

Processo: 012/2023
Rubrica: 981587312

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA

Dispensa nº 012/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de um poço tubular profundo, no povoado São Raimundo, de interesse da Secretaria Municipal De Obras, Urbanismo, Transportes e Trânsito, do município de Bom Lugar/MA

A Empresa **HIDROOF POÇOS ARTESIANOS**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **03.922.738/0001-02**, sediada na Avenida Aririzal nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, sala 16, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65066-265, representada, neste ato, por seu Sócio Administrador, o Sr. **WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS**, brasileiro, portador do documento de identidade nº 0000776233971, expedido por SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 915.813.703-34, declara:

Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) do Município de Bom Lugar - MA

Declara, sob as penas da lei, que até a presente data não possui, como sócio, servidor, empresário, dirigente(s), responsável(éis) técnico(s) servidor(es) público(s) do Município de Bom Lugar - MA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXVI do art. 7º da Constituição Federal

Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXVI, do art. 7º da Constituição Federal.

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação

Declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto

Declara que possui pleno conhecimento do objeto da Dispensa de Licitação nº 012/2023 e concorda com todas as exigências contidas no Projeto Básico.

Declaração de Enquadramento na Condição de ME ou EPP

Declara sob as penas da lei, que está enquadrada na condição de Microempresa, nos termos da lei complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e que no ano-calendário de realização da presente dispensa de licitação, não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, §2º, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Declaramos, em atendimento ao previsto no Aviso da Dispensa de Licitação nº 012/2023, que o Sr José Ferreira de Farias, portador do CPF nº 053.360.314-53 e inscrito(a) no CREA/MA sob o nº 1807183459 é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da Dispensa de Licitação em apreço.

Declaramos ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”

São Luís, 06 de novembro de 2023

Assinado de forma digital por
WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS
SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:27:55 -03'00'

WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS
HIDROOF POÇOS ARTESIANOS

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

À Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA

Dispensa nº 012/2023

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de um poço tubular profundo, no povoado São Raimundo, de interesse da Secretaria Municipal De Obras, Urbanismo, Transportes e Trânsito, do município de Bom Lugar/MA

A Empresa **HIDROOF POÇOS ARTESIANOS**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **03.922.738/0001-02**, sediada na Avenida Aririzal nº 39, Centro Comercial Pátio Aririzal, sala 16, São Luís, Estado do Maranhão, CEP: 65066-265, representada, neste ato, por seu Sócio Administrador, o Sr. **WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS**, brasileiro, portador do documento de identidade nº 0000776233971, expedido por SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 915.813.703-34, e por seu responsável Técnico o Senhor José Ferreira de Farias, portador do CPF nº 053.360.314-53 e inscrito(a) no CREA/MA sob o nº 1807183459, declara que possui pleno conhecimento do objeto, das condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.

São Luís/MA, 06 de novembro de 2023.



HIDROOF
POÇOS ARTESIANOS

Assinado de forma digital por
WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS
SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:28:18 -03'00'


WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR



HIDROOF
POÇOS ARTESIANOS

Assinado de forma digital por
JOSE FERREIRA DE
FARIAS:05336031453
Dados: 2023.11.06 13:28:28 -03'00'

JOSE FERREIRA DE FARIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Processo: 2209008/2023
Fis.: 366
Rubrica: 
Encargos Sociais: Não Desonerado:
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR PROFUNDO, NO POV. SÃO RAIMUNDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO, DESTA MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Maranhão 22,22%
ORSE - 07/2023 - Sergipe

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
	TOTAL	37,80%	37,80%
B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88%	0,00%
B2	FERIADOS	3,95%	0,00%
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
B4	13º SALARIO	10,96%	6,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,50%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FERIAS GOZADAS	11,11%	8,45%
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	47,22%	18,16%
C	GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	4,55%	3,46%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%
C3	FERIAS INDENIZADAS	3,15%	2,40%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	2,61%	1,99%
C5	INDENIZACAO ADICIONAL	0,36%	0,29%
	TOTAL	10,80%	8,22%
D	GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,65%	6,86%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,41%	0,31%
	TOTAL	18,26%	7,17%

A + B + C + D = 114,08% 71,35%

Tipo de Licitação DISPENSA Nº 012/2023
Abertura da Licitação 06/11/2023 14:00
Número do Processo 012/2023

SÃO LUÍS/MA, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMA Nº 1115838270MA

Documento assinado digitalmente



YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
Data: 06/11/2023 12:02:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Assinado de forma digital por
WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:23:41 -03'00'

WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS
Representante Legal



Assinado de forma digital
por JOSE FERREIRA DE
FARIAS:05336031453
Dados: 2023.11.06
13:23:52 -03'00'



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR
PROFUNDO, NO POV. SÃO RAIMUNDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO DE BOM
LUGAR/MA

Bancos
SINAPI - 08/2023 -
Maranhão
ORSE - 07/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

Planilha Orçamentária Analítica

1								1.317,87		
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	305,86	305,86		
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	20,98	10,49		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	24,74	9,22		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	19,19	21,46		
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,92	18,99		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	1,0000000	244,99	244,99		
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	39,53	0,44		
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	21,19	0,27		
					MO sem LS =>	12,79	LS =>	14,59	MO com LS =>	27,38
					Valor do BDI =>	67,96			Valor com BDI =>	373,82
						Quant. =>	2,6400000	Preço Total =>	986,88	

1.2										
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP-92702084	Próprio	EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00 (2023)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	270,82	270,82		
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1666667	128,01	21,33		
Insumo	INSUMO BL 01	Próprio	TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA OBRA OU SERVIÇO COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 (CONFORME DECISÃO PLENÁRIA Nº PL-1458/2022 DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA)	Verba	UN	1,0000000	249,49	249,49		
					MO sem LS =>	9,82	LS =>	11,20	MO com LS =>	21,02
					Valor do BDI =>	60,17			Valor com BDI =>	330,99
						Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	330,99	

2								11.830,15
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13013	ORSE	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	Conversão InfoWOrca	km	1,0000000	26,21	26,21
Insumo	12542	ORSE	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km) km	Serviços	km	1,0000000	26,21	26,21

[Handwritten signature]

Processo 2309001/2023
362
392

HIDROOF POCOS ARTESIANOS LTDA
 CNPJ: 03.922.738/0001-02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 5,82 Valor com BDI => 32,03

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 3.203,00

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13016	ORSE	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	Conversão InfoWORca	un	1,0000000	7.058,71	7.058,71
Insumo	12553	ORSE	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade un	Serviços	un	1,0000000	7.058,71	7.058,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 1.568,44 Valor com BDI => 8.627,15

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 8.627,15

3	PERFURAÇÃO DO POÇO								55.731,00
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6217	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço de 100 a 250m	Conversão InfoWORca	m	1,0000000	304,00	304,00	
Insumo	5060	ORSE	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 14.3/4" - poço até 250m m	Serviços	m	1,0000000	304,00	304,00	

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 67,54 Valor com BDI => 371,54

Quant. => 150,0000000 Preço Total => 55.731,00

4	COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO								41.924,64
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6294	ORSE	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWORca	un	1,0000000	334,14	334,14	
Insumo	5117	ORSE	Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico stand em 154mm un	Serviços	un	1,0000000	334,14	334,14	

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 74,24 Valor com BDI => 408,38

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 408,38

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6269	ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWORca	m	1,0000000	194,99	194,99
Insumo	5093	ORSE	Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm m	Serviços	m	1,0000000	194,99	194,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 43,32 Valor com BDI => 238,31

Quant. => 45,0000000 Preço Total => 10.723,95

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	6257	ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 154mm	Conversão InfoWORca	m	1,0000000	112,81	112,81
Insumo	00009854	SINAPI	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M	Material	M	1,0000000	112,81	112,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
 Valor do BDI => 25,06 Valor com BDI => 137,87

Processo nº 00000000000000000000
 26 de Novembro de 2020

Handwritten signature and initials

HIDROOF POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 03.922.738/0001-02

Quant. => 106,0000000 Preço Total => 14.614,22

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6279	ORSE	Centralizador DN 6"	Conversão InfoWOrca	un	1,0000000	262,04	262,04	
Insumo	5024	ORSE	Centralizador em 6" un	Serviços	un	1,0000000	262,04	262,04	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	58,22			Valor com BDI =>	320,26
						Quant. =>	12,0000000	Preço Total =>	3.843,12

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	13007	ORSE	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	256,77	256,77	
Insumo	13742	ORSE	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m m3	Serviços	m³	1,0000000	256,77	256,77	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	57,05			Valor com BDI =>	313,82
						Quant. =>	12,4300000	Preço Total =>	3.900,78

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6297	ORSE	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	Conversão InfoWOrca	m	1,0000000	52,03	52,03	
Insumo	5027	ORSE	Cimentação anelar poço de 100 a 300m sc	Serviços	sc	1,0000000	52,03	52,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,56			Valor com BDI =>	63,59
						Quant. =>	10,0000000	Preço Total =>	635,90

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa lançado e adensado	Conversão InfoWOrca	m³	1,0000000	553,32	553,32	
Composição Auxiliar	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	Concreto Simples	m³	1,0000000	553,32	553,32	
				MO sem LS =>	56,37	LS =>	64,30	MO com LS =>	120,67
				Valor do BDI =>	122,94			Valor com BDI =>	676,26
						Quant. =>	0,2200000	Preço Total =>	148,77

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	6311	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 125psi / 250cfm	Conversão InfoWOrca	h	1,0000000	260,79	260,79	
Insumo	5033	ORSE	Ensaio de vazão com compressor 125psi / 250cfm h	Serviços	h	1,0000000	260,79	260,79	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	57,94			Valor com BDI =>	318,73
						Quant. =>	24,0000000	Preço Total =>	7.649,52

Tipo de Licitação DISPENSA Nº 012/2023
Abertura da Licitação 06/11/2023 14:00

Total sem BDI
Total do BDI

90.661,67
20.141,99

Rua Aririzal SALA-16 - Turu - São Luís / MA
(98) 98158-7312 / CONTATO@HIDROOF.COM.BR

368
06/11/2023

HIDROOF POCOS ARTESIANOS LTDA
CNPJ: 03.922.738/0001-02

Número do Processo Licitatório 012/2023

Total Geral

110.803,66

SÃO LUÍS/MA, 06 DE NOVEMBRO DE 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
Data: 06/11/2023 12:02:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA N° 1115838270MA



HIDROOF
POÇOS ARTESIANOS

Assinado de forma digital por
WILSON FRANCISCO CUTRIM
DOS SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:24:30
-03'00'

WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS
Representante Legal



HIDROOF
POÇOS ARTESIANOS

Assinado de forma
digital por JOSE
FERREIRA DE
FARIAS:05336031453
Dados: 2023.11.06
13:24:40 -03'00'

~~Handwritten mark~~

Handwritten signature

Rua Aririzal SALA-16 - Turu - São Luís / MA
(98) 98158-7312 / CONTATO@HIDROOF.COM.BR

Rubrica:	
Fis.:	330
Processo:	012/2023



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO
TUBULAR PROFUNDO, NO POV. SÃO RAIMUNDO, DE INTERESSE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTES E
TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA

Bancos
SINAPI - 08/2023 -
Maranhão
ORSE - 07/2023 - Sergipe

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,08%
Mensalista: 71,35%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.317,87	1,19 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,64	305,86	373,82	986,88	0,89 %
1.2	COMP- Próprio 92702084		EMISSION DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00 (2023)	UN	1	270,82	330,99	330,99	0,30 %
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					11.830,15	10,68 %
2.1	13013	ORSE	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	km	100	26,21	32,03	3.203,00	2,89 %
2.2	13016	ORSE	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	un	1	7.058,71	8.627,15	8.627,15	7,79 %
3			PERFURAÇÃO DO POÇO					55.731,00	50,30 %
3.1	6217	ORSE	Perfuração em Sedimento / Camadas inconsolidadas DN 14.3/4" - Poço de 100 a 250m	m	150	304,00	371,54	55.731,00	50,30 %
4			COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO					41.924,64	37,84 %
4.1	6294	ORSE	Tampa de Fundo - Cap Fêmea Geomecânico Stand DN 154mm	un	1	334,14	408,38	408,38	0,37 %
4.2	6269	ORSE	Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Stand DN 154mm	m	45	194,99	238,31	10.723,95	9,68 %
4.3	6257	ORSE	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Stand DN 154mm	m	106	112,81	137,87	14.614,22	13,19 %
4.4	6279	ORSE	Centralizador DN 6"	un	12	262,04	320,26	3.843,12	3,47 %
4.5	13007	ORSE	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	m³	12,43	256,77	313,82	3.900,78	3,52 %
4.6	6297	ORSE	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	10	52,03	63,59	635,90	0,57 %
4.7	11682	ORSE	Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa Inçado e adensado	m³	0,22	553,32	676,26	148,77	0,13 %
4.8	6311	ORSE	Ensaio de Vazão com Compressor 125psi / 250cfm	h	24	260,79	318,73	7.649,52	6,90 %

Tipo de Licitação DISPENSA Nº 012/2023

Abertura da Licitação 06/11/2023 14:00

Número do Processo 012/2023

SÃO LUÍS/MA, 06 DE NOVEMBRO DE 2023:

Documento assinado digitalmente

YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
Data: 06/11/2023 12:04:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



YOUSSEF PEREIRA BAQUIL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MA Nº 1115838270MA

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

90.661,67

20.141,99

110.803,66



WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS
Representante Legal

Assinado de forma digital por
WILSON FRANCISCO CUTRIM DOS SANTOS:91581370334
Dados: 2023.11.06 13:25:25 -03'00'

Rua Aririzal SALA-16 - Turu - São Luís / MA
(98) 98158-7312 / CONTATO@HIDROOF.COM.BR



Assinado de forma digital por
JOSE FERREIRA DE
FARIAS:05336031453
Dados: 2023.11.06 13:25:14 -03'00'

Processo 012/2023
Rubrica: 311
FIS: 311
2023/11/06