



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04




Processo:	2002001/2024
Fis.:	543
Rubrica:	

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pelo presente, junto aos autos do processo Administrativo nº 2002001/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024, a proposta de preços apresentada pela empresa JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI, inscrita no CNPJ nº 42.966.384/0001-41, para o processo acima identificado.

Bom Lugar, Estado do Maranhão, 20 de março de 2024.


ROSA MARIA CANTANO DE SOUSA
Agente de Contratação

DISPENSA Nº 001/2024

Objeto: Contratação de empresa para readequação e ampliação da u. e. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, no povoado matinha, Município de Bom Lugar / ma.,

PROCESSO ADM: Nº. 2002001/2024

Dia 20/03/2024 às 14:00 (Quatorze horas).

CARTA PROPOSTA

Senhor Presidente,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.^ª, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

Nossa Proposta tem preço global fixado em R\$: **112.463,66 (Cento e doze mil e quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos)**, conforme citado abaixo, composta e irrevogáveis de acordo com exigências do Edital.

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

Prazo de início dos serviços: Imediato após a assinatura do contrato juntamente com o recebimento da ordem de execução de serviços.

Prazo de validade da Proposta: 60 (noventa) dias a partir da abertura da proposta.

Dados Bancários: Agência 1734-5 Nº da conta corrente 26.264-1 Banco Brasil

Titular: JP CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM

1. Dados do Proponente:
2. Razão Social: JP CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM EIRELI
3. CNPJ: 42.966.384/0001-41
4. Endereço: AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA

Representante Legal que assinará o contrato:

Nome: Ademar de Sousa Paiva

Cédula de identidade/ Órgão expedidor: 0193689520017-SESP - MA

CPF: 014.328.683-81

Cargo/Função: Representante Legal

ADEMAR DE SOUZA Assinado de forma digital
PAIVA por ADEMAR DE SOUZA
JUNIOR:0143286838 PAIVA JUNIOR:01432868381
1 Dades: 2024.03.19 21:52:01
-03'00'

DECLARA que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico.

DECLARA que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

DECLARA que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes (fretes), tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto desta licitação.

DECLARA que a entrega do produto diretamente no município, sem custos adicionais e independentemente da quantidade solicitada em cada ordem de fornecimento ou ordem de execução dos serviços.

DECLARA na proposta são de qualidade e tem garantia contra qualquer defeito de execução, bem como ciência de que acaso constatada alguma imperfeição nos bens e/ou serviços fornecidos, os mesmos serão devolvidos e/ou rejeitados, com imputação de eventuais penalidades a licitante ou responsável identificado.

DECLARA, que, caso seja a vencedora desta licitação e celebre o respectivo contrato administrativo, se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina do trabalho, responsabilizando-se pela eventual formalização dos registros contratuais, assim como pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção


Matões do Norte - MA, 20 de Março de 2024.

ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.03.19 21:52:14 -03'00'

Ademar de Souza Paiva Junior

Representante Legal
CPF: 014.328.883-81
RG: 0193689520017 SESP MA

RESUMO DO ORÇAMENTO												
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024									
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.463-000	L.S. Hora: 104,04%									
	VALIDADE:	120 DIAS	BDI: 22,18%									
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 52,99%									
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	<table border="1"> <tr> <th>FDNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SINAP</td> <td>2023/2 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/00/4</td> </tr> <tr> <td>Compost</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </table>	FDNTE	VERSÃO	REF.	SINAP	2023/2 SEM DESONERAÇÃO	01/00/4	Compost	PRÓPRIA	
	FDNTE	VERSÃO	REF.									
	SINAP	2023/2 SEM DESONERAÇÃO	01/00/4									
Compost	PRÓPRIA											
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 596 Rubrica: 40 </div>										
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024											

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.100,22	0,98%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.240,83	1,10%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 555,25	0,49%
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 10.136,01	9,01%
5	COBERTURA	R\$ 15.515,95	13,80%
6	FORROS	R\$ 7.537,15	6,70%
7	ALVENARIAS	R\$ 20.665,85	18,38%
8	REVESTIMENTOS	R\$ 25.792,46	22,93%
9	ESQUADRIAS	R\$ 14.304,94	12,72%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.209,74	1,96%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 5.327,84	4,74%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.680,47	4,16%
13	PINTURA	R\$ 3.248,93	2,89%
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 148,22	0,13%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 20.415,70 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 92.047,96
		VALOR TOTAL:	R\$ 112.463,66

ADEMAR DE SOUZA
 PAIVA
 JUNIOR: 01432868381

Assinado de forma digital por
 ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR: 01432868381
 Data: 2024.03.19 20:22:37 -03'00'

MATOES DO NORTE-MA, 20 DE MARÇO DE 2024

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 014.328.683-81

PLANILHA ORÇAMENTAR



EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 22,18%	SINAPI	2023-12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	Composições	PRÓPRIA	
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.100,22
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	2,68	R\$ 312,67	R\$ 69,35	R\$ 382,02	R\$ 1.100,22
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 1.240,63
2.1	COM-23131731	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	MES	1,00	R\$ 1.015,41	R\$ 225,22	R\$ 1.240,63	R\$ 1.240,63
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 555,25
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M3	7,70	R\$ 59,02	R\$ 13,09	R\$ 72,11	R\$ 555,25
4		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA							R\$ 10.136,01
4.1	104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	M3	3,12	R\$ 2.658,96	R\$ 589,75	R\$ 3.248,72	R\$ 10.136,01
5		COBERTURA							R\$ 15.515,95
5.1	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.408,39	R\$ 534,18	R\$ 2.942,57	R\$ 2.942,57
5.2	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	71,95	R\$ 90,37	R\$ 20,04	R\$ 110,41	R\$ 7.944,00
5.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	71,95	R\$ 41,72	R\$ 9,25	R\$ 50,97	R\$ 3.667,29
5.4	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	6,50	R\$ 23,19	R\$ 5,14	R\$ 28,33	R\$ 184,15
5.5	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	M	24,07	R\$ 26,45	R\$ 5,87	R\$ 32,32	R\$ 777,94
6		FORROS							R\$ 7.537,15

Rubrica:
 Físico:
 Processo: 2002001/2024
 567



PLANILHA ORÇAMENTAR

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.468-000	BDI:	22,18%	SINAPI	2023-12 SEM DEGRADAÇÃO	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%	Composições	PRÓPRIA	
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês:	62,99%			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA					
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA					
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023, PS	SINAPI	M2	89,60	R\$ 68,85	R\$ 15,27	R\$ 84,12	R\$ 7.537,15
7	ALVENARIAS								R\$ 20.665,85
7.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	138,03	R\$ 122,54	R\$ 27,18	R\$ 149,72	R\$ 20.665,85
8	REVESTIMENTOS								R\$ 25.792,46
8.1	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	SINAPI	M2	88,47	R\$ 64,57	R\$ 14,32	R\$ 78,89	R\$ 6.979,40
8.2	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF. 11/2014	SINAPI	M2	54,10	R\$ 70,50	R\$ 15,64	R\$ 86,14	R\$ 4.660,17
8.3	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	276,10	R\$ 4,40	R\$ 0,98	R\$ 5,38	R\$ 1.485,42
8.4	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	SINAPI	M2	276,10	R\$ 37,55	R\$ 8,33	R\$ 45,88	R\$ 12.667,47
9	ESQUADRIAS								R\$ 14.304,94
9.1	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	3,00	R\$ 605,58	R\$ 134,32	R\$ 739,90	R\$ 2.219,70
9.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	0,24	R\$ 384,71	R\$ 85,33	R\$ 470,04	R\$ 112,81
9.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	10,56	R\$ 848,18	R\$ 188,13	R\$ 1.036,31	R\$ 10.943,43

Processo nº 2002001/2024
Fls.: 470
Rubrica: 548




PLANILHA ORÇAMENTAR

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.866.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	FONTE:	SINAPI	VERBAO:	2023-12-DEM DE GERACAO	DATA REF:	01/2024
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 85.468-000	BDI:	22,18%	Composições:	PROPRIA				
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%						
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês:	62,99%						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA								
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA								
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.4	100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 842,20	R\$ 186,80	R\$ 1.029,00	R\$ 1.029,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 2.209,74
10.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	SINAPI	UN	13,00	R\$ 139,12	R\$ 30,86	R\$ 169,98	R\$ 2.209,74
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 5.327,84
11.1	86885	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 495,05	R\$ 109,80	R\$ 604,85	R\$ 3.629,10
11.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 37,05	R\$ 8,22	R\$ 45,27	R\$ 271,62
11.3	86343	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	R\$ 288,28	R\$ 59,50	R\$ 327,78	R\$ 1.311,12
11.4	COM-12357447	CHUVEIRO COMUN AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	2,00	R\$ 47,47	R\$ 10,53	R\$ 58,00	R\$ 116,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 4.680,47
12.1	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 11/2022	SINAPI	UN	9,00	R\$ 169,84	R\$ 37,67	R\$ 207,51	R\$ 1.867,59
12.2	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2022	SINAPI	UN	17,00	R\$ 34,11	R\$ 7,57	R\$ 41,68	R\$ 708,56
12.3	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	SINAPI	UN	12,00	R\$ 143,53	R\$ 31,83	R\$ 175,36	R\$ 2.104,32
13	PINTURA								R\$ 3.248,93

Processo 000001/2024
R\$ 175,36
Rubricar
549

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-11		DATA : 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP 65.468-000		BDI : 22,18%	SINAPI	2023/12 SEM DEONERAÇÃO	01/2024
	VALIDADE:	120 DIAS		L.S. Hora: 104,06%	Composições	PRÓPRIA	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024		L.S. Mês: 62,99%			
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA					
	PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024					


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
13.1	104841	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃCS. AF_04/2023	SINAPI	M2	275,10	R\$ 9,67	R\$ 2,14	R\$ 11,81	R\$ 3.248,93
14	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 148,22
14.1	COM-46042251	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composições Próprias	M2	71,95	R\$ 1,69	R\$ 0,37	R\$ 2,06	R\$ 148,22
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 20.418,70
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 92.047,96
								VALOR TOTAL:	R\$ 112.463,66

MATÕES DO NORTE-MA, 20 DE MARÇO DE 2024

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR 01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR 01432868381
Dados: 2024.03.19 20:23:12
-03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
 CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.996.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - 5N - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 22,18%	
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,05%	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mes: 62,99%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024	Univocidade	PROPRIA
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fis.: 551 Rubrica:  </div>		



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.100,22	100,00 %	100,00 %
			R\$ 1.100,22	R\$ 1.100,22
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.240,63	100,00 %	100,00 %
			R\$ 1.240,63	R\$ 1.240,63
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 555,25	100,00 %	100,00 %
			R\$ 555,25	R\$ 555,25
4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 10.136,01	100,00 %	100,00 %
			R\$ 10.136,01	R\$ 10.136,01
5	COBERTURA	R\$ 15.515,95	100,00 %	100,00 %
			R\$ 15.515,95	R\$ 15.515,95
6	FORROS	R\$ 7.537,15	100,00 %	100,00 %
			R\$ 7.537,15	R\$ 7.537,15
7	ALVENARIAS	R\$ 20.665,85	100,00 %	100,00 %
			R\$ 20.665,85	R\$ 20.665,85
8	REVESTIMENTOS	R\$ 25.792,46	100,00 %	100,00 %
			R\$ 25.792,46	R\$ 25.792,46
9	ESQUADRIAS	R\$ 14.304,94	100,00 %	100,00 %
			R\$ 14.304,94	R\$ 14.304,94
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.209,74	100,00 %	100,00 %
			R\$ 2.209,74	R\$ 2.209,74
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 5.327,84	100,00 %	100,00 %
			R\$ 5.327,84	R\$ 5.327,84
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.680,47	100,00 %	100,00 %
			R\$ 4.680,47	R\$ 4.680,47
13	PINTURA	R\$ 3.248,93	100,00 %	100,00 %
			R\$ 3.248,93	R\$ 3.248,93
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 148,22	100,00 %	100,00 %
			R\$ 148,22	R\$ 148,22
		R\$ 112.463,66	R\$ 112.463,66	R\$ 112.463,66

MATÕES DO NORTE-MA, 20 DE MARÇO DE 2024

Assinado de forma digital por
 ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR:01432868381
 JUNIOR:01432868381
 Dados: 2024.03.19 20:22:29 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR

Sócio Administrador
 CPF: 014.328.683-81

COMPOSIÇÃO DO BDI				
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.988.384/0001-41	DATA : 15/03/2024	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATÕES DO NORTE - CEP: 65.455-000	BDI : 22,18%	
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,00%	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOPOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHÁ, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	POVOADO MATINHÁ, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	REAP:	2024/03/28M DE BONIFICAÇÃO
	PROCESSO ADM:	Nº: 20020015/2024	Compost:	PROFIDA
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 20020015/2024 Fls.: 552 Rubrica:  </div>		

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AC	Administração central	3,00%
TOTAL		3,00%
BENEFÍCIO		
L	LUCRO	7,40%
TOTAL		7,40%
IMPOSTOS		
I	CCFINS	2,03%
	ISSQN	4,30%
	PIS	0,44%
	CPRB	0,00%
TOTAL		6,77%
DIVERSOS		
S	Seguros	0,40%
R	Riscos	0,97%
G	Garantias	0,40%
DF	Despesas financeiras	1,23%
TOTAL		3,00%

BDI = 22,18%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

MATÕES DO NORTE-MA, 20 DE MARÇO DE 2024

ADEMAR DE SOUZA
 PAIVA
 JUNIOR: 01432868381
ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 014.328.683-81

Assinado de forma digital por
 ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR: 01432868381
 Dados: 2024.03.19 20:23:44 -03'03'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.965.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATÕES DO NORTE - CEP: 95.498-000	BDI: 22,18%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	SINAPI	2023/12 SEM GSENERAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LUCILA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	Comunicação	PRCPRIA
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 553 Rubrica:  </div>	
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024	REF:	01/2024

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,43%	18,88%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
TOTAL		9,22%	6,96%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,01%	5,85%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
TOTAL		15,41%	6,15%

A + B + C + D = 104,06% 62,99%

MATÕES DO NORTE-MA, 20 DE MARÇO DE 2024

Assinado de forma digital por
 ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR:01432868381
 Dados: 2024.03.19 20:23:59 -0100
ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 014.328.683-81



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DECONTERIAÇÃO	DATA REF.:	01/2024
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	Composições:		PRÓPRIA:			
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%						
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês:	62,99%						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	138,03	R\$ 149,72	R\$ 20.665,85	18,38%	18,38%	A
89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8 EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	M2	276,10	R\$ 45,88	R\$ 12.667,47	11,25%	29,64%	A
91336	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	10,56	R\$ 1.036,31	R\$ 10.943,43	9,73%	39,37%	A
104488	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	M3	3,12	R\$ 3.248,72	R\$ 10.136,01	9,01%	48,38%	A
92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	71,95	R\$ 110,41	R\$ 7.944,00	7,06%	55,45%	B
95111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P5	SINAPI	Serviço	M2	89,60	R\$ 84,12	R\$ 7.537,15	6,70%	62,15%	B
89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	Serviço	M2	88,47	R\$ 78,88	R\$ 6.979,40	6,21%	68,35%	B
89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	SINAPI	Serviço	M2	54,10	R\$ 86,14	R\$ 4.660,17	4,14%	72,50%	B
94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	71,95	R\$ 50,97	R\$ 3.667,29	3,26%	75,76%	B
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 604,85	R\$ 3.629,10	3,23%	78,99%	B
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	275,10	R\$ 11,81	R\$ 3.249,93	2,88%	81,87%	C
92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.942,57	R\$ 2.942,57	2,62%	84,49%	C
94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	3,00	R\$ 739,90	R\$ 2.219,70	1,97%	86,46%	C

Processo: 2002001/2024
R\$.: 559
Rubrica:



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ 42.966.384/0001-41	DATA : 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.468-000	BDI : 22.18%	SINAPI	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	Composições	PRÓPRIA	
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 52,99%			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LÓIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
80957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 160,98	R\$ 2.209,74	1,06%	88,43%	C
104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 175,36	R\$ 2.104,32	1,87%	90,30%	C
104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 207,51	R\$ 1.867,59	1,66%	91,96%	C
87679	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	276,10	R\$ 5,38	R\$ 1.485,42	1,32%	93,28%	C
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 327,78	R\$ 1.311,12	1,17%	94,45%	C
COM-23131731	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composição	Serviço	MES	1,00	R\$ 1.240,63	R\$ 1.240,63	1,10%	95,55%	C
103589	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAÇA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	2,88	R\$ 382,02	R\$ 1.100,22	0,98%	96,53%	C
100690	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OGA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.029,00	R\$ 1.029,00	0,91%	97,44%	C
94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	24,07	R\$ 32,32	R\$ 777,94	0,69%	98,14%	C
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	Serviço	UN	17,00	R\$ 41,68	R\$ 708,56	0,63%	98,77%	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	7,70	R\$ 72,11	R\$ 555,25	0,49%	99,26%	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 45,27	R\$ 271,62	0,24%	99,50%	C
94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M	6,50	R\$ 29,33	R\$ 184,65	0,16%	99,66%	C

Rubrica:
 Processo 2002001/2024
 Nº: 555
 de 120/24



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.566.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	FONTES:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DEGRADAÇÃO	DATA REF.:	01/2024
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	Composição:		PROPRIA:			
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%						
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês:	62,99%						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA								
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA								
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-48042251	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Composição	Serviço	M2	71,95	R\$ 2,06	R\$ 148,22	0,13%	99,80%	C
COM-12357447	CHUVEIRO COMUN AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	2,00	R\$ 58,00	R\$ 116,00	0,10%	99,90%	C
94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATEENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	M2	0,24	R\$ 470,04	R\$ 112,81	0,10%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 112.463,66

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 112.463,66

MATÕES DO NORTE-MA, 20 DE MARÇO DE 2024

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.03.19 20:24:19
-03'00

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE(SUMOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.965.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 22,18%	SINAPI	2023-12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,00%	Composições	PRÓPRIA	
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	481,73	R\$ 18,98	R\$ 9.144,44	9,93%	8,13%	A
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.382,94	R\$ 4,64	R\$ 6.416,82	6,97%	13,84%	A
00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	Material	M2	10,56	R\$ 582,60	R\$ 6.154,37	6,68%	19,31%	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	342,32	R\$ 13,47	R\$ 4.611,06	5,01%	23,41%	A
00007257	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	Material	UN	5.208,25	R\$ 0,76	R\$ 3.959,03	4,30%	26,93%	A
00001287	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	93,77	R\$ 38,32	R\$ 3.583,32	3,90%	30,12%	A
00004430	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	188,08	R\$ 14,78	R\$ 2.484,15	2,70%	32,33%	A
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	2.958,52	R\$ 0,83	R\$ 2.456,40	2,67%	34,52%	A
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 385,81	R\$ 2.374,86	2,58%	36,63%	A
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	2.106,79	R\$ 1,09	R\$ 2.296,40	2,49%	38,67%	A
00004425	VIGA NÃO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	71,88	R\$ 31,25	R\$ 2.246,35	2,44%	40,67%	A
00000536	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	Material	M2	57,18	R\$ 38,32	R\$ 2.191,12	2,38%	42,69%	A
00036888	GUARNICÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	72,34	R\$ 30,21	R\$ 2.185,40	2,37%	44,99%	A
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 8 M (SEM COLOCAÇÃO)	SINAPI	Material	M2	92,85	R\$ 22,90	R\$ 2.126,32	2,31%	46,45%	A
00007173	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	Material	MIL	1,98	R\$ 985,00	R\$ 1.948,95	2,12%	48,66%	A
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E 1, 5LUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	3,30	R\$ 570,52	R\$ 1.884,44	2,05%	48,96%	A
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.382,94	R\$ 1,34	R\$ 1.853,13	2,01%	51,51%	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	89,98	R\$ 18,95	R\$ 1.707,80	1,85%	53,03%	B

Rubrica: _____
 Fis.: _____
 Processo: 2024/10021
 557
 10/03/24



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE(SUMOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	FONTE	SINAPI	VERSÃO	2023/12 SEM DESIGNAÇÃO	DATA REP.	01/2024
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%						
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,08%						
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês:	62,99%						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
LOCAL:	POVOADO MATINHA - MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM *48 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	Material	M	198,02	R\$ 8,51	R\$ 1.693,66	1,84%	54,53%	B
00011199	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISÃO HORIZ PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	SINAPI	Material	UN	1,87	R\$ 931,59	R\$ 1.553,33	1,88%	55,91%	B
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	62,29	R\$ 18,98	R\$ 1.182,22	1,28%	56,96%	B
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	Material	KG	1.073,58	R\$ 1,06	R\$ 1.138,00	1,24%	57,98%	B
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	Material	M2	16,87	R\$ 61,37	R\$ 1.035,19	1,12%	58,90%	B
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	14,42	R\$ 71,41	R\$ 1.029,56	1,12%	59,81%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	52,66	R\$ 18,98	R\$ 999,57	1,09%	60,70%	B
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	Material	L	73,67	R\$ 13,44	R\$ 990,15	1,06%	61,58%	B
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	63,26	R\$ 15,49	R\$ 979,93	1,06%	62,45%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	44,27	R\$ 20,18	R\$ 893,42	0,97%	63,25%	B
00037866	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	59,70	R\$ 14,94	R\$ 891,98	0,97%	64,04%	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	46,29	R\$ 19,24	R\$ 890,70	0,97%	64,83%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1.382,94	R\$ 0,63	R\$ 871,25	0,95%	65,51%	B
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	Material	M2	2,88	R\$ 246,25	R\$ 709,20	0,77%	66,29%	B
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	551,19	R\$ 1,24	R\$ 683,48	0,74%	66,94%	B
00000034	ACD CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	79,73	R\$ 8,40	R\$ 669,71	0,73%	67,44%	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	43,73	R\$ 14,18	R\$ 620,14	0,67%	67,99%	B
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	Material	UN	183,20	R\$ 3,20	R\$ 586,23	0,64%	68,51%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	37,98	R\$ 14,18	R\$ 538,62	0,59%	68,99%	B
00004408	RIPA NÃO APARELHADA, *1,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	Material	M	185,13	R\$ 2,81	R\$ 520,21	0,57%	69,45%	B

Processo 2024/1001
Fis.: 558
Publicação



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE LUMOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	PONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 22.18%	SINAPI	2023.12. SEM DECOHERÊNCIA	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104.06%	Composições	PRÓPRIA	
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62.99%			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
0000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	54,55	R\$ 8,87	R\$ 483,83	0,53%	69,88%	B
0000491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	40,46	R\$ 11,58	R\$ 468,47	0,51%	70,39%	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	551,19	R\$ 0,82	R\$ 451,98	0,48%	70,70%	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	334,16	R\$ 1,33	R\$ 444,43	0,48%	71,10%	B
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	9,32	R\$ 47,09	R\$ 439,04	0,48%	71,49%	B
00012968	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	21,34	R\$ 18,69	R\$ 398,79	0,43%	71,84%	B
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 40 X 30 CM	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 95,87	R\$ 383,48	0,42%	72,18%	B
00004472	VIGA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	9,00	R\$ 39,04	R\$ 351,35	0,38%	72,50%	B
00001014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	Material	M	173,68	R\$ 1,90	R\$ 345,62	0,38%	72,80%	B
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 95,41	R\$ 341,64	0,37%	73,11%	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	23,52	R\$ 14,18	R\$ 333,52	0,36%	73,40%	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	16,91	R\$ 18,98	R\$ 321,03	0,35%	73,69%	B
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	41,08	R\$ 7,28	R\$ 299,09	0,32%	73,96%	B
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	35,65	R\$ 7,95	R\$ 283,43	0,31%	74,21%	B
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	44,15	R\$ 6,24	R\$ 275,51	0,30%	74,46%	B
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 8-10	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 22,10	R\$ 265,20	0,29%	74,69%	B
INS-34988523	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Composição	Geral	H	14,02	R\$ 18,48	R\$ 259,15	0,28%	74,92%	B
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	12,50	R\$ 20,71	R\$ 258,89	0,28%	75,15%	B
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	Material	M	65,43	R\$ 3,89	R\$ 254,33	0,28%	75,38%	B
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,02	R\$ 27,57	R\$ 248,69	0,28%	75,60%	B

Rubrica: 559
 Processo: 2002001/2024
 15/03/2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE TUMOS



EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	FONTE	SINAPI	VERSÃO	2023-12 SEM DEDUÇÃO	DATA REF.	31/2024
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.458-000	BDI:	22,18%	Composições		PROPRIA			
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%						
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês:	62,99%						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1,77	R\$ 140,76	R\$ 248,68	0,27%	75,82%	B
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W. D = 17" CM	SINAPI	Material	UN	17,00	R\$ 14,46	R\$ 245,82	0,27%	76,04%	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	27,43	R\$ 8,91	R\$ 244,37	0,27%	76,25%	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	159,38	R\$ 1,43	R\$ 227,92	0,25%	76,46%	B
0004964	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 224,92	R\$ 224,92	0,24%	76,66%	B
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17" MM	SINAPI	Material	M2	1,99	R\$ 103,92	R\$ 206,74	0,22%	76,84%	B
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5" CM	SINAPI	Material	M	80,06	R\$ 2,58	R\$ 206,55	0,22%	77,02%	B
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	13,81	R\$ 14,94	R\$ 206,40	0,22%	77,21%	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	334,16	R\$ 0,61	R\$ 203,84	0,22%	77,39%	B
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	48,21	R\$ 4,05	R\$ 195,26	0,21%	77,56%	B
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 31,77	R\$ 190,52	0,21%	77,73%	B
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	119,87	R\$ 1,26	R\$ 151,03	0,16%	77,87%	B
00006193	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	6,62	R\$ 20,87	R\$ 142,30	0,15%	77,99%	B
00004400	CAIBRO NAO APARELHADO, 6 X 8" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	6,00	R\$ 23,51	R\$ 141,06	0,15%	78,12%	B
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO	3,05	R\$ 46,05	R\$ 140,45	0,15%	78,24%	B
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	Material	M	29,19	R\$ 4,51	R\$ 131,55	0,14%	78,36%	B
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	Material	UN	8,00	R\$ 16,39	R\$ 131,12	0,14%	78,48%	B
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	Material	KG	5,52	R\$ 23,51	R\$ 130,33	0,14%	78,59%	B
00043056	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	15,17	R\$ 8,39	R\$ 127,26	0,14%	78,71%	B

Processo: 2023-12-0001
 Rubrica: 0001
 15/03/2024



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE TUMOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ 42.966.384/0001-41	DATA : 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REP.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.458-000	BDI : 22,18%	SINAPI	2023.12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	Condições	PRÓPRIA	
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA				
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	Material	KG	6,20	R\$ 19,37	R\$ 120,05	0,13%	78,81%	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	139,17	R\$ 0,86	R\$ 119,69	0,13%	78,92%	B
00000184	BATENTE / PORTAL / ACUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	Material	JG	1,00	R\$ 118,96	R\$ 118,96	0,13%	79,02%	B
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, C = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	Material	KG	5,85	R\$ 20,33	R\$ 118,92	0,13%	79,13%	B
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,63	R\$ 17,43	R\$ 115,59	0,13%	79,23%	B
00003524	JOELHO PVC SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	13,00	R\$ 8,76	R\$ 113,88	0,12%	79,33%	B
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	5,04	R\$ 21,46	R\$ 108,25	0,12%	79,43%	B
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	Equipamento	UNXMES	5,74	R\$ 17,75	R\$ 101,96	0,11%	79,52%	B
00040623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM AÇO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL BITOLA 3/16", E = 4,75 MM, 4 Furos, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	SINAPI	Material	PAR	1,00	R\$ 97,92	R\$ 97,92	0,11%	79,61%	B
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 8,16	R\$ 97,92	0,11%	79,70%	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	78,87	R\$ 1,20	R\$ 94,64	0,10%	79,76%	B
00043486	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	45,52	R\$ 1,97	R\$ 89,68	0,10%	79,86%	B
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG	0,6502	R\$ 131,56	R\$ 85,54	0,09%	79,94%	B
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	Material	M3	0,1442376	R\$ 588,07	R\$ 84,87	0,09%	80,01%	C
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	Material	UN	0,199992	R\$ 411,98	R\$ 82,39	0,09%	80,08%	C
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 20,16	R\$ 80,64	0,09%	80,16%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	74,64	R\$ 1,06	R\$ 79,10	0,09%	80,23%	C

Rubrica:
 Fis.: 961
 Processo: 2002001/2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE [] UMOS



EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.969.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2022/12 SEM DESONERAÇÃO	DATA REF:	01/2024
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	Composição:		PRÓPRIA			
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%						
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês:	52,95%						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	45,52	R\$ 1,73	R\$ 78,75	0,06%	80,30%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	159,35	R\$ 0,48	R\$ 78,10	0,08%	80,37%	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,82	R\$ 19,81	R\$ 75,69	0,08%	80,43%	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	Material	UN	6,00	R\$ 12,35	R\$ 74,10	0,08%	80,50%	C
00003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ	1,00	R\$ 73,88	R\$ 73,88	0,08%	80,56%	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,9704915	R\$ 72,34	R\$ 70,21	0,08%	80,63%	C
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	Material	M	0,549822	R\$ 124,16	R\$ 68,27	0,07%	80,69%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	78,87	R\$ 0,85	R\$ 67,04	0,07%	80,75%	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 7,16	R\$ 64,44	0,07%	80,80%	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	21,00	R\$ 3,03	R\$ 63,63	0,07%	80,86%	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	21,00	R\$ 2,96	R\$ 62,16	0,07%	80,92%	C
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPULIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	Equipamento	UN	0,00002344913	R\$ 2.419.548,54	R\$ 56,74	0,06%	80,97%	C
00004509	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	9,24	R\$ 5,88	R\$ 54,33	0,06%	81,01%	C
00002432	DOBRADICA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 17,90	R\$ 53,70	0,06%	81,06%	C
00007181	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE 41" CM, RENDIMENTO DE 13" TELHAS/M	SINAPI	Material	UN	19,50	R\$ 2,55	R\$ 49,72	0,05%	81,11%	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	Material	CENTO	1,83	R\$ 26,98	R\$ 49,10	0,05%	81,15%	C
00020007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 11" CM, L = 5" CM, PINUS/EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	11,63	R\$ 4,17	R\$ 48,90	0,05%	81,19%	C
00001671	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	Material	UN	9,00	R\$ 5,30	R\$ 47,70	0,05%	81,24%	C

Rubrica: 00001671
 PIS: 565
 Processo 2002001/2024
 15/03/2024



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE TUMOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.968.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DEDUÇÃO	DATA REF.:	01/2024
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.458-000	BDI:	22,18%	Composições:		PRÓPRIA			
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%						
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês:	62,99%						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 43,65	R\$ 43,65	0,05%	81,27%	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	Material	UN	197,25	R\$ 0,22	R\$ 43,39	0,05%	81,31%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2,98	R\$ 14,18	R\$ 42,32	0,05%	81,35%	C
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	2,16	R\$ 19,53	R\$ 42,16	0,05%	81,39%	C
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	SINAPI	Material	CENTO	0,952407	R\$ 39,73	R\$ 37,84	0,04%	81,42%	C
00011680	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 18,90	R\$ 37,80	0,04%	81,46%	C
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 150 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 8,85	R\$ 35,40	0,04%	81,49%	C
00038099	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	21,00	R\$ 1,58	R\$ 33,18	0,04%	81,52%	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 5,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	60,86	R\$ 0,60	R\$ 30,52	0,03%	81,54%	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,005254090860	R\$ 5.120,00	R\$ 26,91	0,03%	81,57%	C
00007608	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 13,13	R\$ 26,26	0,03%	81,59%	C
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	Material	KG	1,24	R\$ 19,38	R\$ 24,05	0,03%	81,61%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	74,64	R\$ 0,31	R\$ 23,14	0,03%	81,63%	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	25,00	R\$ 0,90	R\$ 22,50	0,02%	81,65%	C
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	4,00	R\$ 5,58	R\$ 22,32	0,02%	81,67%	C
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	Material	KG	1,15	R\$ 19,38	R\$ 22,29	0,02%	81,69%	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 5,35	R\$ 21,40	0,02%	81,71%	C
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 5,20	R\$ 20,80	0,02%	81,73%	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	Material	UN	0,35256	R\$ 54,78	R\$ 19,31	0,02%	81,75%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE FUMOS



EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	FONTE	SINAPI	VERSÃO	2023-12 SEM DESONERAÇÃO	DATA REF.	01/2024
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.488-000	BDI:	22,18%	Composições:		PROPRIA			
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,05%						
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês:	62,99%						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	GL
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	0,949415686	R\$ 16,00	R\$ 15,19	0,02%	81,76%	C
00007139	TE SOLDÁVEL PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	Material	UN	11,57	R\$ 1,31	R\$ 15,16	0,02%	81,77%	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	Material	UN	0,308296	R\$ 48,35	R\$ 14,90	0,02%	81,79%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	1,38294	R\$ 0,01	R\$ 13,83	0,02%	81,80%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,469008	R\$ 29,36	R\$ 13,77	0,01%	81,81%	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	UN	15,34	R\$ 0,79	R\$ 12,12	0,01%	81,82%	C
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	Equipamento	MES	1,90	R\$ 5,89	R\$ 11,17	0,01%	81,83%	C
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,460567848	R\$ 23,93	R\$ 11,02	0,01%	81,84%	C
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	2,22	R\$ 4,65	R\$ 10,32	0,01%	81,85%	C
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	Material	L	0,7195	R\$ 12,70	R\$ 9,14	0,01%	81,86%	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	4,01	R\$ 2,03	R\$ 8,14	0,01%	81,87%	C
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSÃO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	Equipamento	UNXMES	0,473499036	R\$ 15,31	R\$ 7,25	0,01%	81,87%	C
00036487	GUINCHÔ ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,001409386186	R\$ 5.040,28	R\$ 7,10	0,01%	81,88%	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,275395155	R\$ 21,75	R\$ 5,99	0,01%	81,89%	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	Material	UN	0,149592	R\$ 31,12	R\$ 4,66	0,01%	81,89%	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	Material	L	0,26936208	R\$ 9,44	R\$ 2,54	0,00%	81,89%	C
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	Material	L	0,1671	R\$ 12,37	R\$ 2,07	0,00%	81,89%	C
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	Material	UN	19,80	R\$ 0,10	R\$ 1,98	0,00%	81,90%	C
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,00013554454516	R\$ 13.572,87	R\$ 1,84	0,00%	81,90%	C
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,4756	R\$ 3,75	R\$ 1,80	0,00%	81,90%	C

Processo 2002001/2024
 Rubrica:
 564



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE () UMOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.968.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	FONTE:	SINAPI	VERBÃO:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	DATA REF.:	01/2024
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.468-000	BDI:	22.18%	Composições:		PROPRIA			
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104.05%						
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês:	62.99%						
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA								
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	139.17	R\$ 0.01	R\$ 1.39	0.00%	81.90%	C
00039026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	Material	KG	0.06	R\$ 21.80	R\$ 1.31	0.00%	81.90%	C
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0.032544	R\$ 36.88	R\$ 1.20	0.00%	81.90%	C
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0.038016	R\$ 19.76	R\$ 0.75	0.00%	81.90%	C
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	Material	KG	0.037927344	R\$ 19.76	R\$ 0.75	0.00%	81.90%	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0.000363490810 3141536	R\$ 1.324.91	R\$ 0.48	0.00%	81.90%	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	Equipamento	UN	0.000156433231 958	R\$ 2.807.88	R\$ 0.44	0.00%	81.90%	C
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	Material	UN	2.21	R\$ 0.18	R\$ 0.40	0.00%	81.90%	C
00005066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	SINAPI	Material	KG	0.011	R\$ 25.54	R\$ 0.28	0.00%	81.90%	C

Subtotal até 81,90% R\$ 92.113,17

Outros R\$ 20.350,49


Valor total do Orçamento R\$ 112.463,66

MATÕES DO NORTE-MA, 20 DE MARÇO DE 2024

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA
JUNIOR:01432868381
Data: 2024.03.19 20:55:43 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	EMPRESA	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI	22,18%	L.S. Mês: 52,99%	
	VALIDADE	100 DIAS	FONTE	SINAPI	VERSÃO	2023/12 SEM DEBONIFICAÇÃO
	EDITAL	DISPENSA Nº 001/2024	Composições	PRÓPRIA	REP	01/2024
	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOICLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2020081303M</u> Fls.: <u>568</u> Rubrica: <u>D</u> </div>			
	LOCAL	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM.	Nº 2002001/2024					

1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 246,25	R\$ 246,25
00005005 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 36,88	R\$ 0,41
00005009 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 19,76	R\$ 0,26
00004509 SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 5,88	R\$ 18,96
TOTAL Material:					R\$ 265,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 27,77	R\$ 10,35
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 22,35	R\$ 25,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 35,35

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DE MÃOS AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 23,08	R\$ 11,54
TOTAL Serviço:					R\$ 11,54

VALOR:	R\$ 312,67
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 69,35
VALOR COM BDI:	R\$ 382,02

2.1. COM-23131731 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MES)

Genal	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4988523 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	Composições	H	14,02352042	R\$ 16,48	R\$ 230,15
TOTAL Genal					R\$ 230,15


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	9,02035019	R\$ 27,57	R\$ 248,68
00002708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,76642744	R\$ 140,78	R\$ 248,68
00007532 TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	12,50094377	R\$ 20,71	R\$ 256,89
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 756,26

VALOR:	R\$ 1.015,41
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 225,22
VALOR COM BDI:	R\$ 1.240,63

3.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35410000	R\$ 26,12	R\$ 9,95
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,19570000	R\$ 22,35	R\$ 49,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>JP CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM</p>	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.986.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 55.462-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	62,99%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DEGRADAÇÃO	REF:	010004
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composto:	PROFLEX				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>587</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA						
	PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024						

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 59,02
VALOR:	R\$ 59,02
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 13,09
VALOR COM BDI:	R\$ 72,11

4.1. 104488 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_11/2022 (M3)

Serviço	FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	SINAPI	KG	0,19270000	R\$ 18,14	R\$ 3,49
96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2017	SINAPI	KG	2,66370000	R\$ 13,33	R\$ 35,50
96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2017	SINAPI	KG	1,46060000	R\$ 11,17	R\$ 16,31
96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2017	SINAPI	KG	0,33240000	R\$ 16,55	R\$ 5,50
96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2017	SINAPI	KG	0,17530000	R\$ 15,12	R\$ 2,65
92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	13,31670000	R\$ 13,13	R\$ 174,84
92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	6,76650000	R\$ 12,32	R\$ 83,36
92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	7,71830000	R\$ 13,93	R\$ 107,51
92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	20,35760000	R\$ 11,43	R\$ 232,68
92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	7,97420000	R\$ 9,60	R\$ 76,55
92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	2,42830000	R\$ 9,29	R\$ 22,55
92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	4,26440000	R\$ 10,58	R\$ 45,11
92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	2,69020000	R\$ 13,66	R\$ 36,74
92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	0,97760000	R\$ 12,82	R\$ 12,53
92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	2,78820000	R\$ 14,47	R\$ 40,05
96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2017	SINAPI	M3	0,04020000	R\$ 698,76	R\$ 28,09
103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,12350000	R\$ 672,00	R\$ 82,99
103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,83630000	R\$ 672,57	R\$ 562,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.364/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 55.488-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	60,99%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESONERAÇÃO	REF:	01/2024
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Classificação:	PRÓPRIA				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fis.: <u>568</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA						
	PROCESSO ADM.	Nº 2002001/2024						

Item	Descrição	UNID	QTD	Valor Unitário	Valor Total
90542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	M2	0,63980000	R\$ 103,52	R\$ 66,23
90510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	4,63750000	R\$ 71,54	R\$ 331,76
90415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	0,77430000	R\$ 154,09	R\$ 119,31
90451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES AF_09/2020	M2	2,58180000	R\$ 221,84	R\$ 572,74
TOTAL Serviço:					R\$ 2.658,96

VALOR:	R\$ 2.658,96
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 589,78
VALOR COM BDI:	R\$ 3.248,72

5.1. 92550 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material	UNID	QTD	Valor Unitário	Valor Total
00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, 16 X 8" CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	6,00000000	R\$ 23,51	R\$ 141,06
00040623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16" E= 4,75 MM, 4 FUIROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM	PAR	1,00000000	R\$ 97,92	R\$ 97,92
00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "L", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	UN	1,00000000	R\$ 43,65	R\$ 43,65
00004344 PARAFUSO FRANCIS METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUJELA DE PRESSAO MEDIA	UN	4,00000000	R\$ 20,16	R\$ 80,64
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	2,40000000	R\$ 19,37	R\$ 46,48
00004415 SARRAFO NAO APARELHADO 12,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,00000000	R\$ 5,58	R\$ 22,32
00006193 TABUA NAO APARELHADA 12,5 X 20" CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,00000000	R\$ 20,87	R\$ 62,61
00004425 VIGA NAO APARELHADA 16 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	10,00000000	R\$ 31,25	R\$ 312,50
00004472 VIGA NAO APARELHADA 16 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,00000000	R\$ 39,04	R\$ 351,36
TOTAL Material:				R\$ 1.158,54

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	Valor Unitário	Valor Total
88238 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,32300000	R\$ 22,96	R\$ 99,25
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,73500000	R\$ 27,77	R\$ 520,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 619,52

Serviço	UNID	QTD	Valor Unitário	Valor Total

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 55.468-000	BDI: 22,18%	
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,069	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mes: 62,999	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LONOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA.	FONTE: SINAPI VERSÃO: 202310 SEM DEBONERAÇÃO REF: 31/03/24 Compost: PROCPBA	
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 200200412024 Fls.: 569 Rubrica:  </div>	
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024		

Quantidade	Descrição	FONTE	UNID	Valor Unitário	Valor Total
82261	INSTALAÇÃO DE TESCURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOLIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 630,33
TOTAL Serviço:					R\$ 630,33
VALOR:					R\$ 2.408,39
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 534,18
VALOR COM BDI:					R\$ 2.942,57

5.2 541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93262	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05710000	R\$ 23,10	R\$ 1,31
93261	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,04120000	R\$ 24,10	R\$ 0,99
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,30

Material	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO 15 X 6" CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,33600000	R\$ 14,78	R\$ 34,52
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,07000000	R\$ 21,46	R\$ 1,50
00036027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,05000000	R\$ 19,37	R\$ 0,96
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	R\$ 19,53	R\$ 0,58
00004408	RIPA NAO APARELHADA 11,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,57300000	R\$ 2,81	R\$ 7,23
1425	VIGA NAO APARELHADA 16 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,73500000	R\$ 31,25	R\$ 22,96
TOTAL Material:						R\$ 67,75

Mão de Obra com Encargos Complementares	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	R\$ 22,96	R\$ 9,22
86262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 27,77	R\$ 11,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,32
VALOR:						R\$ 90,37
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 20,04
VALOR COM BDI:						R\$ 110,41

5.3 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93262	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,05160000	R\$ 23,10	R\$ 1,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	EMPRESA: JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO: AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 55.458-000	BDI: 22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE: 120 DIAS	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2023/12 SEM DEGRADAÇÃO	REF: 21/2024
	EDITAL: DISPENSA Nº 001/2024	Composição: PRÓPRIA		
	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOYOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2000001/BC3M Fis.: 570 Rubrica:  </div>		
	LOCAL: POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			
PROCESSO ADM: Nº 2002001/2024				

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93251	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,03720000	R\$ 24,10	R\$ 0,69
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,08

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007173 TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL PLAN. PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,02750000	R\$ 985,00	R\$ 27,05
TOTAL Material:					R\$ 27,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39900000	R\$ 22,35	R\$ 8,91
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13300000	R\$ 27,47	R\$ 3,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,56

VALOR:	R\$ 41,72
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 9,25
VALOR COM BDI:	R\$ 50,97

5.4. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93252 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,03870000	R\$ 23,10	R\$ 0,20
93251 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00630000	R\$ 24,10	R\$ 0,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,35

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
30007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 2,55	R\$ 7,65
TOTAL Material:					R\$ 7,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	R\$ 22,35	R\$ 4,67
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	R\$ 27,47	R\$ 4,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,17

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA, MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	R\$ 514,75	R\$ 6,02
TOTAL Serviço:					R\$ 6,02

VALOR:	R\$ 23,19
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 5,14
VALOR COM BDI:	R\$ 28,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ. 42.966.354/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,08%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SH - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 85.465-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 52,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESONERAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 0011/2024	Composições:	PROPRIA	REF:	01/0024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA				
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024					

Processo: 2002001/2024
 Fls.: 571
 Rubrica: [assinatura]

5.5. 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43300000	R\$ 22,35	R\$ 9,67
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43300000	R\$ 27,47	R\$ 11,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,56

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87337	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00950000	R\$ 514,75	R\$ 4,89
TOTAL Serviço:						R\$ 4,89


VALOR:	R\$ 26,45
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 5,87
VALOR COM BDI:	R\$ 32,32

6.1. 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	SINAPI	KG	0,06160000	R\$ 23,61	R\$ 1,45
00238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,03630000	R\$ 22,90	R\$ 23,73
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02040000	R\$ 26,86	R\$ 0,54
00040552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 46,05	R\$ 1,54
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	2,04460000	R\$ 3,20	R\$ 6,54
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	2,22120000	R\$ 8,51	R\$ 18,90
TOTAL Material:						R\$ 52,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69660000	R\$ 23,18	R\$ 16,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,15

VALOR:	R\$ 68,85
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 15,27
VALOR COM BDI:	R\$ 84,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.354/0001-41	DATA: 15/03/2024	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.465-000	BDI: 22,18%	
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,98%	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,95%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	SINAPI	2023/12 SEM DESONERACAO
PROCESSO ADM:	Nº 2002/001/2024	Composiçõ	PRÓPRIA	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>572</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>		

7.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007267 BLOCO CERAMICO 1 TUJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO. 6 FUROS NA HORIZONTAL. 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R\$ 0,76	R\$ 28,68
7385 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇÃO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00690000	R\$ 39,73	R\$ 0,27
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,59000000	R\$ 2,58	R\$ 1,49
TOTAL Material					R\$ 30,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	R\$ 28,12	R\$ 61,86
80316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 22,35	R\$ 24,58
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 86,44

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87202 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA FIBROÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01050000	R\$ 539,91	R\$ 5,66
TOTAL Serviço					R\$ 5,66

VALOR:	R\$ 122,54
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 27,18
VALOR COM BDI:	R\$ 149,72

8.1. 89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	0,33650000	R\$ 68,70	R\$ 23,11
87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	0,60870000	R\$ 61,30	R\$ 37,31
87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	0,05480000	R\$ 75,84	R\$ 4,15
TOTAL Serviço:					R\$ 64,57

VALOR:	R\$ 64,57
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 14,32
VALOR COM BDI:	R\$ 78,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.450-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composto:	PRORRUA	REP:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LÓDOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>523</u> Rubrica: <u>[Assinatura]</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

8.2. 89170 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	0,25000000	R\$ 74,41	R\$ 18,60
87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	0,75000000	R\$ 69,20	R\$ 51,90
TOTAL Serviço:					R\$ 70,50
VALOR:					R\$ 70,50
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 15,64
VALOR COM BDI:					R\$ 86,14

8.3. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06810000	R\$ 28,12	R\$ 1,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 22,35	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 2,47
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 523,27	R\$ 1,93
TOTAL Serviço:					R\$ 1,93
VALOR:					R\$ 4,40
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,98
VALOR COM BDI:					R\$ 5,38

8.4. 89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87531 EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SINAPI	M2	0,15400000	R\$ 35,92	R\$ 5,53
87527 EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SINAPI	M2	0,11210000	R\$ 41,31	R\$ 4,63
87529 MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SINAPI	M2	0,73390000	R\$ 37,33	R\$ 27,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.304/0001-41	DATA:	15/09/2024	L.S. Hora: 104,96%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.458-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DESONEREAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Compost:	PRÓPRIA	REP:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOLOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>579</u> Rubrica: <u></u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

TOTAL Serviço:	R\$ 37,55
VALOR:	R\$ 37,55
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 8,33
VALOR COM BDI:	R\$ 45,88

9.1. 94562 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1199	JANELA DE CORRER, AÇO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISÃO HORIZ. PINT. ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	SINAPI	UN	0,55580000	R\$ 931,59	R\$ 517,77
TOTAL Material:						R\$ 517,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,09900000	R\$ 28,12	R\$ 59,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04900000	R\$ 22,35	R\$ 23,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 82,46

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00800000	R\$ 668,78	R\$ 5,35
TOTAL Serviço:						R\$ 5,35

VALOR:	R\$ 605,58
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 134,32
VALOR COM BDI:	R\$ 739,90

9.1. 570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAÇÃO	SINAPI	UN	0,83330000	R\$ 411,98	R\$ 343,90
00004277	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	R\$ 0,16	R\$ 1,45
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCDLOR 260 G	SINAPI	UN	0,62330000	R\$ 31,12	R\$ 19,39
TOTAL Material:						R\$ 364,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	R\$ 28,12	R\$ 14,59
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	R\$ 22,35	R\$ 5,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,37

VALOR:	R\$ 384,71
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 85,33
VALOR COM BDI:	R\$ 470,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.304/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,00%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 85.468-000	BDI:	27,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FORNTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DEGRADATION
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composto:	PRÓPRIA	REF:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOHOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>20230011303M</u> Fls.: <u>575</u> Rubrica: <u></u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024					

9.3. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06007563 BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	R\$ 0,60	R\$ 2,88
00036888 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	R\$ 30,21	R\$ 206,95
00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/LIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 582,80	R\$ 582,80
0000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	R\$ 47,09	R\$ 41,57
TOTAL Material:					R\$ 834,20

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 28,12	R\$ 10,01
82316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17790000	R\$ 22,35	R\$ 3,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,98

VALOR:	R\$ 848,18
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 188,13
VALOR COM BDI:	R\$ 1.036,31

9.4. 100690 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1350 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 7,50	R\$ 75,00
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 317,38	R\$ 317,38
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 111,37	R\$ 111,37
91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 338,45	R\$ 338,45
TOTAL Serviço:					R\$ 842,20

VALOR:	R\$ 842,20
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 186,80
VALOR COM BDI:	R\$ 1.029,00

10.1. 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90498 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	2,14000000	R\$ 15,25	R\$ 32,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <p>JP CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM</p>	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.866.354/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	62,99%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	100210: 09M DESCRICIONAÇÃO	REF:	01/2024
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Compost:	PROPRIA				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOROLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA						
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA						
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024						

Processo: 2002001/2024
 Fls.: 576
 Rubrica: 

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89365	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,53	R\$ 16,53
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,18000000	R\$ 9,18	R\$ 10,83
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMA/S/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF_09/2023	SINAPI	M	2,14000000	R\$ 7,90	R\$ 16,90
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,89000000	R\$ 12,56	R\$ 11,26
89396	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	2,14000000	R\$ 23,62	R\$ 50,97
TOTAL Serviço:						R\$ 139,12

VALOR:	R\$ 139,12
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 30,86
VALOR COM BDI:	R\$ 169,98

11.1. 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138 ANEL DE VEDAÇÃO PVC FLEXÍVEL 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,35	R\$ 12,35
00010423 BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 395,81	R\$ 395,81
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 22,10	R\$ 44,20
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 131,56	R\$ 11,59
TOTAL Material:					R\$ 463,95


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	R\$ 27,36	R\$ 21,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	R\$ 22,35	R\$ 9,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 31,10


VALOR:	R\$ 495,05
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 109,80
VALOR COM BDI:	R\$ 604,85

11.2. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000377 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,77	R\$ 31,77
TOTAL Material:					R\$ 31,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15360000	R\$ 27,36	R\$ 4,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
 CONSTRUCOES & TERRAPLANAGEM	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.458-000	BCI: 22,18%	
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOKOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	SINAPI	202412 SEM DESPENSACAO
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024	Composiç	PROBIA

Processo: 2002001/2024
 Fls.: 578
 Rubrica: 

12.1. 104473 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,71140000	R\$ 2,81	R\$ 30,09
91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,47860000	R\$ 4,06	R\$ 5,98
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3". PVC, INSTALADA EM LAJE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,09	R\$ 17,09
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,02	R\$ 19,02
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 15,25	R\$ 18,95
91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,21710000	R\$ 8,06	R\$ 17,86
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,34290000	R\$ 11,06	R\$ 13,74
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 30,90	R\$ 30,90
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,64	R\$ 5,64
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	1,24290000	R\$ 8,51	R\$ 10,57
TOTAL Serviço:					R\$ 189,84
VALOR:					R\$ 189,84
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 37,67
VALOR COM BDI:					R\$ 207,51

12.2. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = 17,7 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,46	R\$ 14,46
TOTAL Material:					R\$ 14,46
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 23,45	R\$ 8,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 29,70	R\$ 10,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,65
VALOR:					R\$ 34,11
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 7,57
VALOR COM BDI:					R\$ 41,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.304/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%		
	ENDEREÇO:	AV. DR. ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	62,99%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESONERAÇÃO	REF:	01/0034
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Conteúdo:	PROFISIA				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>579</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA						
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024						

12.3. 104475 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)



Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91925 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,53100000	R\$ 4,05	R\$ 42,65
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,02	R\$ 19,02
90465 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	R\$ 15,25	R\$ 13,49
91945 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,61400000	R\$ 8,06	R\$ 13,00
91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,88500000	R\$ 11,06	R\$ 9,78
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,64	R\$ 5,64
90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,88500000	R\$ 8,51	R\$ 7,53
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 32,42	R\$ 32,42
TOTAL Serviço:					R\$ 143,53
VALOR:					R\$ 143,53
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 31,83
VALOR COM BDI:					R\$ 175,36

1 104841 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030663 TINTA LATEX ACRÍLICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 13,44	R\$ 3,59
TOTAL Material:					R\$ 3,59
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 29,67	R\$ 4,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 22,35	R\$ 1,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,08
VALOR:					R\$ 9,67
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 2,14
VALOR COM BDI:					R\$ 11,81

14.1. COM-46042251 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030003 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 12,70	R\$ 0,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.986.354/0001-41	DATA: 15/03/2024									
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATÕES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 22,18%									
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,88%									
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mes: 62,99%									
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LUIZOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 DEM DESIGNAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>Composicão:</td> <td>PROPOSTA</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	SINAPI	2024/12 DEM DESIGNAÇÃO	01/2024	Composicão:	PROPOSTA	
	FORTE	VERSÃO	REF.									
	SINAPI	2024/12 DEM DESIGNAÇÃO	01/2024									
Composicão:	PROPOSTA											
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 580 Rubrica:  </div>										
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024											

TOTAL Material:	R\$ 0,13
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 22,35	R\$ 1,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 1,56
VALOR:						R\$ 1,69
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,37
VALOR COM BDI:						R\$ 2,06

MATÕES DO NORTE-MA, 20 DE MARÇO DE 2024

ADEMAR DE SOUZA
 PAIVA
 JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
 ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR:01432868381
 Dados: 2024.03.19 20:25:30 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 014.328.683-81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
 CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.344/0001-41	DATA: 15/03/2024	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.466-000	BDI: 22,18%	
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,00%	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LONDI A RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA.	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	SINAPI	2023/12 SEM DETERMINAÇÃO
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024	Compend	PROPOSTA	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fis.: <u>581</u> Rubrica: <u></u> </div>	

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,68

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,18	R\$ 14,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,18

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL Serviço:						R\$ 0,18


VALOR:	R\$ 23,04
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 5,11
VALOR COM BDI:	R\$ 28,15

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043489	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,18	R\$ 14,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,18

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
 CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 22.18%	
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,09%	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FORTE	VERSÃO
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	SINAPI	2023/02 SEM DIBENEFICIAÇÃO
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024	Composiç:	PROPRIA
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>582</u> Rubrica: <u></u> </div>		

95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,24
					VALOR:	R\$ 22,96
					VALOR BDI (22.18%):	R\$ 5,09
					VALOR COM BDI:	R\$ 28,05


100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020007	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA. PARA PORTA, E = 1" CM L = 15" CM. PINUS/EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	R\$ 4,17	R\$ 4,84
00039026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	R\$ 21,80	R\$ 0,13
					TOTAL Material:	R\$ 4,97

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88251	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 26,25	R\$ 1,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 22,35	R\$ 0,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,53
					VALOR:	R\$ 7,60
					VALOR BDI (22.18%):	R\$ 1,68
					VALOR COM BDI:	R\$ 9,16

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,37	R\$ 1,27
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,84	R\$ 1,93
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,20

Material						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 71,41	R\$ 82,83
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 1,09	R\$ 189,76
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	R\$ 0,83	R\$ 162,56
					TOTAL Material:	R\$ 435,15

Mão de Obra com Encargos Complementares						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88577	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 22,57	R\$ 101,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 101,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.354/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESIGNAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	CONTRATACAO:	PROCEBDA	REF.:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>583</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024				

VALOR:	R\$ 539,91
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 119,75
VALOR COM BDI:	R\$ 659,66

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,74000000	R\$ 1,01	R\$ 3,77
386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,14000000	R\$ 4,77	R\$ 5,43
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 9,20

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 71,41	R\$ 82,83
00001106	CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	154,46000000	R\$ 1,09	R\$ 168,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	173,77000000	R\$ 0,83	R\$ 144,22
TOTAL Material:						R\$ 395,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,88000000	R\$ 22,57	R\$ 110,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 110,14

VALOR:	R\$ 514,75
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 114,17
VALOR COM BDI:	R\$ 628,92

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	R\$ 0,37	R\$ 1,22
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	R\$ 1,84	R\$ 1,85
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,07

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	R\$ 72,34	R\$ 68,72
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	R\$ 0,83	R\$ 353,98
TOTAL Material:						R\$ 422,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	R\$ 22,57	R\$ 97,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.968.364/0001-41	DATA: 15/03/2024						
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.460-000	BDI: 22,18%						
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%						
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%						
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REP</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERACÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REP	SINAPI	2023/12 SEM DESONERACÃO	01/2024
	FONTE	VERSÃO	REP						
	SINAPI	2023/12 SEM DESONERACÃO	01/2024						
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 589 Rubrica:  </div>							
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024								

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 97,50
VALOR:	R\$ 623,27
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 118,06
VALOR COM BDI:	R\$ 639,33

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 71,41	R\$ 76,40
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,83	R\$ 400,85
TOTAL Material					R\$ 477,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 22,35	R\$ 191,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 191,53
VALOR:					R\$ 668,78
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 148,34
VALOR COM BDI:					R\$ 817,12

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043485 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 8,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,98	R\$ 16,98
TOTAL Mão de Obra					R\$ 16,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 27,91
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 6,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.566.394/0001-41	DATA: 15/03/2024 L.S. Hora: 104,06%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.408-000	BDI: 22,18% L.S. Mês: 62,98%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERBA	REP.
	EDITAL:	DICPENSA Nº 001/2024	SINAPI	202017 SEM DISCRIMERAÇÃO	01/0/04
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOICLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	Contratado	PROFESSA	
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 200001/2024 Fls.: 585 Rubrica:  </div>		
	PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024			

VALOR COM BDI:	R\$ 34,10
----------------	-----------

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	R\$ 0,22	R\$ 0,43
TOTAL Material						R\$ 0,93
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R\$ 23,04	R\$ 1,46
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19450000	R\$ 27,91	R\$ 5,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,88
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02900	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,33	R\$ 10,33
TOTAL Serviço:						R\$ 10,33
VALOR:						R\$ 18,14
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 4,02
VALOR COM BDI:						R\$ 22,16

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46550000	R\$ 0,22	R\$ 0,10
TOTAL Material						R\$ 0,60
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 23,04	R\$ 0,66
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08900000	R\$ 27,91	R\$ 2,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,14
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02903	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,59	R\$ 9,59
TOTAL Serviço:						R\$ 9,59
VALOR:						R\$ 13,33
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 2,98
VALOR COM BDI:						R\$ 16,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.900.134/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%		
	ENDEREÇO:	AV. DR. ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.462-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	60,99%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2020/12 SEM OPERACIONAL	REF.:	01/2024
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composição:	PRÓPRIA				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOYOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHÃ, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>000.000.01/2024</u> Fls.: <u>586</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHÃ, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA						
	PROCESSO ADM:	Nº 2002/001/2024						

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,30600000	R\$ 0,22	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 0,56
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02200000	R\$ 23,04	R\$ 0,50
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 27,91	R\$ 1,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,39
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92604	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 12,5 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,22	R\$ 8,22
TOTAL Serviço:						R\$ 8,22
VALOR:						R\$ 11,17
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 2,48
VALOR COM BDI:						R\$ 13,65

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5" MM. COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 0,76
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	R\$ 23,04	R\$ 1,12
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15100000	R\$ 27,91	R\$ 4,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,33
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92601	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,46	R\$ 10,46
TOTAL Serviço:						R\$ 10,46
VALOR:						R\$ 16,55
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 3,67
VALOR COM BDI:						R\$ 20,22

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.455-000	BDI:	22,18%	L.S. Mes: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESONERAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composiçã:	PRÓPRIA	REF:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fis.: 587 Rubrica:  </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72400000	R\$ 0,22	R\$ 0,15
TOTAL Material:					R\$ 0,65

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03750000	R\$ 23,04	R\$ 0,86
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11550000	R\$ 27,91	R\$ 3,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,08

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,39	R\$ 10,39
TOTAL Serviço:					R\$ 10,39

VALOR:	R\$ 15,12
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 3,35
VALOR COM BDI:	R\$ 18,47

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33300000	R\$ 0,22	R\$ 0,29
TOTAL Material:					R\$ 0,79

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00990000	R\$ 23,04	R\$ 0,22
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05970000	R\$ 27,91	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,88

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,46	R\$ 10,46
TOTAL Serviço:					R\$ 10,46

VALOR:	R\$ 13,13
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,91
VALOR COM BDI:	R\$ 16,04

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,95%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 85.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	52,99%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM RECONFERENÇÃO	REF:	010524
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composição:	PRÓPRIA				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>588</u> Rubrica: <u></u> </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA						
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024						

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
TOTAL Material:						R\$ 0,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00680000	R\$ 23,04	R\$ 0,15
80245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	R\$ 27,91	R\$ 1,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,39	R\$ 10,39
TOTAL Serviço:						R\$ 10,39

VALOR:	R\$ 12,32
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,73
VALOR COM BDI:	R\$ 15,05

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	R\$ 0,22	R\$ 0,46
TOTAL Material:						R\$ 0,96


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01350000	R\$ 23,04	R\$ 0,31
80245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R\$ 27,91	R\$ 2,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,33	R\$ 10,33
TOTAL Serviço:						R\$ 10,33

VALOR:	R\$ 13,93
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 3,09
VALOR COM BDI:	R\$ 17,02

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Item	Descrição	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.566.364/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,00%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 55.465-000	BDI:	22,18%	L.S. Méz:	62,99%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERBAO:	2023/12 SEM DEDUÇÃO	REP:	01/0074
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Computar:	Própria				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>589</u> Rubrica: <u></u> </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA						
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024						

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM COBRIMENTO 20 MM	0,54300000	UN		R\$ 0,22	R\$ 0,11
TOTAL Material					R\$ 0,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00540000	R\$ 23,04	R\$ 0,14
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03620000	R\$ 27,91	R\$ 1,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1,23

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,59	R\$ 9,59
TOTAL Serviço					R\$ 9,59

VALOR:	R\$ 11,43
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,54
VALOR COM BDI:	R\$ 13,97

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	R\$ 0,22	R\$ 0,08
TOTAL Material					R\$ 0,58


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 23,04	R\$ 0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R\$ 27,91	R\$ 0,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 0,80

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92604 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 12,5 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,22	R\$ 8,22
TOTAL Serviço					R\$ 8,22

VALOR:	R\$ 9,60
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,13
VALOR COM BDI:	R\$ 11,73

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG. D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO *4.2 A 12,5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	R\$ 0,22	R\$ 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,00%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESIGNAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	REF:	01/2024	PROPRIA:	PROPRIA
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>590</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024					

TOTAL Material:	R\$ 0,54
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	R\$ 23,04	R\$ 0,07
58245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	R\$ 27,91	R\$ 0,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,14	R\$ 8,14
TOTAL Serviço:					R\$ 8,14

VALOR:	R\$ 9,29
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,06
VALOR COM BDI:	R\$ 11,35

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,11300000	R\$ 0,22	R\$ 0,02
TOTAL Material:					R\$ 0,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	R\$ 23,04	R\$ 0,05
58245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	R\$ 27,91	R\$ 0,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,47

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,59	R\$ 9,59
TOTAL Serviço:					R\$ 9,59

VALOR:	R\$ 10,58
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,35
VALOR COM BDI:	R\$ 12,93

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	R\$ 0,22	R\$ 0,21
TOTAL Material:					R\$ 0,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.334/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.485-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202412 SEM DEBORAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composiç:	PRÓPRIA	REF:	01/02/24
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>591</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	R\$ 23,04	R\$ 0,29
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	R\$ 27,91	R\$ 2,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 2,49

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,46	R\$ 10,46
TOTAL Serviço					R\$ 10,46

VALOR:	R\$ 13,66
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 3,03
VALOR COM BDI:	R\$ 16,69

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,05 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A *2,5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
TOTAL Material					R\$ 0,66

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	R\$ 23,04	R\$ 0,21
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 27,91	R\$ 1,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 1,77


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,39	R\$ 10,39
TOTAL Serviço					R\$ 10,39

VALOR:	R\$ 12,82
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,84
VALOR COM BDI:	R\$ 15,66

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,05 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 20,33	R\$ 0,50
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A *2,5* MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
TOTAL Material					R\$ 0,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 23,04	R\$ 0,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.589.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,08%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.466-000	BDI:	22,15%	L.S. Mês:	62,99%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/2 SEM DESONERAÇÃO	REF:	01/02/24
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Compras:	PROPRIA				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOICLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo <u>900.3004/2024</u> Fis.: <u>592</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA						
	PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024						

88246	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 27,91	R\$ 2,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,38

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,33	R\$ 10,33
TOTAL Serviço:					R\$ 10,33	
VALOR:					R\$ 14,47	
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 3,21	
VALOR COM BDI:					R\$ 17,68	

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043490	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,16	R\$ 14,16
TOTAL Mão de Obra					R\$ 14,16	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Serviço:					R\$ 0,60	
VALOR:					R\$ 23,45	
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 5,20	
VALOR COM BDI					R\$ 28,65	

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.204/0001-41	DATA: 15/03/2024	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.466-000	BDI: 22,18%	
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,09%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LÓDOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA	FONTE: SINAPI VERSÃO: 202412 SEM DEGRADATION REF: 5102.04 Composição: PROCEBA	
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA	Processo: 2001001 DC JM Fls.: 593 Rubrica: 	
	PROCESSO ADM:	Nº 2002901/2024		

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043451	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,99

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,18	R\$ 14,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,18	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29	

VALOR:	R\$ 22,46
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 4,98
VALOR COM BDI:	R\$ 27,44

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043495	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,58

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
0004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,98	R\$ 18,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,98	

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32	

VALOR:	R\$ 27,98
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 6,21
VALOR COM BDI:	R\$ 34,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.969.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,96%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.455-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202317 SEM GERERAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Comparaçõ	PROPIA	REF:	0102/24
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LUCILA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002004 DO JM</u> Fis.: <u>599</u> Rubrica: <u>Φ</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 19,37	R\$ 3,87
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 12,37	R\$ 2,06
TOTAL Material						R\$ 5,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
82251	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 26,25	R\$ 14,49
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R\$ 28,12	R\$ 38,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R\$ 22,35	R\$ 21,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 74,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_09/2019	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 668,78	R\$ 14,91
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 222,38	R\$ 222,38
TOTAL Serviço						R\$ 237,29

VALOR:	R\$ 317,38
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 70,39
VALOR COM BDI:	R\$ 387,77



91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60" CM A "120" CM X "210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 118,96	R\$ 118,96
00005066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 25,54	R\$ 0,28
00000075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 19,36	R\$ 0,45
TOTAL Material						R\$ 119,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 26,25	R\$ 71,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37500000	R\$ 22,35	R\$ 30,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 102,68

VALOR:	R\$ 222,38
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 49,32
VALOR COM BDI:	R\$ 271,70

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.968.384/0001-41	DATA: 15/03/2024
	ENDREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.498-000	BDI: 22,18%
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 704,06%
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mes: 62,99%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOICLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2022/12 SEM DEGRERAÇÃO REF: 01/2024 Campos: PROPRIA
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 595 Rubrica:  </div>
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:					R\$ 0,37
VALOR:					R\$ 0,37
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,45

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,12	R\$ 1,12
TOTAL Serviço:					R\$ 1,84
VALOR:					R\$ 1,84
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,41
VALOR COM BDI:					R\$ 2,25

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 5 120,90	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,30
VALOR:					R\$ 0,30
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,07
VALOR COM BDI:					R\$ 0,37

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 5 120,90	R\$ 0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES												
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.963.384/0001-41	DATA: 15/03/2024									
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.463-000	L.S. Hora: 104,08%									
	VALIDADE:	120 DIAS	BDI: 22,18%									
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,95%									
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOICLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<table border="1"> <tr> <td>REF</td> <td>VERSÃO</td> <td>FORTE</td> </tr> <tr> <td>01/0024</td> <td>202312 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>SINAPI</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PROFISA</td> <td>Concursos</td> </tr> </table>	REF	VERSÃO	FORTE	01/0024	202312 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI		PROFISA	Concursos
	REF	VERSÃO	FORTE									
	01/0024	202312 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI									
	PROFISA	Concursos										
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2003001/2024 Fis.: 596 Rubrica: </div>										
PROCESSO ADM:	Nº 2002301/2024											

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,07
VALOR:	R\$ 0,07
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,09

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L CAPACIDADE DE MISTURA 280 L MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.120,90	R\$ 0,35
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,35
VALOR:					R\$ 0,35
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,43

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especial	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,90	R\$ 1,12
TOTAL Especial:					R\$ 1,12
VALOR:					R\$ 1,12
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,25
VALOR COM BDI:					R\$ 1,37

1924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010113 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,26	R\$ 1,56
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,65	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 1,60
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 23,45	R\$ 0,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	R\$ 29,70	R\$ 0,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,21
VALOR:					R\$ 2,81
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,62
VALOR COM BDI:					R\$ 3,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.986.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.488-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,98%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESCONEGAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composição:	PRÓPRIA	REF:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2003003/2024 Fis.: 597 Rubrica:  </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 CABO DE COBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,99	R\$ 2,47
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 4,65	R\$ 0,04
TOTAL Material:					R\$ 2,51

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 23,45	R\$ 0,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 29,70	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,54

VALOR:	R\$ 4,05
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 0,90
VALOR COM BDI:	R\$ 4,95

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 3" X 3" PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,30	R\$ 5,30
TOTAL Material:					R\$ 5,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 23,45	R\$ 5,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	R\$ 29,70	R\$ 6,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,79

VALOR:	R\$ 17,09
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 3,79
VALOR COM BDI:	R\$ 20,88

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96
TOTAL Material:					R\$ 2,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 23,45	R\$ 6,82
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	R\$ 29,70	R\$ 8,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,46

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA: JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ 42.965.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO: AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.458-000	BDI: 22,18%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE: 130 DIAS	FONTE: SINAPI	VERSÃO: 2023/12 SEM DESENERAÇÃO
EDITAL: DISPENSA Nº 001/2024	RSF: 01/2024	PROFRA:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOiola RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 598 Rubrica: </div>	
LOCAL: POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		
PROCESSO ADM: Nº 2002001/2024		


88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA). PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	MS	0,00090000	R\$ 668,78	R\$ 0,60
TOTAL Serviço:						R\$ 0,60
VALOR:						R\$ 19,02
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 4,22
VALOR COM BDI:						R\$ 23,24

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043499	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,42	R\$ 17,42
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,42
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 28,25
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 5,82
VALOR COM BDI:						R\$ 32,07

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043499	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,00%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 52,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DESIGNAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Corporação:	PRÓPRIA	REF:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>20020041203M</u> Fls.: <u>599</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024					

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 0,54

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,98	R\$ 18,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25

VALOR: R\$ 27,77
 VALOR BDI (22,18%): R\$ 6,16
 VALOR COM BDI: R\$ 33,93

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06300000	R\$ 22,48	R\$ 1,86
85267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 27,36	R\$ 9,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,84

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00510000	R\$ 668,78	R\$ 3,41
TOTAL Serviço:					R\$ 3,41

VALOR: R\$ 15,25
 VALOR BDI (22,18%): R\$ 3,38
 VALOR COM BDI: R\$ 18,63

96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90357 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,06300000	R\$ 0,43	R\$ 0,03
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,03800000	R\$ 1,17	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,13

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 30 MM COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 589,07	R\$ 676,28
TOTAL Materiais:					R\$ 676,28

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.956.304/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,00%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.463-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DEONERAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Compras:	PRÓPRIA	REF:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U.E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>600</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024				

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36300000	R\$ 28,12	R\$ 10,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54400000	R\$ 22,35	R\$ 12,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,35
VALOR:						R\$ 898,76
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 154,98
VALOR COM BDI:						R\$ 853,74

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,43	R\$ 0,05
90588	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,17	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,15

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA) SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 570,52	R\$ 629,28
TOTAL Material:						R\$ 629,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 27,77	R\$ 6,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 28,12	R\$ 6,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 22,35	R\$ 30,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 42,57
VALOR:						R\$ 672,00
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 149,05
VALOR COM BDI:						R\$ 821,05

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,43	R\$ 0,05
90588	VIBRADOR DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,17	R\$ 0,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,19
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.394/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	62,93%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DEGRADAÇÃO
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Compostos:	PRÓPRIA	REF:	015024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>604</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>			
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 570,52	R\$ 629,28
TOTAL Material:						R\$ 629,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 27,77	R\$ 3,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 28,12	R\$ 21,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 22,36	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 43,10
VALOR:						R\$ 672,57
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 149,18
VALOR COM BDI:						R\$ 821,75

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 8,40	R\$ 9,32
TOTAL Material:						R\$ 9,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 23,04	R\$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	R\$ 27,91	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,27
VALOR:						R\$ 9,59
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 2,13
VALOR COM BDI:						R\$ 11,72

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,28	R\$ 8,08
TOTAL Material:						R\$ 8,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	R\$ 23,04	R\$ 0,01
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00480000	R\$ 27,91	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,14
VALOR:						R\$ 8,22
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 1,82
VALOR COM BDI:						R\$ 10,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.968.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,05%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.455-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 82,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FORTE:	SINAPI	VERSO:	202412 SEM DESONERACAO
	EDITAL:	DEPENSA Nº 001/2024	Composiç:	PRÓPRIA	REP:	010004
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOYOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 202400112034 Fis.: 602 Rubrica: </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR - MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 20020012024				

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043055	ACO CA-50 12,5 MM OU 16,0 MM VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 7,28	R\$ 8,03
					TOTAL Material	R\$ 8,08
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	R\$ 27,91	R\$ 0,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 0,06
					VALOR:	R\$ 8,14
					VALOR BDI (22,18%):	R\$ 1,81
					VALOR COM BDI:	R\$ 9,95

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043056	ACO CA-50 20,0 MM OU 25,0 MM VERGALHAO	SINAPI	KG	1,14000000	R\$ 8,39	R\$ 9,56
					TOTAL Material	R\$ 9,56
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00130000	R\$ 27,91	R\$ 0,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 0,03
					VALOR:	R\$ 9,59
					VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,13
					VALOR COM BDI:	R\$ 11,72

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000032	ACO CA-50 6,3 MM VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 8,87	R\$ 9,49
					TOTAL Material	R\$ 9,49
Mão de Obra com Encargos Complementares						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	R\$ 23,04	R\$ 0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	R\$ 27,91	R\$ 0,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 0,97
					VALOR:	R\$ 10,46
					VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,32
					VALOR COM BDI:	R\$ 12,78

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 22,18%	L.S. Méx: 62,05%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	VERSÃO:
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	SINAPI	707V12 SEM DESONERAÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHÁ, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	Compras	PRÓPRIA
LOCAL:	POVOADO MATINHÁ, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Processo: 200200412024 Fis.: 603 Rubrica: </div>	
PROCESSO ADM:	Nº 20020012024		

00000033	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 8,91	R\$ 9,89
TOTAL Material:						R\$ 9,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	R\$ 23,04	R\$ 0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 27,91	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,50
VALOR:						R\$ 10,39
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 2,30
VALOR COM BDI:						R\$ 12,69

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043059	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 5,0 MM, OU 7,6 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07000000	R\$ 7,95	R\$ 8,50
TOTAL Material:						R\$ 8,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	R\$ 23,04	R\$ 0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	R\$ 27,91	R\$ 1,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,83
VALOR:						R\$ 10,33
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 2,29
VALOR COM BDI:						R\$ 12,62

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 14,18	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,19
VALOR:						R\$ 0,18
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,04
VALOR COM BDI:						R\$ 0,22

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 14,18	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,24
VALOR:						R\$ 0,24
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.965.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATÕES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	200312 SEM DESONERACAO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 0012024	Composto:	PRÓPRIA	REP:	01/00/4
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LÍDIA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2021</u> Fls.: <u>604</u> Rubrica: <u>Ø</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

VALOR COM BDI: R\$ 0,29

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,98	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 0,25
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,06
VALOR COM BDI:					R\$ 0,31

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 14,18	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,60
VALOR:					R\$ 0,60
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,13
VALOR COM BDI:					R\$ 0,73

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 14,18	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 0,29
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,06
VALOR COM BDI:					R\$ 0,35

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01690000	R\$ 18,98	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 0,32
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,07
VALOR COM BDI:					R\$ 0,39

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.986.354/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,01%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 85.466-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DESENERAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composição:	PRÓPRIA	REF:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U.E VANILDA LÓDOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>200200112024</u> Fls.: <u>605</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM.	Nº 20020012024				

00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,42	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 0,29
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,06
VALOR COM BDI:						R\$ 0,35

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,98	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,25
VALOR:						R\$ 0,25
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,06
VALOR COM BDI:						R\$ 0,31

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 20,17	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,86
VALOR:						R\$ 0,86
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,19
VALOR COM BDI:						R\$ 1,05

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 18,98	R\$ 0,39
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,39
VALOR:						R\$ 0,39
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,09
VALOR COM BDI:						R\$ 0,48

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 15,49	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,20
VALOR:						R\$ 0,20
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,04
VALOR COM BDI:						R\$ 0,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.866.394/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%							
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 55.498-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	82,99%							
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	REF:	01/2024					
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composição:	PRÓPRIA									
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOICLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<table border="1"><tr><td>Processo:</td><td>2002001/2024</td></tr><tr><td>Fls.:</td><td>606</td></tr><tr><td>Rubrica:</td><td></td></tr></table>					Processo:	2002001/2024	Fls.:	606	Rubrica:	
Processo:	2002001/2024											
Fls.:	606											
Rubrica:												
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA											
PROCESSO ADM.:	Nº 2002001/2024											

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037668 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00957000	R\$ 14,94	R\$ 0,14
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,14
VALOR:					R\$ 0,14
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,03
VALOR COM BDI:					R\$ 0,17

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 14,94	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,28
VALOR:					R\$ 0,28
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,06
VALOR COM BDI:					R\$ 0,34

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 21,74	R\$ 0,40
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,40
VALOR:					R\$ 0,40
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,09
VALOR COM BDI:					R\$ 0,49

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 19,80	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,26
VALOR:					R\$ 0,26
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,06
VALOR COM BDI:					R\$ 0,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.284/0001-41	DATA: 15/03/2024	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - 5N - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 55.468-000	BDI: 22,18%	
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANIL DA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	SINAPI	2023/12 SEM DEGRADAÇÃO
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024	Complexo	PRÓPRIA
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fis.: 607 Rubrica: </div>		

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 18,98	R\$ 0,46
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,46
VALOR:					R\$ 0,46
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,10
VALOR COM BDI:					R\$ 0,56

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 19,23	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 0,32
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,07
VALOR COM BDI:					R\$ 0,39

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 13,47	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 0,32
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,07
VALOR COM BDI:					R\$ 0,39

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012859 TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01329000	R\$ 18,69	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24
VALOR:					R\$ 0,24
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,05
VALOR COM BDI:					R\$ 0,29

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
 CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.465-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,90%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESCRITAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composicoes	PROPRIA	REP.	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 608 Rubrica: </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM	Nº 2002001/2024					

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043400	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,61

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001435 - ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,17	R\$ 20,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,17

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
TOTAL Serviço:					R\$ 0,86

VALOR:	R\$ 29,70
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 6,59
VALOR COM BDI:	R\$ 36,29

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043132 - ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00180000	R\$ 20,33	R\$ 0,03
00030244 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 3,89	R\$ 4,27
TOTAL Material:					R\$ 4,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R\$ 23,45	R\$ 1,66
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07100000	R\$ 29,70	R\$ 2,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,76

VALOR:	R\$ 8,06
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 1,79
VALOR COM BDI:	R\$ 9,85

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)					
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00030244 - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 3,89	R\$ 3,96
TOTAL Material:					R\$ 3,96

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES												
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.354/0001-41	DATA: 15/03/2024									
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 05.462-000	L.S. Hora: 194,06%									
	VALIDADE:	120 DIAS	BDI: 22,18%									
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%									
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESIGNAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>Compass2</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	SINAPI	2023/12 SEM DESIGNAÇÃO	01/2024	Compass2	PRÓPRIA	
	FORTE	VERSÃO	REF.									
	SINAPI	2023/12 SEM DESIGNAÇÃO	01/2024									
Compass2	PRÓPRIA											
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 609 Rubrica:  </div>										
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024											

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 23,45	R\$ 3,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	R\$ 29,70	R\$ 3,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,11
VALOR:						R\$ 11,06
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 2,45
VALOR COM BDI:						R\$ 13,51

R7531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, LICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	R\$ 28,12	R\$ 12,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	R\$ 22,35	R\$ 3,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,62

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 539,91	R\$ 20,30
TOTAL Serviço:						R\$ 20,30
VALOR:						R\$ 35,92
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 7,97
VALOR COM BDI:						R\$ 43,89

R7527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, LICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58000000	R\$ 28,12	R\$ 16,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21100000	R\$ 22,35	R\$ 4,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,01

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 539,91	R\$ 20,30
TOTAL Serviço:						R\$ 20,30
VALOR:						R\$ 41,31
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 9,16
VALOR COM BDI:						R\$ 50,47

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)



CONSTRUÇÕES &
TERRAPLANAGEM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.968.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERACAO	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA.	Composições	PRÓPRIA	
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	Processo: 2002001/2024 Fls.: 610 Rubrica:		
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024			

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,99

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002636	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,98	R\$ 18,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,98

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
TOTAL Serviço:						R\$ 0,39

VALOR:	R\$ 27,36
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 6,07
VALOR COM BDI:	R\$ 33,43

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,35	R\$ 5,35
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,79	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 5,42	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
58267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 27,36	R\$ 4,17
58316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 22,35	R\$ 1,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,24

VALOR:	R\$ 10,86
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,36
VALOR COM BDI:	R\$ 13,02

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.965.334/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,05%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.465-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	62,99%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FORTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DECONEXÃO	REF:	010024
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Compost:	PROTEGA				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOPES RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>200.7005.12034</u> Fis.: <u>811</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA						
	PROCESSO ADM:	Nº 2002061/2024						

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO - AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,08900000	R\$ 27,65	R\$ 2,43
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO - AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02200000	R\$ 28,93	R\$ 0,63
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 3,06

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO - DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,13600000	R\$ 103,92	R\$ 14,13
0004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,34200000	R\$ 11,58	R\$ 27,12
0006568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01200000	R\$ 19,38	R\$ 0,23
TOTAL Material						R\$ 41,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200000	R\$ 22,96	R\$ 0,73
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	R\$ 27,77	R\$ 2,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 3,03

VALOR	R\$ 47,57
VALOR BDI (22,18%)	R\$ 10,55
VALOR COM BDI	R\$ 58,12

92267 FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO - AF_09/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	R\$ 27,65	R\$ 0,60
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO - AF_09/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	R\$ 28,93	R\$ 0,14
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 0,74

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 61,37	R\$ 64,43
TOTAL Material						R\$ 64,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 22,96	R\$ 0,11
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	R\$ 27,77	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 0,24

VALOR	R\$ 65,41
VALOR BDI (22,18%)	R\$ 14,51
VALOR COM BDI	R\$ 79,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 47.985.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DESIDRATAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composições:	PROPRIA	REF:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LIDOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>612</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024					

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	R\$ 27,65	R\$ 7,05
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	R\$ 28,93	R\$ 1,82
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,87

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33600000	R\$ 61,37	R\$ 81,99
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30900000	R\$ 11,58	R\$ 26,72
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	R\$ 19,38	R\$ 4,03
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	R\$ 4,05	R\$ 37,40
TOTAL Material:						R\$ 150,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 22,96	R\$ 5,74
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 27,77	R\$ 32,76
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 38,50
VALOR:						R\$ 197,51
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 43,81
VALOR COM BDI:						R\$ 241,32

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	R\$ 27,65	R\$ 6,55
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	R\$ 28,93	R\$ 1,44
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,14600000	R\$ 61,37	R\$ 70,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - 5N - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-002	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 52,89%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESONERACÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composos:	PROPRIA	REP:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LÍCILA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>200200112024</u> Fls.: <u>613</u> Rubrica: <u>Ⓟ</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024					

CD	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16600000	R\$ 11,58	R\$ 1,92
00005060	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	R\$ 19,38	R\$ 3,08
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,95200000	R\$ 4,05	R\$ 28,15
TOTAL Material:						R\$ 100,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	R\$ 22,96	R\$ 4,63
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	R\$ 27,77	R\$ 25,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,92
VALOR:						R\$ 141,39
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 31,36
VALOR COM BDI:						R\$ 172,75

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02900000	R\$ 27,65	R\$ 0,80
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO, AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01400000	R\$ 28,93	R\$ 0,40
TOTAL Equipamento Custo Horário						R\$ 1,20

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,31500000	R\$ 61,37	R\$ 19,33
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 9,44	R\$ 0,09
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,21800000	R\$ 11,58	R\$ 14,10
00002047	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00400000	R\$ 21,46	R\$ 0,08
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 19,76	R\$ 0,37
00004304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01000000	R\$ 23,93	R\$ 0,23
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,72200000	R\$ 4,05	R\$ 2,92
TOTAL Material						R\$ 37,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72500000	R\$ 22,96	R\$ 16,64
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,74900000	R\$ 27,77	R\$ 48,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 65,20
VALOR:						R\$ 103,52
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 22,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.566.324/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,05%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.465-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FORTE:	SINAPI	VERSÃO	2021/2 SEM DESONERACÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	CONDIÇÃO:	PROPRIA	REF.	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 20020012024 Fis.: 614 Rubrica: </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

VALOR COM BDI:	R\$ 126,48
----------------	------------

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 73,88	R\$ 73,88
TOTAL Material					R\$ 73,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 CARPINEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 26,25	R\$ 26,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 22,35	R\$ 11,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 37,49

VALOR:	R\$ 111,37
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 24,70
VALOR COM BDI:	R\$ 136,07

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88205 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,71	R\$ 22,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,71


Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:					R\$ 0,39

VALOR:	R\$ 23,10
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 5,12
VALOR COM BDI:	R\$ 28,22

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88205 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,71	R\$ 22,71
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 22,71

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.968.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 85.468-000	BDI: 22,18%	
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mes: 62,99%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	SINAPI	2003/12 SEM DEPRECIAÇÃO
	PROCESSO ADM:	Nº: 2002001/2024	Composições	PRÓPRIA
		Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>619</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u>		


Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
TOTAL Serviço						R\$ 1,39
VALOR:						R\$ 24,10
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 5,35
VALOR COM BDI:						R\$ 29,45

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 5.040,28	R\$ 0,32
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,32
VALOR:						R\$ 0,32
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,07
VALOR COM BDI:						R\$ 0,39

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)						
Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001460	R\$ 5.040,28	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,07
VALOR:						R\$ 0,07
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,02
VALOR COM BDI:						R\$ 0,09

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)						
Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	TOTAL	
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 5.040,28	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,30
VALOR:						R\$ 0,30
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,07
VALOR COM BDI:						R\$ 0,37

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
---	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.334/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,00%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2024/12 SEM DEPRECIAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composiç:	PRÓPRIA	REF:	01/00/4
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fis.: <u>616</u> Rubrica: <u></u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,90	R\$ 0,70
TOTAL Especiais					R\$ 0,70	
VALOR:					R\$ 0,70	
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,16	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,86	

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI
 'URNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,63	R\$ 29,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 29,63	


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 96,78	R\$ 96,78
93298	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,79	R\$ 13,79
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,11	R\$ 34,11
TOTAL Serviço:					R\$ 144,68	

VALOR:	R\$ 174,31
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 38,86
VALOR COM BDI:	R\$ 212,97

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP
 DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,63	R\$ 29,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 29,63	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 96,78	R\$ 96,78
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,79	R\$ 13,79
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,11	R\$ 34,11
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 155,57	R\$ 155,57
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,70	R\$ 11,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.364/0001-41	DATA: 15/03/2024
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 22,18%
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOICLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE: SINAPI VERSÃO: 2023/12 SEM DESIGNAÇÃO REF: 61/2024 Composição: PRÓPRIA
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	Processo: 2002001/2024 Fis.: 617 Rubrica:
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024		

TOTAL Serviço:	R\$ 311,90
VALOR:	R\$ 341,58
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 75,76
VALOR COM BDI:	R\$ 417,34

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00004000	R\$	R\$ 96,76
TOTAL Equipamento:					R\$ 96,76

VALOR:	R\$ 96,76
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 21,47
VALOR COM BDI:	R\$ 118,25

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	R\$	R\$ 13,79
TOTAL Equipamento:					R\$ 13,79

VALOR:	R\$ 13,79
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 3,06
VALOR COM BDI:	R\$ 16,85


93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001410	R\$	R\$ 34,11
TOTAL Equipamento:					R\$ 34,11

VALOR:	R\$ 34,11
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 7,57
VALOR COM BDI:	R\$ 41,68

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	R\$	R\$ 155,57
TOTAL Equipamento:					R\$ 155,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,66%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOEG DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,95%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESONERAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Condição:	PRÓPRIA	REF:	010004
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LÓIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 20020001/2024 Fls.: 618 Rubrica: 40 </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº. 2003001/2024					

VALOR:	R\$ 155,57
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 34,51
VALOR COM BDI:	R\$ 190,08

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiem	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	13,00000000	R\$ 0,90	R\$ 11,70
TOTAL Especiais:					R\$ 11,70	

VALOR:	R\$ 11,70
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,60
VALOR COM BDI:	R\$ 14,30

92261 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,15700000	R\$ 174,31	R\$ 27,36
93267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,11330000	R\$ 341,58	R\$ 38,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 66,06	

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040652	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,04000000	R\$ 46,05	R\$ 1,84
70005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	1,12500000	R\$ 19,38	R\$ 21,50
60004425	VIGA NÃO APARELHADA 16 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 31,25	R\$ 281,25
TOTAL Materiais:					R\$ 304,39	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,49100000	R\$ 22,96	R\$ 57,19
28262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,28100000	R\$ 27,77	R\$ 202,19
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 259,38	

VALOR:	R\$ 630,33
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 139,81
VALOR COM BDI:	R\$ 770,14

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 19,49	R\$ 19,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.965.354/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.466-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	200312 SEM DESCONEGACAO
	EDTAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Compras:	PRÓPRIA	REF:	01/0024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LÓIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001-2024 Fls.: 619 Rubrica: </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

01345	SUPORE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,41	R\$ 11,41
					TOTAL Serviço	R\$ 30,90
					VALOR:	R\$ 30,90
					VALOR BDI (22,18%):	R\$ 6,85
					VALOR COM BDI:	R\$ 37,75

01952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,16	R\$ 7,16
					TOTAL Material	R\$ 7,16
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 23,45	R\$ 5,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	R\$ 29,70	R\$ 6,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 12,33
					VALOR:	R\$ 19,49
					VALOR BDI (22,18%):	R\$ 4,32
					VALOR COM BDI:	R\$ 23,81

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00580000	R\$ 48,35	R\$ 0,28
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,76	R\$ 8,76
00036363	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 2,03	R\$ 0,06
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 54,76	R\$ 0,38
					TOTAL Material	R\$ 9,48
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R\$ 22,46	R\$ 3,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	R\$ 27,35	R\$ 3,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 7,05
					VALOR:	R\$ 16,53
					VALOR BDI (22,18%):	R\$ 3,67
					VALOR COM BDI:	R\$ 20,20

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)						
---	--	--	--	--	--	--



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ 42.968.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - 5N - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.455-000	BDI: 22,18%	L.S. Mês: 57,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	VERSÃO:
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	SINAPI	2019 (SEM DEDUÇÃO)
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	CONVÊNIO	PRÓPRIA
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 620 Rubrica: </div>	
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024		

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 48,35	R\$ 0,34
0000329 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,79	R\$ 0,79
0003883 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	R\$ 2,03	R\$ 0,06
0002085 SOLUCAO PREPARADORA / UMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	R\$ 54,78	R\$ 0,43
TOTAL Material:					R\$ 1,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 22,46	R\$ 3,41
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 27,36	R\$ 4,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,56
VALOR:					R\$ 9,18
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 2,04
VALOR COM BDI:					R\$ 11,22

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001045 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA) DIMENSOES 40 X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 95,87	R\$ 95,87
0000435 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUOLA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 16,36	R\$ 32,76
0003729 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03040000	R\$ 131,56	R\$ 3,99
TOTAL Material:					R\$ 132,64

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R\$ 27,36	R\$ 10,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18860000	R\$ 22,35	R\$ 4,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,79
VALOR:					R\$ 147,43
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 32,70
VALOR COM BDI:					R\$ 180,13

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 28,12	R\$ 13,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 22,35	R\$ 3,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,03
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,00%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Métr:	60,90%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/0 SEM DESENERAÇÃO	REF:	01/0001
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composic		PROPRIA			
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>621</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA						
	PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024						

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 539,91	R\$ 20,30
TOTAL Serviço:						R\$ 20,30
VALOR:						R\$ 37,33
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 8,28
VALOR COM BDI:						R\$ 45,61

192 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)						
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
88388	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:						R\$ 1,01
VALOR:						R\$ 1,01
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,22
VALOR COM BDI:						R\$ 1,23

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)						
Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
88388	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,81	R\$ 2,81
TOTAL Serviço:						R\$ 4,77
VALOR:						R\$ 4,77
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 1,06
VALOR COM BDI:						R\$ 5,83

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIACÃO. AF_05/2023 (H)						
Equipamento	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 13.572,87	R\$ 0,81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.955.054/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - DN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 55.460-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE:	SINAPI	VERBAO:	2023/17 SEM DESIGNAÇÃO
EDITAL:	DISPENSA Nº 061/2024	Composiçãõ		PROPRIA:	01/0001
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOICLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Processo: <u>200200112024</u> Fls.: <u>622</u> Rubrica: <u></u> </div>			
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

TOTAL Equipamento:	R\$ 0,21
VALOR:	R\$ 0,81
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 0,18
VALOR COM BDI:	R\$ 0,99

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00001490	R\$ 13.572,87	R\$ 0,20
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,20	

VALOR:	R\$ 0,20
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 13.572,87	R\$ 0,95
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,96	

VALOR:	R\$ 0,95
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 0,21
VALOR COM BDI:	R\$ 1,16

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	3,12799000	R\$ 0,90	R\$ 2,81
TOTAL Especial:					R\$ 2,81	

VALOR:	R\$ 2,81
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 0,62
VALOR COM BDI:	R\$ 3,43

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,66	R\$ 0,66
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34



CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.995.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	704,06%
ENDEREÇO:	AV DIR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO	REF	
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	SINAPI	202312 SEM DEGRADAÇÃO	05/2024	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOL A RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	Compostos	PRÓPRIA		
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Processo: 2007001/2024 Fls.: 63 Rubrica: </div>			
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,49

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,49	R\$ 15,49
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,49

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 0,20

VALOR:	R\$ 23,18
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 5,14
VALOR COM BDI:	R\$ 28,32

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00010749 LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 11,80" A 3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	0,39700000	R\$ 17,75	R\$ 7,04
TOTAL Equipamento:					R\$ 7,04

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0002682 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 9,44	R\$ 0,09
00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,03800000	R\$ 124,16	R\$ 4,71
TOTAL Material:					R\$ 4,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12600000	R\$ 22,96	R\$ 2,89
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68700000	R\$ 27,77	R\$ 19,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 21,96

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,57700000	R\$ 65,41	R\$ 37,74
TOTAL Serviço:					R\$ 37,74

VALOR:	R\$ 71,54
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 15,87
VALOR COM BDI:	R\$ 87,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.986.364/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDERECO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FORTE:	SINAPI	VERSÃO:	200312 SEM DESONERACAO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	PROPRIA:	PROPRIA	REP:	01/0001
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOICLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 624 Rubrica:  </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 15,31	R\$ 3,00
00040297	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 5,89	R\$ 4,62
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 16,00	R\$ 6,28
TOTAL Equipamento:					R\$ 13,90	

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 9,44	R\$ 0,09
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 23,93	R\$ 0,45
TOTAL Material:					R\$ 0,54	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	R\$ 22,96	R\$ 4,72
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12500000	R\$ 27,77	R\$ 31,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 35,96	

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,52500000	R\$ 197,51	R\$ 103,69
TOTAL Serviço:					R\$ 103,69	

VALOR:	R\$ 154,09
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 34,18
VALOR COM BDI:	R\$ 188,27

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 9,44	R\$ 0,09
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	R\$ 23,93	R\$ 1,17
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5" X "20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,47400000	R\$ 20,87	R\$ 9,89
TOTAL Material:					R\$ 11,15	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	R\$ 22,96	R\$ 4,70
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12000000	R\$ 27,77	R\$ 31,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 35,80	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.566.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 164,05%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO DAMPAJO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mes: 62,95%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DESONERACAO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composiç:	PRÓPRIA	REF:	01/00/4
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LUIZ RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>625</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº. 2002001/2024					

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA AF_09/2020	SINAPI	M	1,81600000	R\$ 47,57	R\$ 86,38
92205 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM AF_09/2020	SINAPI	M2	0,62600000	R\$ 141,39	R\$ 88,51
TOTAL Serviço:					R\$ 174,89
VALOR:					R\$ 221,84
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 49,20
VALOR COM BDI:					R\$ 271,04

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037696 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,94	R\$ 14,94
TOTAL Mão de Obra					R\$ 14,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:					R\$ 0,14
VALOR:					R\$ 22,57
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 5,01
VALOR COM BDI:					R\$ 27,58

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES												
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.908.364/0001-41	DATA: 15/03/2024									
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO GAMPAID - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.468-000	BDI: 22,18%									
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,05%									
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 52,99%									
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<table border="1"> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202412 SEM DESCRIÇÃO</td> <td>012024</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SINAPI	202412 SEM DESCRIÇÃO	012024	Composições	PRÓPRIA	
	FONTE	VERSÃO	REF.									
	SINAPI	202412 SEM DESCRIÇÃO	012024									
Composições	PRÓPRIA											
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002901/2024</u> Fls.: <u>626</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>										
PROCESSO ADM:	Nº 2002901/2024											

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,46

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,94	R\$ 14,94
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,94

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
96358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço:					R\$ 0,28

VALOR:	R\$ 22,71
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 5,04
VALOR COM BDI:	R\$ 27,75

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043468 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,74	R\$ 21,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,74

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
96359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40
TOTAL Serviço:					R\$ 0,40

VALOR:	R\$ 29,63
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 6,57
VALOR COM BDI:	R\$ 36,20



CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.354/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%			
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.468-000	BDI: 22,18%	L.S. Mes: 62,99%			
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO			
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	SINAPI	2024/12 SEM DESIGNAÇÃO			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOHOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	Composições	PRÓPRIA			
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Processo: <u>2002001/2024</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Fls.: <u>625</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Rubrica: <u> </u></td> </tr> </table>		Processo: <u>2002001/2024</u>	Fls.: <u>625</u>	Rubrica: <u> </u>
Processo: <u>2002001/2024</u>						
Fls.: <u>625</u>						
Rubrica: <u> </u>						
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024					

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043486 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043484 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 7,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,80	R\$ 19,80
TOTAL Mão de Obra					R\$ 19,80

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
TOTAL Serviço					R\$ 0,26

VALOR:	R\$ 27,55
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 6,11
VALOR COM BDI:	R\$ 33,66

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043485 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 8,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,98	R\$ 18,98
TOTAL Mão de Obra					R\$ 18,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES												
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024									
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.469-000	L.S. Hora: 104,09%									
	VALIDADE:	120 DIAS	BDI: 22,18%									
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%									
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LONOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<table border="1"> <tr> <td>FONTE</td> <td>VERSÃO</td> <td>REF.</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>20210 SEM GERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>CONDIÇÃO</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	SINAPI	20210 SEM GERAÇÃO	01/2024	CONDIÇÃO	PRÓPRIA	
	FONTE	VERSÃO	REF.									
	SINAPI	20210 SEM GERAÇÃO	01/2024									
CONDIÇÃO	PRÓPRIA											
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2003001/2024</u> Fls.: <u>828</u> Rubrica: <u></u> </div>										
PROCESSO ADM:	Nº 2003001/2024											

95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
TOTAL Serviço:						R\$ 0,46
VALOR:						R\$ 28,12
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 6,24
VALOR COM BDI:						R\$ 34,36

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043496	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 10,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,23	R\$ 19,23
TOTAL Mão de Obra						R\$ 19,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:						R\$ 0,32
VALOR:						R\$ 29,87
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 6,63
VALOR COM BDI:						R\$ 36,50

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 29,36	R\$ 9,56
TOTAL Material:						R\$ 9,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 29,87	R\$ 13,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,52
VALOR:						R\$ 23,08
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 5,12



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.304/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,00%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 55.468-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	52,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESUBSERAÇÃO
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	REF:	01/0024	PRÓPRIA	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

Processo: 2002001/2024

Fis.: 629

Rubrica: Φ

VALOR COM BDI: R\$ 28,20

91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM COM ANEL CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 17,90	R\$ 53,70
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	10,80000000	R\$ 0,10	R\$ 1,08
00004954 PORTA DE ABRIR / GIRO DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 224,92	R\$ 224,92
TOTAL Material					R\$ 280,69

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPITEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54600000	R\$ 26,25	R\$ 40,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 22,35	R\$ 17,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 57,85

VALOR: R\$ 338,45

VALOR BDI (22,18%): R\$ 75,07

VALOR COM BDI: R\$ 413,52

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04380000	R\$ 23,45	R\$ 1,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15560000	R\$ 29,70	R\$ 4,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 5,64

VALOR: R\$ 5,64

VALOR BDI (22,18%): R\$ 1,25

VALOR COM BDI: R\$ 6,89

90447 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 23,45	R\$ 1,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 29,70	R\$ 6,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 8,51

VALOR: R\$ 8,51

VALOR BDI (22,18%): R\$ 1,89

VALOR COM BDI: R\$ 10,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV. DR. ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 85.462-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DESENERAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	CONDICÃO:	PRÓPRIA	REF:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>2002001/2024</u> Fls.: <u>630</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 22,46	R\$ 1,48
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23480000	R\$ 27,36	R\$ 6,42
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 7,90
VALOR:					R\$ 7,90
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 1,75
VALOR COM BDI:					R\$ 9,65

87267 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,06	R\$ 5,20
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 6,24	R\$ 2,63
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06180000	R\$ 38,32	R\$ 40,68
TOTAL Material:					R\$ 48,51
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67940000	R\$ 27,98	R\$ 19,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30890000	R\$ 22,35	R\$ 6,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 25,90
VALOR:					R\$ 74,41
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 16,50
VALOR COM BDI:					R\$ 90,91

87265 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	4,91000000	R\$ 1,06	R\$ 5,20
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,42200000	R\$ 6,24	R\$ 2,63
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05530000	R\$ 38,32	R\$ 40,43
TOTAL Material:					R\$ 48,26
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53410000	R\$ 27,98	R\$ 14,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26880000	R\$ 22,35	R\$ 6,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 20,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 <p>JP CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM</p>	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - 5N - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.460-000	BDI:	22,18%	L.S. Mis:	62,99%
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	SINAPI	202312 SEM DEBOERAÇÃO	01/02/24	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	Composição:	PRÓPRIA		
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	Processo: <u>2003003/2024</u> Fls.: <u>631</u> Rubrica: <u>00</u>			
	PROCESSO ADM	Nº. 2002001/2024				

VALOR:	R\$ 69,20
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 15,35
VALOR COM BDI:	R\$ 84,55

87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 1,06	R\$ 9,68
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06160000	R\$ 38,32	R\$ 40,68
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R\$ 6,24	R\$ 1,50
TOTAL Material:					R\$ 51,86

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47390000	R\$ 27,98	R\$ 13,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16100000	R\$ 22,35	R\$ 3,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 16,84

VALOR:	R\$ 66,70
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 16,24
VALOR COM BDI:	R\$ 82,94

87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 1,06	R\$ 9,68
0001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05710000	R\$ 38,32	R\$ 40,50
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R\$ 6,24	R\$ 1,50
TOTAL Material:					R\$ 51,68

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24110000	R\$ 27,98	R\$ 6,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 22,35	R\$ 2,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,62

VALOR:	R\$ 61,30
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 13,60
VALOR COM BDI:	R\$ 74,90

87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 1,06	R\$ 9,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.866.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.466-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	62,99%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DEBONERACAO	REF:	01/09/24
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Compras:	PRÓPRIA				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 632 Rubrica:  </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA						
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024						

00001267	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4 - FORMATO MENOR OU IGUAL A 20,25 CM2	SINAPI	M2	1,08100000	R\$ 38,32	R\$ 41,42
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R\$ 6,24	R\$ 1,50
TOTAL Material:						R\$ 52,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,67970000	R\$ 27,98	R\$ 19,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19930000	R\$ 22,35	R\$ 4,23
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 23,24
VALOR:					R\$ 75,84
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 16,82
VALOR COM BDI:					R\$ 92,66

91893 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,55	R\$ 27,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Serviço:					R\$ 0,10
VALOR:					R\$ 27,65
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 6,13
VALOR COM BDI:					R\$ 33,78

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,55	R\$ 27,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.364/0001-41	DATA: 16/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOÉS DO NORTE - CEP: 65 465-000	BDI: 22,18%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	VERSÃO:
EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	SINAPI	2023/2 SEM DESCONECÇÃO
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHÁ, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA.	Composto	PRÓPRIA
LOCAL:	POVOADO MATINHÁ, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 633 Rubrica: </div>	
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024		


91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,22	R\$ 1,22
TOTAL Serviço:						R\$ 1,22
VALOR:						R\$ 28,93
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 6,42
VALOR COM BDI:						R\$ 35,35

91688 SERBA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014610 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE 51600" W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.324,91	R\$ 0,09	
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,09	
VALOR:					R\$ 0,09	
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,02	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,11	

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014610 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE 51600" W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 1.324,91	R\$ 0,01	
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,01	
VALOR:					R\$ 0,01	
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,00	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,01	

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014610 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE 51600" W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.324,91	R\$ 0,06	
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,06	
VALOR:					R\$ 0,06	
VALOR BDI (22,18%):					R\$ 0,01	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,07	

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,90	R\$ 1,22	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.960.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.458-000	L.S. Hora: 104,00%	
	VALIDADE:	120 DIAS	BDI: 22,18%	
	EDITAL:	DISPENSA Nº 00110024	L.S. Mês: 52,99%	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	SINAPI	2023/7 SEM DESONERIZAÇÃO
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024	Compost	PRÓPRIA
		Processo: 2002001/2024 Fis.: 634 Rubrica:		

TOTAL Especiais:	R\$ 1,22
VALOR:	R\$ 1,22
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 0,27
VALOR COM BDI:	R\$ 1,49

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,56

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,47	R\$ 13,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:						R\$ 0,32

VALOR:	R\$ 22,35
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 4,96
VALOR COM BDI:	R\$ 27,31

86863 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 3,79	R\$ 0,12
00044945	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SIFONADO, UNIVERSAL/SIMPLES, ENTRE 750 A 700 CM, DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,85	R\$ 8,85
TOTAL Material						R\$ 8,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 27,36	R\$ 2,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02680000	R\$ 22,35	R\$ 0,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.354/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.458-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FORTE:	SINAPI	VERSÃO:	007917 SEM DESCRIÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	REF:	01/2024	PROPOSTA:	
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U.E. VANILDA LOIOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 7002001/2024 Fis.: 635 Rubrica:  </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA				
PROCESSO ADM:	Nº 7002001/2024					

VALOR:	R\$ 11,87
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,63
VALOR COM BDI:	R\$ 14,50

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2". PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,03	R\$ 3,03
0038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS. PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,58	R\$ 1,58
TOTAL Material:					R\$ 4,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 23,45	R\$ 3,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	R\$ 29,70	R\$ 3,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,80

VALOR:	R\$ 11,41
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,53
VALOR COM BDI:	R\$ 13,94

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1650 GR	SINAPI	UN	0,01060000	R\$ 48,35	R\$ 0,51
0003833 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05070000	R\$ 2,03	R\$ 0,10
0020063 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 54,78	R\$ 0,65
00007139 TE SOLDAVEL, PVC 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5642)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
TOTAL Material:					R\$ 2,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 22,46	R\$ 4,55
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20260000	R\$ 27,36	R\$ 5,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,09

VALOR:	R\$ 12,66
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 2,81
VALOR COM BDI:	R\$ 15,47

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.955.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,08%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.455-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês:	62,59%		
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESENERAÇÃO	REF:	310224
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composto:	PROPRIA				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LINDA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: <u>20020042024</u> Fls.: <u>836</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u> </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICIPIO DE BOM LUGAR / MA						
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024							

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043499	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,54

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00012869 TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,69	R\$ 18,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,69

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
56385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:					R\$ 0,24

VALOR:	R\$ 27,47
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 6,09
VALOR COM BDI:	R\$ 33,56

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 11,41	R\$ 11,41	
91958 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,01	R\$ 21,01	
TOTAL Serviço:					R\$ 32,42	

VALOR:	R\$ 32,42
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 7,19
VALOR COM BDI:	R\$ 39,61

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00035101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,16	R\$ 8,16	
TOTAL Material:					R\$ 8,16	

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 23,45	R\$ 5,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24200000	R\$ 29,70	R\$ 7,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.965.334/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,66%	
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.453-000	BDI:	22,18%	L.S. Mês: 62,99%	
	VALIDADE:	120 DIAS	FORTE:	SINAPI	VERSÃO:	202312 SEM DESCRITAÇÃO
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Composiç:	PROPRIA	REF:	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LÓDOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 200.000.1.2024 Fls.: 637 Rubrica: 00 </div>			
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024				

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,85
VALOR:	R\$ 21,01
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 4,66
VALOR COM BDI:	R\$ 25,67

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,79	R\$ 0,07
00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 85,41	R\$ 85,41
TOTAL Material:					R\$ 85,48

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06600000	R\$ 27,36	R\$ 2,62
85316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 22,35	R\$ 0,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,29

VALOR:	R\$ 88,77
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 19,69
VALOR COM BDI:	R\$ 108,46

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08860000	R\$ 2,03	R\$ 0,17
0000968 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	R\$ 4,51	R\$ 4,73
TOTAL Material:					R\$ 4,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 22,45	R\$ 8,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	R\$ 27,36	R\$ 10,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 18,92

VALOR:	R\$ 23,82
VALOR BDI (22,18%):	R\$ 5,28
VALOR COM BDI:	R\$ 29,10

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES												
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.354/0001-41	DATA: 15/03/2024									
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.465-000	BDI: 22,18%									
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%									
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	L.S. Mês: 62,99%									
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E. VANILDA LÓGOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>200912 SEM DESCRE RAÇÃO</td> <td>010004</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	SINAPI	200912 SEM DESCRE RAÇÃO	010004	Composições	PRÓPRIA	
	FORTE	VERSÃO	REF.									
	SINAPI	200912 SEM DESCRE RAÇÃO	010004									
Composições	PRÓPRIA											
LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2003003/2024 Fis.: 638 Rubrica:  </div>										
PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024											

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Serviço:						R\$ 0,43
VALOR:						R\$ 0,43
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,10
VALOR COM BDI:						R\$ 0,53

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)


Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
TOTAL Serviço:						R\$ 1,17
VALOR:						R\$ 1,17
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,26
VALOR COM BDI:						R\$ 1,43

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015 (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00013396	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	R\$ 2.807,88	R\$ 0,35
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,35
VALOR:						R\$ 0,35
VALOR BDI (22,18%):						R\$ 0,08
VALOR COM BDI:						R\$ 0,43

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00013396	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002960	R\$ 2.807,88	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,08
VALOR:						R\$ 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.354/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104.05%		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATÕES DO NORTE - CEP. 65.453-000	BDI:	22.18%	L.S. Mês:	62.90%		
	VALIDADE:	120 DIAS	Fonte:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 SEM DEGRADAÇÃO	REF:	01/02/24
	EDITAL:	DISPENSA Nº 001/2024	Condição:	PRÓPRIA				
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA U. E VANILDA LÓVOLA RODRIGUES, NO POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Processo: 2002001/2024 Fls.: 639 Rubrica: </div>					
	LOCAL:	POVOADO MATINHA, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA						
	PROCESSO ADM:	Nº 2002001/2024						

VALOR BDI (22.18%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO AF_06/2015 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00013836 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA FONTEIRA DE 45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 2.807,88	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,28
VALOR:					R\$ 0,28
VALOR BDI (22.18%):					R\$ 0,06
VALOR COM BDI:					R\$ 0,34

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO AF_06/2015 (H)

Especial	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,90	R\$ 0,46
TOTAL Especial:					R\$ 0,46
VALOR:					R\$ 0,46
VALOR BDI (22.18%):					R\$ 0,10
VALOR COM BDI:					R\$ 0,56

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 3,79	R\$ 0,12
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1" SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,20	R\$ 5,20
TOTAL Material:					R\$ 5,32
Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 27,36	R\$ 3,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R\$ 22,35	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,23
VALOR:					R\$ 9,55
VALOR BDI (22.18%):					R\$ 2,12
VALOR COM BDI:					R\$ 11,67

ADEMAR DE SOUZA
 PAIVA
 JUNIOR:01432868381
 ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 014.328.683-81

Avisado de forma digital por
 ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR:01432868381
 Data: 20/03/24 20:07:18 - 2:007

MATÕES DO NORTE-MA, 20 DE MARÇO DE 2024