



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



JUNTADA DE PROPOSTA READEQUADA

Processo:	080100810034
Fis.:	474
Rubrica:	

Junto aos autos do Pregão eletrônico N° 008/2024, na modalidade Pregão cujo objeto trata do Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Implantação De Poços Tubulares Profundos Na zona rural do Município de Bom Lugar/MA, a Proposta Readequada, apresentada pela empresa **JP CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ N° 42.966.384/0001-41.

Bom Lugar - MA, em 12 de abril de 2024.

DANIEL VICTO XAVIER LEITE
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Implantação de Poços Tubulares Profundos Na zona rural do Município de Bom Lugar / MA. **PROCESSO ADM:** N°. 0801002/2024 **DATA:** 10/04/2024 às 10:58 hsmín

CARTA PROPOSTA

Senhor Presidente,

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Implantação de Poços Tubulares Profundos Na zona rural do Município de Bom Lugar / MA., conforme **PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024**.

Nossa Proposta tem preço global fixado em **R\$: 979.230,41 (novecentos e setenta e nove mil e duzentos e trinta reais e quarenta e um centavo)**, conforme citado abaixo, composta e irrevogáveis de acordo com exigências do Edital.

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

Prazo de início dos serviços: Imediato após a assinatura do contrato juntamente com o recebimento da ordem de execução de serviços.

Prazo de validade da Proposta: 60 (noventa) dias a partir da abertura da proposta.

Dados Bancários: Agência 1734-5 N° da conta corrente 26.264-1 Banco Brasil

Titular: JP CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM

- Dados do Proponente:**
- Razão Social: **JP CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM LTDA**
- CNPJ: **42.966.384/0001-41**
- Endereço: **AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA**

Representante Legal que assinará o contrato:

Nome: **Ademar de Sousa Paiva Junior**

Cédula de identidade/ Órgão expedidor: **0193689520017-SESP - MA**

CPF: **014.328.683-81**

Cargo/Função: **Representante Legal**

Declaro para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO N°. 008/2024**, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos

Matões do Norte - MA, 10 de Abril de 2024.

ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por ADEMAR
DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.10 15:04:18 -03'00'

Ademar de Souza Paiva Junior

Representante Legal

CPF: **014.328.683-81**

RG: **0193689520017 SESP MA**

AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP; 65.468-000
CNPJ; 42.966.384/0001-41 – JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
FONE: 98 98402-1695 EMAIL: jpconstrucoeseterraplanagem@gmail.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.494,98	1,17%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 149.866,30	15,30%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 32.742,20	3,34%
4	PERFURAÇÃO DO POÇO	R\$ 345.060,00	35,24%
5	COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO	R\$ 328.761,23	33,57%
6	INSTALAÇÕES MECANICAS	R\$ 111.305,70	11,37%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 185.941,10 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 793.289,31
		VALOR TOTAL:	R\$ 979.230,41

Processo: 0801002/2024
Fls.: 473
Rubrica:

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:40:30 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81

JEFERSON DE SOUZA VARGAS:6062970939
Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:6062970939
Dados: 2024.04.12 11:19:59 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA :	15/03/2024	FORTE ORSE SEINFRA SICRO NOVO SINAPI Composições	VERSÃO 2023/12 028 SEM DESONERAÇÃO 2023/10 2023/12 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	DATA REF. 01/2024 10/2023 01/2024 01/2024
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI :	23,44%			
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora :	104,06%			
	EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês :	62,99%			
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA					
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA					
	PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 11.494,98
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	28,80	R\$ 232,18	R\$ 54,42	R\$ 286,60	R\$ 8.254,08
1.2	COM-24929969	REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 262,55	R\$ 61,54	R\$ 324,09	R\$ 3.240,90
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 149.866,30
2.1	S13013	TRANSPORTE DE PERFURATRIZ ROTATIVA ATÉ 250 (MÍNIMO 100KM)	ORSE	km	2.000,00	R\$ 20,09	R\$ 4,71	R\$ 24,80	R\$ 49.600,00
2.2	S13016	INSTALAÇÃO DE PERFURATRIZ ROTATIVA DE 100 A 250M DE PROFUNDIDADE	ORSE	un	10,00	R\$ 5.409,05	R\$ 1.267,88	R\$ 6.676,93	R\$ 66.769,30
2.3	S06203	TRANSPORTE DE COMPRESSOR DE 150PSI / 600CFM ATÉ 300KM (MÍNIMO DE 100KM)	ORSE	un	10,00	R\$ 1.948,24	R\$ 456,67	R\$ 2.404,91	R\$ 24.049,10
2.4	S06209	INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	un	10,00	R\$ 765,38	R\$ 179,41	R\$ 944,79	R\$ 9.447,90
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 32.742,20
3.1	COM-61350507	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PERFURAÇÃO DE POÇOS	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 2.652,48	R\$ 621,74	R\$ 3.274,22	R\$ 32.742,20
4	PERFURAÇÃO DO POÇO								R\$ 345.060,00
4.1	S06217	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 14.3/4" - POÇO DE 100 A 250M	ORSE	m	1.200,00	R\$ 232,95	R\$ 54,60	R\$ 287,55	R\$ 345.060,00
5	COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO								R\$ 328.761,23
5.1	S06294	TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	un	10,00	R\$ 256,05	R\$ 60,02	R\$ 316,07	R\$ 3.160,70
5.2	S06269	REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	m	360,00	R\$ 149,41	R\$ 35,02	R\$ 184,43	R\$ 66.394,80
5.3	S06257	REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	m	850,00	R\$ 79,66	R\$ 18,67	R\$ 98,33	R\$ 83.580,50
5.4	S06279	CENTRALIZADOR DN 6"	ORSE	un	100,00	R\$ 200,80	R\$ 47,07	R\$ 247,87	R\$ 24.787,00

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:40:47 -03'00'

JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
E-MAIL: JPCONSTRUCOES@TERRAPLANAGEM@GMAIL.COM
CONTATO: (98) 98402-1695

JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394

Assinado de forma digital por
JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394
Dados: 2024.04.12 11:20:15 -03'00'

Página 2

Publcar
Fis.:
Processo: 0801002/2024
ntn
meo de trabalho

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA : 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI : 23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês: 62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5	S13007	COLOCAÇÃO PRÉ-FILTRO COMUM - UNIDADE ROTATIVA ATÉ 250M	ORSE	m3	97,71	R\$ 196,76	R\$ 46,12	R\$ 242,88	R\$ 23.731,80
5.6	S06297	CIMENTAÇÃO ANELAR POÇO DE 100 A 300M	ORSE	m	100,00	R\$ 39,87	R\$ 9,35	R\$ 49,22	R\$ 4.922,00
5.7	S11682	LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO EM CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA LNÇADO E ADENSADO	ORSE	m3	2,25	R\$ 515,38	R\$ 120,81	R\$ 636,19	R\$ 1.431,43
5.8	S06306	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	h	240,00	R\$ 169,26	R\$ 39,67	R\$ 208,93	R\$ 50.143,20
5.9	S06310	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	h	240,00	R\$ 169,26	R\$ 39,67	R\$ 208,93	R\$ 50.143,20
5.10	S01217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 2"	ORSE	m	210,00	R\$ 78,95	R\$ 18,51	R\$ 97,46	R\$ 20.466,60
6	INSTALAÇÕES MECANICAS								R\$ 111.305,70
6.1	COM-62569041	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA ATÉ 5.0 CV, PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 49,69	R\$ 11,65	R\$ 61,34	R\$ 613,40
6.2	I9653	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/H - 53,00 MCA	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 2.866,59	R\$ 671,93	R\$ 3.538,52	R\$ 35.385,20
6.3	COM-26744667	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC ST2, ANTI CHAMA BWF-B 0,6 / 1KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	1.200,00	R\$ 18,40	R\$ 4,31	R\$ 22,71	R\$ 27.252,00
6.4	COM-87657228	CHAVE MAGNÉTICA PARA MOTOR ATE 3 CV - 200 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 246,85	R\$ 57,86	R\$ 304,71	R\$ 3.047,10
6.5	COM-37217660	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC DN= 40 MM	Composições Próprias	M	1.160,00	R\$ 31,43	R\$ 7,37	R\$ 38,80	R\$ 45.008,00
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 185.941,10	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 793.289,31	
VALOR TOTAL:								R\$ 979.230,41	

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR

Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81

ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
CNPJ: 42.966.384/0001-41
Data: 2024.04.10 19:41:04 -01'00'

JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
E-MAIL: JP.CONSTRUCOES@TERRAPLANAGEM@GMAIL.COM
CONTATO: (98) 98402-1695

JEFERSON DE SOUZA VARGAS:6062970939

Assinado de forma digital por
JEFERSON DE SOUZA VARGAS:6062970939
Data: 2024.04.12 11:20:28 -01'00'

Fls. 11
 Rubrica
 Processo 0801002/2024
 N.º 175



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composiçõ	PROPRIA
			REF.
			01/2024
			10/2023
			01/2024
			01/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.494,98	100,00 %	100,00 %
			R\$ 11.494,98	R\$ 11.494,98
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 149.866,30	100,00 %	100,00 %
			R\$ 149.866,30	R\$ 149.866,30
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 32.742,20	100,00 %	100,00 %
			R\$ 32.742,20	R\$ 32.742,20
4	PERFURAÇÃO DO POÇO	R\$ 345.060,00	100,00 %	100,00 %
			R\$ 345.060,00	R\$ 345.060,00
5	COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO	R\$ 328.761,23	100,00 %	100,00 %
			R\$ 328.761,23	R\$ 328.761,23
6	INSTALAÇÕES MECANICAS	R\$ 111.305,70	100,00 %	100,00 %
			R\$ 111.305,70	R\$ 111.305,70
		R\$ 979.230,41	R\$ 979.230,41	R\$ 979.230,41

Processo: 0801002/2024
 Fis.: 176
 Rubrica:

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
 ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR:01432868381
 Dados: 2024.04.08 19:41:19
 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 014.328.683-81

JEFERSON DE SOUZA
 VARGAS:60629709394
 394

Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
 Dados: 2024.04.12 11:20:47 -03'00'



COMPOSIÇÃO DO BDI

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP; 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composiçõ	PRÓPRIA	

Processo: 0801002/2024
Fls.: 477
Rubrica:

COD	DESCRIÇÃO	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AC	Administração central	4,93%
	TOTAL	4,93%
BENEFÍCIO		
L	LUCRO	6,74%
	TOTAL	6,74%
IMPOSTOS		
I	COFINS	2,03%
	ISSQN	4,30%
	PIS	0,44%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,77%
DIVERSOS		
S	Seguros	0,20%
R	Riscos	1,39%
G	Garantias	0,29%
DF	Despesas financeiras	0,94%
	TOTAL	2,82%

BDI = 23,44%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:606297093
94

Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Dados: 2024.04.12 11:21:06 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:42:06 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			REF. 01/2024

Processo: 0801002/2024
 Fls.: 178
 Rubrica:

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,43%	18,88%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
	TOTAL	9,22%	6,96%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,01%	5,85%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
	TOTAL	15,41%	6,15%

A + B + C + D = 104,06% 62,99%

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
 ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
 Dados: 2024.04.08 19:42:22 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 014.328.683-81

JEFERSON DE SOUZA VARGAS:6062970939
 Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:6062970939
 Dados: 2024.04.12 11:21:26 -03'00'



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA :	15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI :	23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês:	62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA			SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA			Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S06217	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 14.3/4" - POÇO DE 100 A 250M	ORSE	Serviço	m	1.200,00	R\$ 287,55	R\$ 345.060,00	35,24%	35,24%	A
S06257	REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	Serviço	m	850,00	R\$ 98,33	R\$ 83.580,50	8,54%	43,77%	A
S13016	INSTALAÇÃO DE PERFURATRIZ ROTATIVA DE 100 A 250M DE PROFUNDIDADE	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 6.676,93	R\$ 66.769,30	6,82%	50,59%	B
S06269	REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	Serviço	m	360,00	R\$ 184,43	R\$ 66.394,80	6,78%	57,37%	B
S06310	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	Serviço	h	240,00	R\$ 208,93	R\$ 50.143,20	5,12%	62,49%	B
S06306	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	Serviço	h	240,00	R\$ 208,93	R\$ 50.143,20	5,12%	67,61%	B
S13013	TRANSPORTE DE PERFURATRIZ ROTATIVA ATÉ 250 (MÍNIMO 100KM)	ORSE	Serviço	km	2.000,00	R\$ 24,80	R\$ 49.600,00	5,07%	72,68%	B
COM-37217660	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC DN= 40 MM	Composição	Serviço	M	1.160,00	R\$ 38,80	R\$ 45.008,00	4,60%	77,27%	B
19653	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/H - 53,00 MCA	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 3.538,52	R\$ 35.385,20	3,61%	80,89%	C
COM-61350507	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PERFURAÇÃO DE POÇOS	Composição	Serviço	UN	10,00	R\$ 3.274,22	R\$ 32.742,20	3,34%	84,23%	C
COM-26744667	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC ST2, ANTI CHAMA BWF-B 0,6 / 1KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	M	1.200,00	R\$ 22,71	R\$ 27.252,00	2,78%	87,02%	C
S06279	CENTRALIZADOR DN 6"	ORSE	Serviço	un	100,00	R\$ 247,87	R\$ 24.787,00	2,53%	89,55%	C
S06203	TRANSPORTE DE COMPRESSOR DE 150PSI / 600CFM ATÉ 300KM (MÍNIMO DE 100KM)	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 2.404,91	R\$ 24.049,10	2,46%	92,00%	C
S13007	COLOCAÇÃO PRÉ-FILTRO COMUM - UNIDADE ROTATIVA ATÉ 250M	ORSE	Serviço	m3	97,71	R\$ 242,88	R\$ 23.731,80	2,42%	94,43%	C
S01217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 2"	ORSE	Serviço	m	210,00	R\$ 97,46	R\$ 20.466,60	2,09%	96,52%	C
S06209	INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 944,79	R\$ 9.447,90	0,96%	97,48%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	28,80	R\$ 286,60	R\$ 8.254,08	0,84%	98,32%	C
S06297	CIMENTAÇÃO ANELAR POÇO DE 100 A 300M	ORSE	Serviço	m	100,00	R\$ 49,22	R\$ 4.922,00	0,50%	98,83%	C
COM-24929969	REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00	Composição	Serviço	UN	10,00	R\$ 324,09	R\$ 3.240,90	0,33%	99,16%	C
S06294	TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 316,07	R\$ 3.160,70	0,32%	99,48%	C

Processo 0801002/2024
 Est. 000000000000
 Rubrica: 000000000000



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA : 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI : 23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês: 62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
COM-87657228	CHAVE MAGNÉTICA PARA MOTOR ATÉ 3 CV - 200 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	10,00	R\$ 304,71	R\$ 3.047,10	0,31%	99,79%	C
S11682	LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO EM CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA LIXADO E ADENSADO	ORSE	Serviço	m3	2,25	R\$ 636,19	R\$ 1.431,43	0,15%	99,94%	C
COM-62569041	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA ATÉ 5.0 CV, PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	Composição	Serviço	UN	10,00	R\$ 61,34	R\$ 613,40	0,06%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 979.230,41

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 979.230,41

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024


JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394

Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Dados: 2024.04.12 11:22:22 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:42:51 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA : 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP; 65.468-000	BDI : 23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês: 62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I05060	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 14.3/4" - poço até 250m	ORSE	Serviço	m	1.200,00	R\$ 232,95	R\$ 279.540,00	35,24%	28,55%	A
I09854S	Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn= 154 mm, comprimento = 2 m	ORSE	Material	m	850,00	R\$ 79,66	R\$ 67.711,00	8,54%	35,46%	A
I12553	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 5.409,05	R\$ 54.090,50	6,82%	40,99%	A
I05093	Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm	ORSE	Serviço	m	360,00	R\$ 149,41	R\$ 53.787,60	6,78%	46,48%	A
I05034	Ensalo de vazão com compressor 150psi - 600cfm	ORSE	Serviço	h	240,00	R\$ 169,26	R\$ 40.622,40	5,12%	50,63%	B
I05029	Desenvolvimento com compressor 150psi - 600cfm	ORSE	Serviço	h	240,00	R\$ 169,26	R\$ 40.622,40	5,12%	54,78%	B
I12542	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	ORSE	Serviço	km	2.000,00	R\$ 20,09	R\$ 40.180,00	5,06%	58,88%	B
I9653	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/H - 53,00 MCA	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 2.866,59	R\$ 28.665,90	3,61%	61,81%	B
00009862	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	M	1.160,00	R\$ 23,92	R\$ 27.747,20	3,50%	64,64%	B
P9836	Geólogo	SICRO	Mão de Obra	h	240,00	R\$ 110,52	R\$ 26.524,80	3,34%	67,35%	B
I05024	Centralizador em 6"	ORSE	Serviço	un	100,00	R\$ 200,80	R\$ 20.080,00	2,53%	69,40%	B
I05131	Transporte de compressor 150psi / 600 cfm até 300km (mínimo 100km)	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 1.948,24	R\$ 19.482,40	2,46%	71,39%	B
I13742	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	ORSE	Serviço	m3	97,71	R\$ 196,76	R\$ 19.225,42	2,42%	73,35%	B
00039260	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	SINAPI	Material	M	1.200,00	R\$ 12,55	R\$ 15.060,00	1,90%	74,89%	B
I05038	Instalação de compressor 150 psi / 660 cfm	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 765,38	R\$ 7.653,80	0,96%	75,67%	B
I09860S	Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial	ORSE	Material	m	212,10	R\$ 30,11	R\$ 6.386,33	0,81%	76,32%	B
00003912	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	Material	UN	193,33	R\$ 27,13	R\$ 5.245,13	0,66%	76,86%	B
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	28,80	R\$ 173,00	R\$ 4.982,40	0,63%	77,37%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	239,91	R\$ 18,98	R\$ 4.553,40	0,57%	77,83%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	910,60	R\$ 4,64	R\$ 4.225,18	0,53%	78,26%	B
I05027	Cimentação anelar poço de 100 a 300m	ORSE	Serviço	sc	100,00	R\$ 39,87	R\$ 3.987,00	0,50%	78,67%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	158,53	R\$ 20,18	R\$ 3.199,16	0,40%	79,00%	B

Processo: 0801002/2024
Fls.: 181
Rubrica: [assinatura]

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:0143286838
1

Assinado de forma digital
por ADEMAR DE SOUZA
PAIVA JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:43:05
-03'00'

JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
E-MAIL: JPCONSTRUCOES@TERRAPLANAGEM@GMAIL.COM
CONTATO: (98) 98402-1695

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA :	15/03/2024	FORTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI :	23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês:	62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA			SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA			Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	229,51	R\$ 13,47	R\$ 3.091,55	0,39%	79,31%	B
INS-85846652	TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA OBRA OU SERVIÇO COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 (CONFORME DECISÃO PLENÁRIO PL-1241/2023 DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. CONFEA)	Composição	Taxas	UN	10,00	R\$ 262,55	R\$ 2.625,50	0,33%	79,58%	B
105117	Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico stand em 154mm	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 256,05	R\$ 2.560,50	0,32%	79,84%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	148,10	R\$ 14,18	R\$ 2.100,08	0,26%	80,06%	C
100591	Chave magnética p/motor 3cv-220v	ORSE	Material	un	10,00	R\$ 164,00	R\$ 1.640,00	0,21%	80,23%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	910,60	R\$ 1,34	R\$ 1.220,20	0,15%	80,35%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	66,01	R\$ 18,30	R\$ 1.208,05	0,15%	80,47%	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	71,04	R\$ 14,18	R\$ 1.007,36	0,13%	80,58%	C
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	1.188,31	R\$ 0,55	R\$ 653,57	0,08%	80,64%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	910,60	R\$ 0,63	R\$ 573,68	0,07%	80,70%	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	92,40	R\$ 4,13	R\$ 381,61	0,05%	80,74%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	294,00	R\$ 1,20	R\$ 352,80	0,04%	80,78%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	304,64	R\$ 1,06	R\$ 322,92	0,04%	80,81%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	224,04	R\$ 1,33	R\$ 297,98	0,04%	80,84%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	294,00	R\$ 0,85	R\$ 249,90	0,03%	80,87%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11,70	R\$ 18,98	R\$ 222,12	0,03%	80,89%	C
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	2,02	R\$ 77,11	R\$ 156,15	0,02%	80,90%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	224,04	R\$ 0,61	R\$ 136,67	0,02%	80,92%	C
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	1,40	R\$ 93,68	R\$ 130,68	0,02%	80,93%	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,63	R\$ 19,24	R\$ 127,61	0,02%	80,94%	C

Processo: 0801002/2024
 Fis.:
 Rubrica:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA : 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI : 23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês: 62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,08	R\$ 19,51	R\$ 99,21	0,01%	80,95%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	4,69	R\$ 20,63	R\$ 96,76	0,01%	80,96%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	304,64	R\$ 0,31	R\$ 94,44	0,01%	80,97%	C
100370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	1,15	R\$ 76,12	R\$ 87,18	0,01%	80,98%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	64,84	R\$ 1,24	R\$ 80,41	0,01%	80,99%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	64,84	R\$ 0,82	R\$ 53,17	0,01%	81,00%	C
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	Material	m3	0,4725	R\$ 93,18	R\$ 44,03	0,01%	81,00%	C
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	Material	m	199,50	R\$ 0,15	R\$ 29,92	0,00%	81,00%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	11,55	R\$ 1,43	R\$ 16,52	0,00%	81,01%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6,52	R\$ 1,97	R\$ 12,85	0,00%	81,01%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6,52	R\$ 1,73	R\$ 11,28	0,00%	81,01%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	910,60	R\$ 0,01	R\$ 9,11	0,00%	81,01%	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,32544	R\$ 25,91	R\$ 8,43	0,00%	81,01%	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,4103784	R\$ 18,30	R\$ 7,51	0,00%	81,01%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	11,55	R\$ 0,49	R\$ 5,66	0,00%	81,01%	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,38016	R\$ 13,88	R\$ 5,28	0,00%	81,01%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,00	R\$ 0,86	R\$ 4,30	0,00%	81,01%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,00	R\$ 0,01	R\$ 0,05	0,00%	81,01%	C

Subtotal até 81,01% R\$ 793.297,07

Processo: 08/2024
 Rubrica: 183
 183



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA :	15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP; 65.468-000	BDI :	23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês:	62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA			SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA			Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024					

Outros R\$ 185.933,34

Valor total do Orçamento R\$ 979.230,41

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:43:52 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81

Rubrica: 
Fis.: 1811
Processo: 0801002/2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	23,44%	L.S. Mês:	62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FORNTE	VERSÃO	REF.	
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024	
		Composição	PRÓPRIA		

Processo: 0801002/2024
 Fls.: 485
 Rubrica: [assinatura]

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 173,00	R\$ 173,00
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 25,91	R\$ 0,29
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 13,88	R\$ 0,18
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,13	R\$ 13,25
TOTAL Material:					R\$ 186,72

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 27,77	R\$ 10,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 22,35	R\$ 25,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 35,35

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 20,23	R\$ 10,11
TOTAL Serviço:					R\$ 10,11

VALOR:	R\$ 232,18
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 54,42
VALOR COM BDI:	R\$ 286,60

1.2. COM-24929969 REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 (UN)

Taxas	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-85846652 TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA OBRA OU SERVIÇO COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 (CONFORME DECISÃO PLENÁRIO PL-1241/2023 DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. CONFEA)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 262,55	R\$ 262,55
TOTAL Taxas:					R\$ 262,55

VALOR:	R\$ 262,55
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 61,54
VALOR COM BDI:	R\$ 324,09

2.1. S13013 TRANSPORTE DE PERFURATRIZ ROTATIVA ATÉ 250 (MÍNIMO 100KM) (km)

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112542 Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	ORSE	km	1,00000000	R\$ 20,09	R\$ 20,09
TOTAL Serviço:					R\$ 20,09

VALOR:	R\$ 20,09
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 4,71
VALOR COM BDI:	R\$ 24,80



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000
VALIDADE:	120 DIAS
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024

DATA : 15/03/2024 L.S. Hora: 104,06%
BDI : 23,44% L.S. Mês: 62,99%

FORTE	VERSÃO	REF.
ORSE	2023/12	01/2024
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
SICRO	2023/10	01/2024
SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024

Composição: PRÓPRIA

Processo: 0801002/2024
Fls.: 486
Rubrica:

2.2. S13016 INSTALAÇÃO DE PERFURATRIZ ROTATIVA DE 100 A 250M DE PROFUNDIDADE (un)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112533 Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5.409,05	R\$ 5.409,05
TOTAL Serviço:					R\$ 5.409,05

VALOR:	R\$ 5.409,05
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 1.267,88
VALOR COM BDI:	R\$ 6.676,93

2.3. S06203 TRANSPORTE DE COMPRESSOR DE 150PSI / 600CFM ATÉ 300KM (MÍNIMO DE 100KM) (un)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105131 Transporte de compressor 150psi / 600 cfm até 300km (mínimo 100km)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.948,24	R\$ 1.948,24
TOTAL Serviço:					R\$ 1.948,24

VALOR:	R\$ 1.948,24
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 456,67
VALOR COM BDI:	R\$ 2.404,91

2.4. S06209 INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR 150PSI / 600CFM (un)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105038 Instalação de compressor 150 psi / 660 cfm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 765,38	R\$ 765,38
TOTAL Serviço:					R\$ 765,38

VALOR:	R\$ 765,38
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 179,41
VALOR COM BDI:	R\$ 944,79

3.1. COM-61350507 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PERFURAÇÃO DE POÇOS (UN)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9836 Geólogo	SICRO NOVO	h	24,00000000	R\$ 110,52	R\$ 2.652,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2.652,48

VALOR:	R\$ 2.652,48
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 621,74
VALOR COM BDI:	R\$ 3.274,22

4.1. S06217 PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 14.3/4" - POÇO DE 100 A 250M (m)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105060 Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 14.3/4" - poço até 250m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 232,95	R\$ 232,95



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO.
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		Processo: 0801002/2024 Fis.: 487 Rubrica:	

TOTAL Serviço: R\$ 232,95

VALOR:	R\$ 232,95
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 54,60
VALOR COM BDI:	R\$ 287,55

5.1. S06294 TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO STAND DN 154MM (un)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05117 Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico stand em 154mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 256,05	R\$ 256,05
TOTAL Serviço:					R\$ 256,05

VALOR:	R\$ 256,05
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 60,02
VALOR COM BDI:	R\$ 316,07

5.2. S06269 REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO STAND DN 154MM (m)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05093 Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm	ORSE	m	1,00000000	R\$ 149,41	R\$ 149,41
TOTAL Serviço:					R\$ 149,41

VALOR:	R\$ 149,41
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 35,02
VALOR COM BDI:	R\$ 184,43

5.3. S06257 REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO STAND DN 154MM (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09854S Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn= 154 mm, comprimento = 2 m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 79,66	R\$ 79,66
TOTAL Material:					R\$ 79,66

VALOR:	R\$ 79,66
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 18,67
VALOR COM BDI:	R\$ 98,33

5.4. S06279 CENTRALIZADOR DN 6" (un)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05024 Centralizador em 6"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 200,80	R\$ 200,80
TOTAL Serviço:					R\$ 200,80

VALOR:	R\$ 200,80
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 47,07
VALOR COM BDI:	R\$ 247,87



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Processo: 0801002/2024
 Fls.: 188
 Rubrica: Ø

5.5. S13007 COLOCAÇÃO PRÉ-FILTRO COMUM - UNIDADE ROTATIVA ATÉ 250M (m3)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13742 Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 196,76	R\$ 196,76
TOTAL Serviço:					R\$ 196,76
VALOR:					R\$ 196,76
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 46,12
VALOR COM BDI:					R\$ 242,88

5.6. S06297 CIMENTAÇÃO ANELAR POÇO DE 100 A 300M (m)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05027 Cimentação anelar poço de 100 a 300m	ORSE	sc	1,00000000	R\$ 39,87	R\$ 39,87
TOTAL Serviço:					R\$ 39,87
VALOR:					R\$ 39,87
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 9,35
VALOR COM BDI:					R\$ 49,22

5.7. S11682 LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO EM CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA LANÇADO E ADENSADO (m3)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S07691 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 515,38	R\$ 515,38
TOTAL Serviço:					R\$ 515,38
VALOR:					R\$ 515,38
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 120,81
VALOR COM BDI:					R\$ 636,19

5.8. S06306 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM (h)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05029 Desenvolvimento com compressor 150psi - 600cfm	ORSE	h	1,00000000	R\$ 169,26	R\$ 169,26
TOTAL Serviço:					R\$ 169,26
VALOR:					R\$ 169,26
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 39,67
VALOR COM BDI:					R\$ 208,93

5.9. S06310 ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM (h)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05034 Ensaio de vazão com compressor 150psi - 600cfm	ORSE	h	1,00000000	R\$ 169,26	R\$ 169,26
TOTAL Serviço:					R\$ 169,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	23,44%	L.S. Mês:	62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO	REF.	
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024	
		Composição	PRÓPRIA		

Processo: 0801002/2024
Fis.: 189
Rubrica:

VALOR:	R\$ 169,26
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 39,67
VALOR COM BDI:	R\$ 208,93

5.10. S01217 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 2" (m)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,95000000	R\$ 0,15	R\$ 0,14
I09860S Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial	ORSE	m	1,01000000	R\$ 30,11	R\$ 30,41
TOTAL Material:					R\$ 30,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 27,36	R\$ 9,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,35	R\$ 8,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,90

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02484 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 10,32	R\$ 10,42
S02480 Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâmetro 1 1/4" a 2"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 19,88	R\$ 20,08
TOTAL Serviço:					R\$ 30,50

VALOR:	R\$ 78,95
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 18,51
VALOR COM BDI:	R\$ 97,46

6.1. COM-62569041 INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA ATÉ 5.0 CV, PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,36	R\$ 13,68
88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,32	R\$ 13,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,35	R\$ 22,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 49,69

VALOR:	R\$ 49,69
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 11,65
VALOR COM BDI:	R\$ 61,34

6.2. I9653 CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/H - 53,00 MCA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9653 CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/h - 53,00 mca	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.866,5900	R\$ 2.866,5900
TOTAL Material:					R\$ 2.866,5900



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Processo: 0801002/2024

Fis.: 1190

Rubrica: 1190 VALOR: R\$ 2.866,59

VALOR BDI (23.44%):	R\$ 671,93
VALOR COM BDI:	R\$ 3.538,52

6.3. COM-26744667 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC ST2, ANTI CHAMA BWF-B 0,6 / 1KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039260 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 12,55	R\$ 12,55
TOTAL Material:					R\$ 12,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 23,45	R\$ 2,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 29,70	R\$ 3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 5,85

VALOR:	R\$ 18,40
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 4,31
VALOR COM BDI:	R\$ 22,71

6.4. COM-87657228 CHAVE MAGNÉTICA PARA MOTOR ATE 3 CV - 200 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100591 Chave magnética p/motor 3cv-220v	ORSE	un	1,00000000	R\$ 164,00	R\$ 164,00
TOTAL Material:					R\$ 164,00

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,45	R\$ 23,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 29,70	R\$ 59,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 82,85

VALOR:	R\$ 246,85
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 57,86
VALOR COM BDI:	R\$ 304,71

6.5. COM-37217660 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC DN= 40 MM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	0,16666667	R\$ 27,13	R\$ 4,52
00009862 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 23,92	R\$ 23,92
TOTAL Material:					R\$ 28,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	R\$ 22,46	R\$ 1,35
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	R\$ 27,36	R\$ 1,64



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composiçõ	PROPRIA	

Processo: 0801002/2024
Fls.: 191
Rubrica: 12

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,99
VALOR:	R\$ 31,43
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 7,37
VALOR COM BDI:	R\$ 38,80

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:45:48 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	23,44%	L.S. Mês:	62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.	
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024	
		Composição	PRÓPRIA		

Processo: 0801002/2024
Fls.: 492
Rubrica: 0

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,68

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,29	R\$ 18,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,29

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:					R\$ 0,24

VALOR:	R\$ 27,21
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 6,38
VALOR COM BDI:	R\$ 33,59

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484 EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460 FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,18	R\$ 14,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,18

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

ADEMAR DE SOUZA PAIVA
Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:46:04 -03'00'

JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
E-MAIL: JPCONSTRUCOESETERRAPLANAGEM@GMAIL.COM
CONTATO: (98) 98402-1695



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composição: PRÓPRIA	

Processo: 0801002/2024
 Fls.: 493
 Rubrica: 00000 R\$ 0,60

95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	R\$ 0,60	R\$ 0,60
				TOTAL Serviço:	R\$ 0,60
				VALOR:	R\$ 23,45
				VALOR BDI (23,44%):	R\$ 5,50
				VALOR COM BDI:	R\$ 28,95

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,99
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,18	R\$ 14,18
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 14,18
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,29
					VALOR:	R\$ 22,46
					VALOR BDI (23,44%):	R\$ 5,26
					VALOR COM BDI:	R\$ 27,72

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeção mecânica e transporte (m3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	R\$ 76,12	R\$ 82,21	
I01379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	R\$ 0,55	R\$ 248,71	
					TOTAL Material:	R\$ 330,92
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 22,35	R\$ 89,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 89,40



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composiçõ	PRÓPRIA	

Processo: 0801002/2024

Fis.: 494

Rubrica: 10 VALOR: R\$ 420,32

VALOR BDI (23.44%):	R\$ 98,52
VALOR COM BDI:	R\$ 518,84

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483 EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459 FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,54

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,98	R\$ 18,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25

VALOR:	R\$ 27,77
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 6,51
VALOR COM BDI:	R\$ 34,28

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,29	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24

VALOR:	R\$ 0,24
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,30

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 14,18	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTES:	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM.:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	

Processo: 0801002/2024

Fls.: 495

Rubrica:	VALOR:	R\$ 0,60
VALOR BDI (23.44%):		R\$ 0,14
VALOR COM BDI:		R\$ 0,74

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 14,18	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29	
VALOR:					R\$ 0,29	
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 0,07	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,36	

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,98	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25	
VALOR:					R\$ 0,25	
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 0,06	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,31	

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 20,17	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,86	
VALOR:					R\$ 0,86	
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 0,20	
VALOR COM BDI:					R\$ 1,06	

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 18,98	R\$ 0,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,39	
VALOR:					R\$ 0,39	
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 0,09	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,48	

95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:0143286838

Assinado de forma digital
por ADEMAR DE SOUZA
PAIVA JUNIOR:01432868381
Data: 2024.04.08 19:46:58
-03'00'

JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
E-MAIL: JP.CONSTRUCOES.TERRAPLANAGEM@GMAIL.COM
CONTATO: (98) 98402-1695

Página: 23



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP; 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	

Processo: 0801002/2024
Fis.: 496

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701 INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 19,50	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,33
VALOR:					R\$ 0,33
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,41

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 18,29	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,44
VALOR:					R\$ 0,44
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 0,10
VALOR COM BDI:					R\$ 0,54

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 19,23	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 0,32
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,40

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 13,47	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 0,32
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,40

S07691 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03429 Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 454,40	R\$ 454,40
S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 60,98	R\$ 60,98
TOTAL Serviço:					R\$ 515,38



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Processo: 0801002/2024

Fis.: 497

Rubrica: VALOR: R\$ 515,38

VALOR BDI (23.44%): R\$ 120,81

VALOR COM BDI: R\$ 636,19

S03429 Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,90000000	R\$ 77,11	R\$ 69,40
101379S Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	315,00000000	R\$ 0,55	R\$ 173,25
104721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,21000000	R\$ 93,18	R\$ 19,57
104718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62000000	R\$ 93,68	R\$ 58,08
TOTAL Material:					R\$ 320,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 22,35	R\$ 134,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 134,10

VALOR: R\$ 454,40

VALOR BDI (23.44%): R\$ 106,51

VALOR COM BDI: R\$ 560,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,17	R\$ 20,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,17

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
TOTAL Serviço:					R\$ 0,86

VALOR: R\$ 29,70

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381 Dados: 2024.04.08 19:47:32 -03'00'

JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA E-MAIL: JPCONSTRUCOESETERRAPLANAGEM@GMAIL.COM CONTATO: (98) 98402-1695



CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	

Processo: 0801002/2024
Fls.: 198
Rubrica:

VALOR BDI (23.44%):	R\$ 6,96
VALOR COM BDI:	R\$ 36,66

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,99

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,98	R\$ 18,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
TOTAL Serviço:					R\$ 0,39

VALOR:	R\$ 27,36
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 6,41
VALOR COM BDI:	R\$ 33,77

S02484 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2" (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,41	R\$ 8,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,22

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R\$ 420,32	R\$ 2,10
TOTAL Serviço:					R\$ 2,10

VALOR:	R\$ 10,32
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 2,42
VALOR COM BDI:	R\$ 12,74

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	N°. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composição: PRÓPRIA	
		Processo: 0801002/2024	
		Fls.: 499	
		Rubrica:	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 27,21	R\$ 4,90
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 27,77	R\$ 10,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 27,41	R\$ 9,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	R\$ 22,35	R\$ 36,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 60,98
VALOR:					R\$ 60,98
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 14,29
VALOR COM BDI:					R\$ 75,27

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701 INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,50	R\$ 19,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,50
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
TOTAL Serviço:					R\$ 0,33
VALOR:					R\$ 27,32
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 6,40
VALOR COM BDI:					R\$ 33,72

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024

Processo: 0801002/2024
Fls.: 500
Rubrica:

00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,68

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,29	R\$ 18,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Serviço:						R\$ 0,44

VALOR:	R\$ 27,41
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 6,42
VALOR COM BDI:	R\$ 33,83

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 10,32

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,23	R\$ 19,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,23

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:						R\$ 0,32

VALOR:	R\$ 29,87
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 7,00
VALOR COM BDI:	R\$ 36,87

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:48:25
-03'00"

JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
E-MAIL: JPCONSTRUCOESETERRAPLANAGEM@GMAIL.COM
CONTATO: (98) 98402-1695

Página: 28



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

Processo: 0801002/2024
 Fls.: 501
 Rubrica:

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 20,63	R\$ 6,71
TOTAL Material:					R\$ 6,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 29,87	R\$ 13,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,52

VALOR:	R\$ 20,23
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 4,74
VALOR COM BDI:	R\$ 24,97

S02480 Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm: 1 1/4" a 2" (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 27,36	R\$ 10,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 22,35	R\$ 8,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 19,88

VALOR:	R\$ 19,88
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 4,66
VALOR COM BDI:	R\$ 24,54

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043491 EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467 FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,56

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,47	R\$ 13,47
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,47

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32

ADEMAR DE SOUZA
 PAIVA
 JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
 ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR:01432868381
 Dados: 2024.04.08 19:48:46
 -03'00

JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
 E-MAIL: JPCONSTRUCOESETERRAPLANAGEM@GMAIL.COM
 CONTATO: (98) 98402-1695



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO -- SN -- CENTRO -- MATOES DO NORTE - CEP; 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	

Processo: 0801002/2024

Fls.: 502

Rubrica:

VALOR	R\$ 22,35
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 5,24
VALOR COM BDI:	R\$ 27,59

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024



Documento assinado digitalmente
KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
Data: 12/04/2024 11:46:33-0300
Verifique em <https://validar.sic.gov.br>

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:49:02
-03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Implantação de Poços Tubulares Profundos Na zona rural do Município de Bom Lugar / MA. **PROCESSO ADM:** N°. 0801002/2024 **DATA:** 10/04/2024 às 10:58 hsmín

Processo:	0801002/2024
Fls.:	503
Rubrica:	

CARTA PROPOSTA

Senhor Presidente,

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Implantação de Poços Tubulares Profundos Na zona rural do Município de Bom Lugar / MA., conforme **PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024**.

Nossa Proposta tem preço global fixado em **R\$: 979.230,41 (novecentos e setenta e nove mil e duzentos e trinta reais e quarenta e um centavo)**, conforme citado abaixo, composta e irrevogáveis de acordo com exigências do Edital.

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

Prazo de início dos serviços: Imediato após a assinatura do contrato juntamente com o recebimento da ordem de execução de serviços.

Prazo de validade da Proposta: 60 (noventa) dias a partir da abertura da proposta.

Dados Bancários: Agência 1734-5 N° da conta corrente 26.264-1 Banco Brasil

Titular: JP CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM

- Dados do Proponente:**
- Razão Social: **JP CONSTRUÇÕES E TERRA PLANAGEM LTDA**
- CNPJ: **42.966.384/0001-41**
- Endereço: **AVENIDA DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CEP 65.468-000 - Matões do Norte- MA**

Representante Legal que assinará o contrato.

Nome: **Ademar de Sousa Paiva Junior**

Cédula de identidade/ Órgão expedidor: **0193689520017-SESP - MA**

CPF: **014.328.683-81**

Cargo/Função: **Representante Legal**

Declaro para fins de participação no **PREGÃO ELETRÔNICO N°. 008/2024**, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas.

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos

Matões do Norte - MA, 10 de Abril de 2024.

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.10 15:04:18 -03'00'

Ademar de Souza Paiva Junior

Representante Legal

CPF: **014.328.683-81**

RG: **0193689520017 SESP MA**

AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP; 65.468-000
CNPJ; 42.966.384/0001-41 – JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
FONE: 98 98402-1695 EMAIL: jpconstrucoeseterraplanagem@gmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO			
EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAYO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP, 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composiçã	PROPRIA
			REF.
			01/2024
			10/2023
			01/2024
			01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.494,98	1,17%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 149.866,30	15,30%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 32.742,20	3,34%
4	PERFURAÇÃO DO POÇO	R\$ 345.060,00	35,24%
5	COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO	R\$ 328.761,23	33,57%
6	INSTALAÇÕES MECANICAS	R\$ 111.305,70	11,37%

Processo: 0801002/2024
 Fls.: 504
 Rubrica: Ⓢ

VALOR BDI TOTAL: R\$ 185.941,10 100,00%
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 793.289,31
 VALOR TOTAL: R\$ 979.230,41

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
 Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
 Dados: 2024.04.08 19:40:30 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 014.328.683-81

JEFERSON DE SOUZA VARGAS:6062970939
 Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:6062970939
 Dados: 2024.04.12 11:19:59 -03'00'

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês: 62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 11.494,98
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA_AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	28,80	R\$ 232,18	R\$ 54,42	R\$ 286,60	R\$ 8.254,08
1.2	COM-24929969	REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 262,55	R\$ 61,54	R\$ 324,09	R\$ 3.240,90
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 149.866,30
2.1	S13013	TRANSPORTE DE PERFURATRIZ ROTATIVA ATE 250 (MÍNIMO 100KM)	ORSE	km	2.000,00	R\$ 20,09	R\$ 4,71	R\$ 24,80	R\$ 49.600,00
2.2	S13016	INSTALAÇÃO DE PERFURATRIZ ROTATIVA DE 100 A 250M DE PROFUNDIDADE	ORSE	un	10,00	R\$ 5.409,05	R\$ 1.267,88	R\$ 6.676,93	R\$ 66.769,30
2.3	S06203	TRANSPORTE DE COMPRESSOR DE 150PSI / 600CFM ATÉ 300KM (MÍNIMO DE 100KM)	ORSE	un	10,00	R\$ 1.948,24	R\$ 456,67	R\$ 2.404,91	R\$ 24.049,10
2.4	S06209	INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	un	10,00	R\$ 765,38	R\$ 179,41	R\$ 944,79	R\$ 9.447,90
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 32.742,20
3.1	COM-61350507	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PERFURAÇÃO DE POÇOS	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 2.652,48	R\$ 621,74	R\$ 3.274,22	R\$ 32.742,20
4	PERFURAÇÃO DO POÇO								R\$ 345.060,00
4.1	S06217	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 14.3/4" - POÇO DE 100 A 250M	ORSE	m	1.200,00	R\$ 232,95	R\$ 54,60	R\$ 287,55	R\$ 345.060,00
5	COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO								R\$ 328.261,23
5.1	S06294	TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	un	10,00	R\$ 256,05	R\$ 60,02	R\$ 316,07	R\$ 3.160,70
5.2	S06269	REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	m	360,00	R\$ 149,41	R\$ 35,02	R\$ 184,43	R\$ 66.394,80
5.3	S06257	REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	m	850,00	R\$ 79,66	R\$ 18,67	R\$ 98,33	R\$ 83.580,50
5.4	S06279	CENTRALIZADOR DN 6"	ORSE	un	100,00	R\$ 200,80	R\$ 47,07	R\$ 247,87	R\$ 24.787,00

Processo: 2024.04.08.19.40.47 - 02'00'
 Subtotal: R\$ 328.261,23
 Total: R\$ 1.498.666,30



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA :	15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI :	23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês:	62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA			SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA			Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.5	S13007	COLOCAÇÃO PRÉ-FILTRO COMUM - UNIDADE ROTATIVA ATÉ 250M	ORSE	m3	97,71	R\$ 196,76	R\$ 46,12	R\$ 242,88	R\$ 23.731,80
5.6	S06297	CIMENTAÇÃO ANELAR POÇO DE 100 A 300M	ORSE	m	100,00	R\$ 39,87	R\$ 9,35	R\$ 49,22	R\$ 4.922,00
5.7	S11682	LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO EM CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA LIGADO E ADENSADO	ORSE	m3	2,25	R\$ 515,38	R\$ 120,81	R\$ 636,19	R\$ 1.431,43
5.8	S06306	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	h	240,00	R\$ 169,26	R\$ 39,67	R\$ 208,93	R\$ 50.143,20
5.9	S06310	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	h	240,00	R\$ 169,26	R\$ 39,67	R\$ 208,93	R\$ 50.143,20
5.10	S01217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 2"	ORSE	m	210,00	R\$ 78,95	R\$ 18,51	R\$ 97,46	R\$ 20.466,60
6	INSTALAÇÕES MECANICAS								R\$ 111.305,70
6.1	COM-62569041	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA ATÉ 5.0 CV, PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 49,69	R\$ 11,65	R\$ 61,34	R\$ 613,40
6.2	19653	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/H - 53,00 MCA	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 2.866,59	R\$ 671,93	R\$ 3.538,52	R\$ 35.385,20
6.3	COM-26744667	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC ST2, ANTI CHAMA BWF-B 0,6 / 1KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	1.200,00	R\$ 18,40	R\$ 4,31	R\$ 22,71	R\$ 27.252,00
6.4	COM-87657228	CHAVE MAGNÉTICA PARA MOTOR ATE 3 CV - 200 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	10,00	R\$ 246,85	R\$ 57,86	R\$ 304,71	R\$ 3.047,10
6.5	COM-37217660	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC DN= 40 MM	Composições Próprias	M	1.160,00	R\$ 31,43	R\$ 7,37	R\$ 38,80	R\$ 45.008,00
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 185.941,10
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 793.289,31
								VALOR TOTAL:	R\$ 979.230,41

Processo: 0801002/2024
 Fls.: 506
 Rubrica:

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA : 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - 52N - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI : 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSAO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composiçõ	PRÓPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.494,98	100,00 % R\$ 11.494,98	100,00 % R\$ 11.494,98
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 149.866,30	100,00 % R\$ 149.866,30	100,00 % R\$ 149.866,30
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 32.742,20	100,00 % R\$ 32.742,20	100,00 % R\$ 32.742,20
4	PERFURAÇÃO DO POÇO	R\$ 345.060,00	100,00 % R\$ 345.060,00	100,00 % R\$ 345.060,00
5	COMPLEMENTAÇÃO DO POÇO	R\$ 328.761,23	100,00 % R\$ 328.761,23	100,00 % R\$ 328.761,23
6	INSTALAÇÕES MECANICAS	R\$ 111.305,70	100,00 % R\$ 111.305,70	100,00 % R\$ 111.305,70
		R\$ 979.230,41	R\$ 979.230,41	R\$ 979.230,41

Processo: 0801002/2024
Fis.: 507
Rubrica:

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:41:19
-03'00"

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81

JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:60629709394
394
Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Dados: 2024.04.12 11:20:47 -03'00"



COMPOSIÇÃO DO BDI

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			REF.
			01/2024
			10/2023
			01/2024
			01/2024

Processo: 0801002/2024
 Fls.: 508
 Rubrica:

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
AC	Administração central	4,93%
	TOTAL	4,93%
BENEFÍCIO		
L	LUCRO	6,74%
	TOTAL	6,74%
IMPOSTOS		
I	COFINS	2,03%
	ISSQN	4,30%
	PIS	0,44%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,77%
DIVERSOS		
S	Seguros	0,20%
R	Riscos	1,39%
G	Garantias	0,29%
DF	Despesas financeiras	0,94%
	TOTAL	2,82%

BDI = 23,44%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

JEFERSON DE SOUZA
 VARGAS:606297093
 94

Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
 Dados: 2024.04.12 11:21:06 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
 Dados: 2024.04.08 19:42:06 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 014.328.683-81



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%															
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - CN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%															
VALIDADE:	120 DIAS	<table border="1"><thead><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>REF.</th></tr></thead><tbody><tr><td>ORSE</td><td>2023/12</td><td>01/2024</td></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>SICRO</td><td>2023/10</td><td>01/2024</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td><td>01/2024</td></tr></tbody></table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2023/10	01/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024	
FONTE	VERSÃO	REF.																
ORSE	2023/12	01/2024																
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																
SICRO	2023/10	01/2024																
SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024																
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	Composição:	PRÓPRIA															
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA																	
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA																	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024																	

Processo: 0801002/2024
Fls.: 509
Rubrica:

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,43%	18,88%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
	TOTAL	9,22%	6,96%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,01%	5,85%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
	TOTAL	15,41%	6,15%

A + B + C + D = 104,06% 62,99%

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

ADEMAR DE SOUZA PAIVA
Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:42:22 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81

JEFERSON DE SOUZA VARGAS:6062970939
Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Dados: 2024.04.12 11:21:26 -03'00'



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA : 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI : 23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês: 62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S06217	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 14.3/4" - POÇO DE 100 A 250M	ORSE	Serviço	m	1.200,00	R\$ 287,55	R\$ 345.060,00	35,24%	35,24%	A
S06257	REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	Serviço	m	850,00	R\$ 98,33	R\$ 83.580,50	8,54%	43,77%	A
S13016	INSTALAÇÃO DE PERFURATRIZ ROTATIVA DE 100 A 250M DE PROFUNDIDADE	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 6.676,93	R\$ 66.769,30	6,62%	50,39%	B
S06269	REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	Serviço	m	360,00	R\$ 184,43	R\$ 66.394,90	6,78%	57,17%	B
S06310	ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	Serviço	h	240,00	R\$ 208,93	R\$ 50.143,20	5,12%	62,49%	B
S06306	DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	Serviço	h	240,00	R\$ 208,93	R\$ 50.143,20	5,12%	67,61%	B
S13013	TRANSPORTE DE PERFURATRIZ ROTATIVA ATÉ 250 (MÍNIMO 100KM)	ORSE	Serviço	km	2.000,00	R\$ 24,80	R\$ 49.600,00	5,07%	72,68%	B
COM-37217660	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC DN= 40 MM	Composição	Serviço	M	1.160,00	R\$ 38,80	R\$ 45.008,00	4,60%	77,27%	B
I9653	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/H - 53,00 MCA	SEINFRA	Materiai	UN	10,00	R\$ 3.538,52	R\$ 35.385,20	3,61%	80,89%	C
COM-61350507	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PERFURAÇÃO DE POÇOS	Composição	Serviço	UN	10,00	R\$ 3.274,22	R\$ 32.742,20	3,34%	84,23%	C
COM-26744667	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC ST2, ANTI CHAMA BWF-B 0,6 / 1KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	M	1.200,00	R\$ 22,71	R\$ 27.252,00	2,78%	87,02%	C
S06279	CENTRALIZADOR DN 6"	ORSE	Serviço	un	100,00	R\$ 247,87	R\$ 24.787,00	2,53%	89,55%	C
S06203	TRANSPORTE DE COMPRESSOR DE 150PSI / 600CFM ATÉ 300KM (MÍNIMO DE 100KM)	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 2.404,91	R\$ 24.049,10	2,46%	92,00%	C
S13007	COLOCAÇÃO PRÉ-FILTRO COMUM - UNIDADE ROTATIVA ATÉ 250M	ORSE	Serviço	m3	97,71	R\$ 242,88	R\$ 23.731,80	2,42%	94,42%	C
S01217	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 2"	ORSE	Serviço	m	210,00	R\$ 97,46	R\$ 20.466,60	2,09%	96,51%	C
S06209	INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR 150PSI / 600CFM	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 944,79	R\$ 9.447,90	0,96%	97,48%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	28,80	R\$ 286,60	R\$ 8.254,08	0,84%	98,32%	C
S06297	CIMENTAÇÃO ANELAR POÇO DE 100 A 300M	ORSE	Serviço	m	100,00	R\$ 49,22	R\$ 4.922,00	0,50%	98,83%	C
COM-24929969	REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00	Composição	Serviço	UN	10,00	R\$ 324,09	R\$ 3.240,90	0,33%	99,16%	C
S06294	TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO STAND DN 154MM	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 316,07	R\$ 3.160,70	0,32%	99,48%	C

Processo: 0801002/2024
 Fis.: 015
 Recebido em 15/03/2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês: 62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-87657228	CHAVE MAGNÉTICA PARA MOTOR ATÉ 3 CV - 200 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	10,00	R\$ 304,71	R\$ 3.047,10	0,31%	99,79%	C
S11682	LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO EM CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA LANCADO E ADENSADO	ORSE	Serviço	m3	2,25	R\$ 636,19	R\$ 1.431,43	0,15%	99,94%	C
COM-62569041	INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA ATÉ 5.0 CV. PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	Composição	Serviço	UN	10,00	R\$ 61,34	R\$ 613,40	0,06%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 979.230,41

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 979.230,41

MATOES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024


JEFERSON DE SOUZA
VARGAS:606297093
94

Assinado de forma digital por JEFERSON DE SOUZA VARGAS:60629709394
Dados: 2024.04.12 11:22:22 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:42:51 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA :	15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI :	23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês:	62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA			SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA			Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
105060	Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 14.3/4" - poço até 250m	ORSE	Serviço	m	1.200,00	R\$ 232,95	R\$ 279.540,00	35,24%	28,55%	A
109854S	Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard, dn= 154 mm, comprimento = 2 m	ORSE	Material	m	850,00	R\$ 79,66	R\$ 67.711,00	8,54%	35,46%	A
112553	Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 5.409,05	R\$ 54.090,50	6,82%	40,99%	A
105093	Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm	ORSE	Serviço	m	360,00	R\$ 149,41	R\$ 53.787,60	6,78%	46,48%	A
105034	Ensaio de vazão com compressor 150psi - 600cfm	ORSE	Serviço	h	240,00	R\$ 169,26	R\$ 40.622,40	5,12%	50,63%	B
105029	Desenvolvimento com compressor 150psi - 600cfm	ORSE	Serviço	h	240,00	R\$ 169,26	R\$ 40.622,40	5,12%	54,78%	B
112542	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	ORSE	Serviço	km	2.000,00	R\$ 20,09	R\$ 40.180,00	5,06%	58,88%	B
19653	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/H - 53,00 MCA	SEINFRA	Material	UN	10,00	R\$ 2.866,59	R\$ 28.665,90	3,61%	61,81%	B
00009862	TUBO PVC. ROSCAVEL, 1 1/2". AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	Material	M	1.160,00	R\$ 23,92	R\$ 27.747,20	3,50%	64,64%	B
P9836	Geólogo	SICRO	Mão de Obra	h	240,00	R\$ 110,52	R\$ 26.524,80	3,34%	67,35%	B
105024	Centralizador em 6"	ORSE	Serviço	un	100,00	R\$ 200,80	R\$ 20.080,00	2,53%	69,40%	B
105131	Transporte de compressor 150psi / 600 cfm até 300km (mínimo 100km)	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 1.948,24	R\$ 19.482,40	2,46%	71,39%	B
113742	Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	ORSE	Serviço	m3	97,71	R\$ 196,76	R\$ 19.225,42	2,42%	73,35%	B
00039260	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	SINAPI	Material	M	1.200,00	R\$ 12,55	R\$ 15.060,00	1,90%	74,89%	B
105038	Instalação de compressor 150 psi / 660 cfm	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 765,38	R\$ 7.653,80	0,96%	75,67%	B
109860S	Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial	ORSE	Material	m	212,10	R\$ 30,11	R\$ 6.386,33	0,81%	76,32%	B
00003912	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	Material	UN	193,33	R\$ 27,13	R\$ 5.245,13	0,66%	76,86%	B
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	Material	M2	28,80	R\$ 173,00	R\$ 4.982,40	0,63%	77,37%	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	239,91	R\$ 18,98	R\$ 4.553,40	0,57%	77,83%	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	910,60	R\$ 4,64	R\$ 4.225,18	0,53%	78,26%	B
105027	Cimentação anelar poço de 100 a 300m	ORSE	Serviço	sc	100,00	R\$ 39,87	R\$ 3.987,00	0,50%	78,67%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	158,53	R\$ 20,18	R\$ 3.199,16	0,40%	79,00%	B

Rubrica: 518
 Processo 0801002/2024
 15/03/2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA :	15/03/2024
ENDEREÇO:	AV DR. ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI :	23,44%
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora :	104,06%
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês :	62,99%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	ORSE	2023/12
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/10
		SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composições	PROPRIA
			DATA REF.
			01/2024
			10/2023
			01/2024
			01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	229,51	R\$ 13,47	R\$ 3.091,55	0,39%	79,31%	B
INS-85846652	TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA OBRA OU SERVIÇO COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 (CONFORME DECISÃO PLENÁRIO PL-1241/2023 DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. CONFEA)	Composição	Taxas	UN	10,00	R\$ 262,55	R\$ 2.625,50	0,33%	79,58%	B
105117	Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico stand em 154mm	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 256,05	R\$ 2.560,50	0,32%	79,84%	B
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	148,10	R\$ 14,18	R\$ 2.100,08	0,26%	80,06%	C
100591	Chave magnética p/motor 3cv-220v	ORSE	Material	un	10,00	R\$ 164,00	R\$ 1.640,00	0,21%	80,23%	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	910,60	R\$ 1,34	R\$ 1.220,20	0,15%	80,35%	C
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	66,01	R\$ 18,30	R\$ 1.208,05	0,15%	80,47%	C
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	71,04	R\$ 14,18	R\$ 1.007,36	0,13%	80,56%	C
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	Material	kg	1.188,31	R\$ 0,55	R\$ 653,57	0,08%	80,64%	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	910,60	R\$ 0,63	R\$ 573,68	0,07%	80,70%	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	92,40	R\$ 4,13	R\$ 381,61	0,05%	80,74%	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	294,00	R\$ 1,20	R\$ 352,80	0,04%	80,78%	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	304,64	R\$ 1,06	R\$ 322,92	0,04%	80,81%	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	224,04	R\$ 1,33	R\$ 297,98	0,04%	80,84%	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	294,00	R\$ 0,85	R\$ 249,90	0,03%	80,87%	C
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	11,70	R\$ 18,98	R\$ 222,12	0,03%	80,89%	C
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	2,02	R\$ 77,11	R\$ 156,15	0,02%	80,90%	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	224,04	R\$ 0,61	R\$ 136,67	0,02%	80,92%	C
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	1,40	R\$ 93,68	R\$ 130,68	0,02%	80,93%	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6,63	R\$ 19,24	R\$ 127,61	0,02%	80,94%	C

Processo 0801002/2024
 FLS.: 513
 R. 10/03/2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA :	15/03/2024
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE – CEP: 65.468-000	BDI :	23,44%
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora:	104,06%
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês:	62,99%
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	ORSE	2023/12
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2023/10
		SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composições	PROPRIA
			DATA REF.
			01/2024
			10/2023
			01/2024
			01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,08	R\$ 19,51	R\$ 99,21	0,01%	80,95%	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	4,69	R\$ 20,63	R\$ 96,78	0,01%	80,96%	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	304,64	R\$ 0,31	R\$ 94,44	0,01%	80,97%	C
100370S	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	1,15	R\$ 76,12	R\$ 87,18	0,01%	80,98%	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	64,84	R\$ 1,24	R\$ 80,41	0,01%	80,99%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	64,84	R\$ 0,82	R\$ 53,17	0,01%	81,00%	C
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,4725	R\$ 93,18	R\$ 44,03	0,01%	81,00%	C
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	Material	m	199,50	R\$ 0,15	R\$ 29,92	0,00%	81,00%	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	11,55	R\$ 1,43	R\$ 16,52	0,00%	81,01%	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6,52	R\$ 1,97	R\$ 12,85	0,00%	81,01%	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6,52	R\$ 1,73	R\$ 11,28	0,00%	81,01%	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	910,60	R\$ 0,01	R\$ 9,11	0,00%	81,01%	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,32544	R\$ 25,91	R\$ 8,43	0,00%	81,01%	C
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,4103784	R\$ 18,30	R\$ 7,51	0,00%	81,01%	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	11,55	R\$ 0,49	R\$ 5,66	0,00%	81,01%	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,38016	R\$ 13,88	R\$ 5,28	0,00%	81,01%	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,00	R\$ 0,86	R\$ 4,30	0,00%	81,01%	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	5,00	R\$ 0,01	R\$ 0,05	0,00%	81,01%	C

Subtotal até 81,01% R\$ 793.297,07

Processo: 0801002/2024
 FIS.: 018
 018



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA : 15/03/2024	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO – SN – CENTRO – MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI : 23,44%	ORSE	2023/12	01/2024
VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês: 62,99%	SICRO NOVO	2023/10	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA		Composições	PRÓPRIA	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024				

Outros R\$ 185.933,34

Valor total do Orçamento R\$ 979.230,41

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:43:52 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81

Processo: 0801002/2024
Fis.: 515
Rubrica:



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	

Processo: 0801002/2024
Fls.: 516
Publ. de: 03/2022

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 173,00	R\$ 173,00
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 25,91	R\$ 0,29
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 13,88	R\$ 0,18
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,13	R\$ 13,25
TOTAL Material:					R\$ 186,72	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 27,77	R\$ 10,35
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 22,35	R\$ 25,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 35,35	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 20,23	R\$ 10,11
TOTAL Serviço:					R\$ 10,11	

VALOR:	R\$ 232,18
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 54,42
VALOR COM BDI:	R\$ 286,60

1.2. COM-24929969 REGISTRO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PARA EXECUÇÃO DE OBRA COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 (UN)

Taxas	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
INS-85846652	TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA OBRA OU SERVIÇO COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 (CONFORME DECISÃO PLENÁRIO PL-1241/2023 DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. CONFEA)	Composições	UN	1,00000000	R\$ 262,55	R\$ 262,55
TOTAL Taxas:					R\$ 262,55	

VALOR:	R\$ 262,55
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 61,54
VALOR COM BDI:	R\$ 324,09

2.1. S13013 TRANSPORTE DE PERFURATRIZ ROTATIVA ATÉ 250 (MÍNIMO 100KM) (km)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
112542	Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)	ORSE	km	1,00000000	R\$ 20,09	R\$ 20,09
TOTAL Serviço:					R\$ 20,09	

VALOR:	R\$ 20,09
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 4,71
VALOR COM BDI:	R\$ 24,80



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.968.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora:	104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	23,44%	L.S. Mês:	62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.	
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024	ORSE	2023/12	01/2024	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	023 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024	
		Composição	PRÓPRIA		

Processo: 0801002/2024
Fls.: 517
Rubrica:

2.2. S13016 INSTALAÇÃO DE PERFURATRIZ ROTATIVA DE 100 A 250M DE PROFUNDIDADE (un)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112553 Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5.409,05	R\$ 5.409,05
TOTAL Serviço:					R\$ 5.409,05
VALOR:					R\$ 5.409,05
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 1.267,88
VALOR COM BDI:					R\$ 6.676,93

2.3. S06203 TRANSPORTE DE COMPRESSOR DE 150PSI / 600CFM ATÉ 300KM (MÍNIMO DE 100KM) (un)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105131 Transporte de compressor 150psi / 600 cfm até 300km (mínimo 100km)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1.948,24	R\$ 1.948,24
TOTAL Serviço:					R\$ 1.948,24
VALOR:					R\$ 1.948,24
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 456,67
VALOR COM BDI:					R\$ 2.404,91

2.4. S06209 INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR 150PSI / 600CFM (un)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105038 Instalação de compressor 150 psi / 660 cfm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 765,38	R\$ 765,38
TOTAL Serviço:					R\$ 765,38
VALOR:					R\$ 765,38
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 179,41
VALOR COM BDI:					R\$ 944,79

3.1. COM-61350507 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS PERFURAÇÃO DE POÇOS (UN)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9836 Geólogo	SICRO NOVO	h	24,00000000	R\$ 110,52	R\$ 2.652,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2.652,48
VALOR:					R\$ 2.652,48
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 621,74
VALOR COM BDI:					R\$ 3.274,22

4.1. S06217 PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO / CAMADAS INCONSOLIDADAS DN 14.3/4" - POÇO DE 100 A 250M (m)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105060 Perfuração rocha sedimentar sedimento - / - carreadas - inconsolidadas dn 14.3/4" - poço até 250m	ORSE	m	1,00000000	R\$ 232,95	R\$ 232,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAYO, 314 - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP. 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA

Processo: 0801002/2024
 Fls.: 518
 Rubrica: 5

TOTAL SERVIÇO	R\$ 232,95
VALOR:	R\$ 232,95
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 54,60
VALOR COM BDI:	R\$ 287,55

5.1. S06294 TAMPA DE FUNDO - CAP FÊMEA GEOMECÂNICO STAND DN 154MM (un)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05117	Tampa de fundo - cap fêmea geomecânico stand em 154mm	un	1.00000000	R\$ 256,05	R\$ 256,05
TOTAL Serviço:					R\$ 256,05
VALOR:					R\$ 256,05
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 60,02
VALOR COM BDI:					R\$ 316,07

5.2. S06269 REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO STAND DN 154MM (m)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05093	Revestimento filtro pvc geomecânico stand dn 154mm	m	1.00000000	R\$ 149,41	R\$ 149,41
TOTAL Serviço:					R\$ 149,41
VALOR:					R\$ 149,41
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 35,02
VALOR COM BDI:					R\$ 184,43

5.3. S06257 REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO STAND DN 154MM (m)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09854S	Tubo pvc de revestimento geomecanico nervurado standard; dn= 154 mm, comprimento = 2 m	m	1.00000000	R\$ 79,66	R\$ 79,66
TOTAL Material:					R\$ 79,66
VALOR:					R\$ 79,66
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 18,67
VALOR COM BDI:					R\$ 98,33

5.4. S06279 CENTRALIZADOR DN 6" (un)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I05024	Centralizador em 6"	un	1.00000000	R\$ 200,80	R\$ 200,80
TOTAL Serviço:					R\$ 200,80
VALOR:					R\$ 200,80
VALOR BDI (23.44%):					R\$ 47,07
VALOR COM BDI:					R\$ 247,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024															
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATÕES DO NORTE - CEP: 65.460-000	BDI: 23,44%															
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%															
	EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	L.S. Mês: 62,99%															
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/10</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2023/10	01/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
	FONTE	VERSÃO	REF.															
	ORSE	2023/12	01/2024															
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																
SICRO	2023/10	01/2024																
SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024																
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	Composiçã																
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	PRÓPRIA																

Processo: 0801002/2024
 Fis.: 519
 Rubrica: [assinatura]

5.5. S13007 COLOCAÇÃO PRÉ-FILTRO COMUM - UNIDADE ROTATIVA ATÉ 250M (m3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113742 Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 196,76	R\$ 196,76
TOTAL Serviço:					R\$ 196,76
VALOR:					R\$ 196,76
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 46,12
VALOR COM BDI:					R\$ 242,88

5.6. S06297 CIMENTAÇÃO ANELAR POÇO DE 100 A 300M (m)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105027 Cimentação anelar poço de 100 a 300m	ORSE	sc	1,00000000	R\$ 39,87	R\$ 39,87
TOTAL Serviço:					R\$ 39,87
VALOR:					R\$ 39,87
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 9,35
VALOR COM BDI:					R\$ 49,22

5.7. S11682 LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO EM CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=21 MPA LANÇADO E ADENSADO (m3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S07691 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 515,38	R\$ 515,38
TOTAL Serviço:					R\$ 515,38
VALOR:					R\$ 515,38
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 120,81
VALOR COM BDI:					R\$ 636,19

5.8. S06306 DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM (h)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105029 Desenvolvimento com compressor 150psi - 600cfm	ORSE	h	1,00000000	R\$ 169,26	R\$ 169,26
TOTAL Serviço:					R\$ 169,26
VALOR:					R\$ 169,26
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 39,67
VALOR COM BDI:					R\$ 208,93

5.9. S06310 ENSAIO DE VAZÃO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM (h)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
105034 Ensaio de vazão com compressor 150psi - 600cfm	ORSE	h	1,00000000	R\$ 169,26	R\$ 169,26
TOTAL Serviço:					R\$ 169,26



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,09%
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO
		Composiçõ	PROPRIA

Processo: 0801002/2024
 Fis.: 520
 Rubrica: VALOR: R\$ 169,26

VALOR BDI (23.44%):	R\$ 39,67
VALOR COM BDI:	R\$ 208,93

5.10. S01217 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D = 2" (m)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00981 Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,95000000	R\$ 0,15	R\$ 0,14
I09860S Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial	ORSE	m	1,01000000	R\$ 30,11	R\$ 30,41
TOTAL Material:					R\$ 30,55

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 27,36	R\$ 9,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 22,35	R\$ 8,05
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,90

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S02484 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 10,32	R\$ 10,42
S02480 Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 19,88	R\$ 20,08
TOTAL Serviço:					R\$ 30,50

VALOR:	R\$ 78,95
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 18,51
VALOR COM BDI:	R\$ 97,46

6.1. COM-62569041 INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, POTÊNCIA ATÉ 5.0 CV, PARA POÇO TUBULAR PROFUNDO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,36	R\$ 13,68
88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 27,32	R\$ 13,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 22,35	R\$ 22,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 49,69

VALOR:	R\$ 49,69
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 11,65
VALOR COM BDI:	R\$ 61,34

6.2. I9653 CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/H - 53,00 MCA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9653 CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=2,5CV - Q = 7,00 M3/h - 53,00 mca	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.866,5900	R\$ 2.866,5900
TOTAL Material:					R\$ 2.866,5900

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																		
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024 L.S. Hora: 104,06%															
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44% L.S. Mês: 62,99%															
	VALIDADE:	120 DIAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/10</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2023/10	01/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
	FONTE	VERSÃO	REF.															
	ORSE	2023/12	01/2024															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023															
	SICRO	2023/10	01/2024															
SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024																
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	Cumprido: PRÓPRIA																
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	Processo: <u>0810072024</u>																
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	Fls.: <u>520</u>																
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	Rubrica: <u>[assinatura]</u>																

VALOR:	R\$ 2.866,59
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 671,93
VALOR COM BDI:	R\$ 3.538,52

6.3. COM-26744667 CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC ST2, ANTI CHAMA BWF-B 0,6 / 1KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039260	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B. 0.6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 12,55	R\$ 12,55
TOTAL Material:						R\$ 12,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 23,45	R\$ 2,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 29,70	R\$ 3,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,85

VALOR:	R\$ 18,40
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 4,31
VALOR COM BDI:	R\$ 22,71

6.4. COM-87657228 CHAVE MAGNÉTICA PARA MOTOR ATE 3 CV - 200 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100591	Chave magnética p/motor 3cv-220v	ORSE	un	1,00000000	R\$ 164,00	R\$ 164,00
TOTAL Material:						R\$ 164,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,45	R\$ 23,45
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 29,70	R\$ 59,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 82,85

VALOR:	R\$ 246,85
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 57,86
VALOR COM BDI:	R\$ 304,71

6.5. COM-37217660 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE PVC DN= 40 MM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003912	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2"	SINAPI	UN	0,16666667	R\$ 27,13	R\$ 4,52
00009862	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 23,92	R\$ 23,92
TOTAL Material:						R\$ 28,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	R\$ 22,46	R\$ 1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	R\$ 27,36	R\$ 1,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																					
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.968.384/0001-41	DATA: 15/03/2024																		
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO, SÍTIO CENTRO - MATÕES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%																		
	VALIDADE:	120 DIAS	L.S. Hora: 104,06%																		
	EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024	L.S. Mês: 62,99%																		
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/10</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>Composiçã</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2023/10	01/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024	Composiçã	PRÓPRIA	
	FONTE	VERSÃO	REF.																		
	ORSE	2023/12	01/2024																		
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023																			
SICRO	2023/10	01/2024																			
SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024																			
Composiçã	PRÓPRIA																				
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA																				
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024																				

Processo: 0801002/2024
 Fls.: 524
 Rubrica: TOTAL Mão de Obra com Encargos

VALOR:	R\$ 31,43
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 7,37
VALOR COM BDI:	R\$ 38,80

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024

ADEMAR DE SOUZA
 PAIVA
 JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
 ADEMAR DE SOUZA PAIVA
 JUNIOR:01432868381
 Dados: 2024.04.08 19:45:48 -03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
 Sócio Administrador
 CPF: 014.328.683-81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAYO - S/N - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	23,44%	L.S. Mês: 62,99%
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF
	EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	CRSE	2023/12	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
	PROCESSO ADM:	Nº 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	
			Processo: <u>0801002/2024</u> Fls.: <u>522</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u>		

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 8,58

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,29	R\$ 18,29
TOTAL Mão de Obra						R\$ 18,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço						R\$ 0,24

VALOR:	R\$ 27,21
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 6,38
VALOR COM BDI:	R\$ 33,59

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 8,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,18	R\$ 14,18
TOTAL Mão de Obra						R\$ 14,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																		
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.354/0001-41	DATA: 15/03/2024 L.S. Hora: 104,06%															
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAYO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44% L.S. Mês: 62,99%															
	VALIDADE:	120 DIAS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/12</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/10</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>01/2024</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/12	01/2024	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	SICRO	2023/10	01/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
	FONTES	VERSÃO	REF.															
	ORSE	2023/12	01/2024															
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023															
	SICRO	2023/10	01/2024															
SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024																
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Processo: <u>0801002/2024</u> Fls.: <u>533</u> Rubrica: <u>5</u> </div>																
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA																	
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA																	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024																	

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Serviço:						R\$ 0,60

VALOR:	R\$ 23,45
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 5,50
VALOR COM BDI:	R\$ 28,95

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,99

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,18	R\$ 14,18
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,18

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:						R\$ 0,29
				VALOR:	R\$ 22,46	
				VALOR BDI (23.44%):	R\$ 5,26	
				VALOR COM BDI:	R\$ 27,72	

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,08000000	R\$ 76,12	R\$ 82,21
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	452,20000000	R\$ 0,55	R\$ 248,71
TOTAL Material:						R\$ 330,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 22,35	R\$ 89,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 89,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - S/N - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 85.468-000	BDI:	23,44%	L.S. Mês: 62,99%
	VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
	EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
	PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
			Composiçã	PRÓPRIA	
			Processo: <u>0801002/2024</u> Fls.: <u>524</u> Rubrica: <u>[assinatura]</u>		

VALOR:	R\$ 420,32
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 98,52
VALOR COM BDI:	R\$ 518,84

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,54

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,98	R\$ 18,98
TOTAL Mão de Obra					R\$ 18,98

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço					R\$ 0,25

VALOR:	R\$ 27,77
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 6,51
VALOR COM BDI:	R\$ 34,28

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378 ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,29	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24

VALOR:	R\$ 0,24
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 0,06
VALOR COM BDI:	R\$ 0,30

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 14,18	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.968.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAYO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composiçõ	PROPRIA	

Processo: 0801002/2024

Fis.: 525

Rubrica:		VALOR:	RS 0,60
	VALOR BDI (23.44%):		RS 0,14
	VALOR COM BDI:		RS 0,74

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 14,18	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,29	
VALOR:					RS 0,29	
VALOR BDI (23.44%):					RS 0,07	
VALOR COM BDI:					RS 0,36	

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 18,98	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25	
VALOR:					RS 0,25	
VALOR BDI (23.44%):					RS 0,06	
VALOR COM BDI:					RS 0,31	

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 20,17	R\$ 0,86
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,86	
VALOR:					RS 0,86	
VALOR BDI (23.44%):					RS 0,20	
VALOR COM BDI:					RS 1,06	

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02070000	R\$ 18,98	R\$ 0,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,39	
VALOR:					RS 0,39	
VALOR BDI (23.44%):					RS 0,09	
VALOR COM BDI:					RS 0,48	

95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composição		PRÓPRIA

Processo: 0801002/2024
Fls.: 526

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701 INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 19,50	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,33
VALOR:					R\$ 0,33
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,41

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 18,29	R\$ 0,44
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,44
VALOR:					R\$ 0,44
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 0,10
VALOR COM BDI:					R\$ 0,54

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 19,23	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 0,32
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,40

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 13,47	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,32
VALOR:					R\$ 0,32
VALOR BDI (23,44%):					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,40

S07691 Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado (m3)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03429 Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 454,40	R\$ 454,40
S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 60,98	R\$ 60,98
TOTAL Serviço:					R\$ 515,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%		
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%		
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.	
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023	
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024	
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024	
		Composição: PRÓPRIA			



Processo: 0801002/2024
 Fls.: 527
 Rubrica:

VALOR	R\$ 515,38
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 120,81
VALOR COM BDI:	R\$ 636,19

S03429 Concreto simples fck= 21 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,90000000	R\$ 77,11	R\$ 69,40
I01379S Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	315,00000000	R\$ 0,55	R\$ 173,25
I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,21000000	R\$ 93,18	R\$ 19,57
I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedra/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62000000	R\$ 93,68	R\$ 58,08
TOTAL Material:					R\$ 320,30

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 22,35	R\$ 134,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 134,10

VALOR:	R\$ 454,40
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 106,51
VALOR COM BDI:	R\$ 560,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,67

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,17	R\$ 20,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,17

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
TOTAL Serviço:					R\$ 0,86

VALOR:	R\$ 29,70
--------	-----------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO, 120 - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0601002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024

Processo: 0801002/2024
Fls.: 528
Rubrica:

VALOR BDI (23.44%):	R\$ 6,96
VALOR COM BDI:	R\$ 36,66

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,06	R\$ 1,06
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,96

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,98	R\$ 18,98
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,98

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
TOTAL Serviço:						R\$ 0,39

VALOR:	R\$ 27,36
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 6,41
VALOR COM BDI:	R\$ 33,77

S02484 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1 1/4" a 2" (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 27,41	R\$ 8,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,22

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R\$ 420,32	R\$ 2,10
TOTAL Serviço:						R\$ 2,10

VALOR:	R\$ 10,32
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 2,42
VALOR COM BDI:	R\$ 12,74

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024

Composição
Processo: 0801002/2024
Fls.: 529
Rubrica: 60

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 27,21	R\$ 4,90
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 27,77	R\$ 10,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 27,41	R\$ 9,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	R\$ 22,35	R\$ 36,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 60,98

VALOR:	R\$ 60,98
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 14,29
VALOR COM BDI:	R\$ 75,27

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701 INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,50	R\$ 19,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,50

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
TOTAL Serviço:					R\$ 0,33
VALOR:	R\$ 27,32				
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 6,40				
VALOR COM BDI:	R\$ 33,72				

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAYO - SN - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024

Processo: 0801002/2024
Fls.: 530
Rubrica:

Quantidade	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,68

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 18,29	R\$ 18,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,29

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
TOTAL Serviço:					R\$ 0,44

VALOR:	R\$ 27,41
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 6,42
VALOR COM BDI:	R\$ 33,83

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 10,32

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,23	R\$ 19,23
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,23

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:					R\$ 0,32

VALOR:	R\$ 29,87
VALOR BDI (23,44%):	R\$ 7,00
VALOR COM BDI:	R\$ 36,87

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Dados: 2024.04.08 19:48:25
-03'00'

JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
E-MAIL: JP.CONSTRUCOES@TERRAPLANAGEM@GMAIL.COM
CONTATO: (98) 98402-1695

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.966.384/0001-41	DATA:	15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%
	ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI:	23,44%	L.S. Mês: 62,99%
	VALIDADE:	120 DIAS	FORTE	VERSÃO	REF.
	EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	ORSE	2023/12	01/2024
	OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
	LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SI-CRO	2023/10	01/2024
	PROCESSO ADM:	Nº. 0801002/2024	SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
			Composição: PRÓPRIA Processo: 0801002/2024 Fls.: 531 Rubrica: P		

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0.32570000	R\$ 20.63	R\$ 6,71
TOTAL Material:						R\$ 6,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.45290000	R\$ 29.87	R\$ 13,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,52

VALOR:	R\$ 20,23
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 4,74
VALOR COM BDI:	R\$ 24,97

S02480 Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.40000000	R\$ 27,36	R\$ 10,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.40000000	R\$ 22,35	R\$ 8,94
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,88

VALOR:	R\$ 19,88
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 4,66
VALOR COM BDI:	R\$ 24,54

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,56

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,47	R\$ 13,47
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,47

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
TOTAL Serviço:						R\$ 0,32

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR:01432868381
Data: 2024.04.08 19:46:46
03'00"

JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
E-MAIL: JP.CONSTRUÇOES.E.TERRAPLANAGEM@GMAIL.COM
CONTATO: (98) 93402-1695

Página: 29




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

EMPRESA:	JP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 42.958.384/0001-41	DATA: 15/03/2024	L.S. Hora: 104,06%	
ENDEREÇO:	AV DR ANTONIO SAMPAIO - ZM - CENTRO - MATOES DO NORTE - CEP: 65.468-000	BDI: 23,44%	L.S. Mês: 62,99%	
VALIDADE:	120 DIAS	FONTE	VERSÃO	REF.
EDITAL:	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024	ORSE	2023/12	01/2024
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	10/2023
LOCAL:	ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA	SICRO	2023/10	01/2024
PROCESSO ADM:	Nº. 0301002/2024	SINA-PI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	01/2024
		Composição: PRÓPRIA		
		Processo: 081002/2024		
		Fis.: 532		
		Rubrica:		

VALOR:	R\$ 22,35
VALOR BDI (23.44%):	R\$ 5,24
VALOR COM BDI:	R\$ 27,59

MATÕES DO NORTE-MA, 10 DE ABRIL DE 2024



Documento assinado digitalmente
KATIA REGINA FRADE SOUZA SANTIAGO
Data: 12/04/2024 11:46:33-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ADEMAR DE SOUZA
PAIVA
JUNIOR:01432868381

Assinado de forma digital por
ADEMAR DE SOUZA PAIVA
JUNIOR.01432868381
Dados: 2024.04.08 19:49:02
-03'00'

ADEMAR DE SOUZA PAIVA JUNIOR
Sócio Administrador
CPF: 014.328.683-81