



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo:	111001/2024
Fls.:	001
Rubrica:	

JUNTADA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pelo presente, junto aos autos do processo Administrativo nº 1111001/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, a proposta de preços apresentada pela empresa LEANDRO MACHADO VIEIRA, inscrita no CNPJ nº 27.883.720/0001-07, para o processo acima identificado.

Bom Lugar, Estado do Maranhão, 03 de dezembro de 2024.


ROSA MARIA CAETANO DE SOUSA
Agente de Contratação

CARTA PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

DISPENSA Nº 010/2024.

Prezados Senhores,

Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta Técnica, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS, PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA**, pelo valor total de **R\$ 114.083,78** (cento e quatorze mil e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.


Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo e validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta.

Prazo de Execução das Obras/Serviços 1 (um) mês

Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar os serviços de acordo com os detalhes executivos, especificações técnicas e quantitativas fornecidas pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR** pelos preços unitários e nos prazos constantes de sua PROPOSTA, no lote supramencionado.

Bom Lugar-MA, 03 de dezembro de 2024



Leandro Machado Vieira
Responsável legal
LEANDRO MACHADO VIEIRA
CNPJ 27.883.720/0001-07

BRUNNO RICHARD DE AMORIM
Assinado de forma digital por
BRUNNO RICHARD DE AMORIM
FREITAS:02932823230
FREITAS:02932823230 Dados: 2024.12.03 10:32:23 -03'00'

Brunno Richard de Amorim Freitas
Crea Nº: 1921635860
Responsável técnico



LEANDRO MACHADO

LM

METALARTES

ARTES E PROJETOS METALÚRGICOS EM BOM LUGAR

RESUMO DO ORÇAMENTO						
OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI		ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.846,37	2,49%
2	SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO	R\$ 111.237,41	97,51%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 22.655,62	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 91.428,16	
VALOR TOTAL:		R\$ 114.083,78	

BRUNNO RICHARD
DE AMORIM
FREITAS:0293282323
0

Assinado de forma digital por
BRUNNO RICHARD DE AMORIM
FREITAS:02932823230
Dados: 2024.12.03 10:32:37 -03'00'

Processo:	111001/2024
Fls.:	601
Rubrica:	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	BDI : 24,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 2.846,37
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,75	R\$ 578,54	R\$ 2.169,53
1.2	CPU	EMIÇÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE BRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00 (2024)	CPU	UN	2,00	R\$ 338,42	R\$ 676,84
2	SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO						R\$ 111.237,41
2.1	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANJO COM CORNETA, ALTURA 2,50 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED	CPU	UN	4,00	R\$ 671,08	R\$ 2.684,32
2.2	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRELA COMETA, DE CHÃO, ALTURA 3,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (UN)	CPU	UN	30,00	R\$ 504,88	R\$ 15.146,40
2.3	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCO BOLA INSTAGRAMÁVEL, 2,00 X 2,60 X 0,60, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (UN)	CPU	UN	3,00	R\$ 1.351,11	R\$ 4.053,33
2.4	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CASA DO PAI NOEL 3D, EM MADEIRA, COM PINTURA TEMÁTICA, TAMANHO 3 X 4 X 4 M, COM AMBIENTAÇÃO. (UN)	CPU	UN	1,00	R\$ 5.495,91	R\$ 5.495,91
2.5	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARCO COM ARABESCOS E ESTRELA, DE CHÃO, 5,00 X 6,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	un	6,00	R\$ 836,49	R\$ 5.018,94
2.6	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRESÉPIO EM 2D, 5,00 X 2,50 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	un	1,00	R\$ 1.710,60	R\$ 1.710,60
2.7	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARABESCO COM ESTRELA, DE POSTE 2,00 X 1,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED	CPU	un	60,00	R\$ 321,73	R\$ 19.303,80
2.8	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ÁRVORE NATALINA TIPO GALHOS, 4,00 X 6,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	un	8,00	R\$ 1.977,24	R\$ 15.817,92
2.9	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ÁRVORE TIPO CONE, 10,00 X 4,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED	CPU	un	1,00	R\$ 6.423,87	R\$ 6.423,87
2.10	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOLA NATALINA, 3,00 X 3,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	un	1,00	R\$ 2.456,78	R\$ 2.456,78
2.11	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE LETREIRO "FELIZ NATAL", INSTALADO NO CHÃO, 6,00 X 1,50 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	un	1,00	R\$ 4.077,50	R\$ 4.077,50
2.12	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED EM PERGOLADOS DE MADEIRA.	CPU	un	4,00	R\$ 853,57	R\$ 3.414,28
2.13	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRENO CARRUAGEM DO PAI NOEL COM DUAS RENAS, INSTALADO NO CHÃO, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	un	1,00	R\$ 3.422,99	R\$ 3.422,99
2.14	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCO PRESENTE INSTAGRAMÁVEL, 2,00 X 2,00 X 0,60, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	un	2,00	R\$ 1.756,96	R\$ 3.513,92
2.15	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI TÚNEL MODELO CORAÇÃO, 2,70 X 2,40 X 1,20, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	un	2,00	R\$ 3.454,41	R\$ 6.908,82

BRUNNO RICHARD DE AMORIM
Assinado de forma digital por BRUNNO RICHARD DE AMORIM
FREITAS:02932823
230
DADOS: 2024.12.03 10:32:55 -03'00'

LEANDRO MACHADO LM METALARTES ARTES E ESTRUTURAS METÁLICAS EM BOM LUGAR	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	ORSE	2024/09	112,54%	70,11%	
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.16	CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	un	1,00	R\$ 11.788,03	R\$ 11.788,03
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 22.655,62
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 91.428,16
						VALOR TOTAL:	R\$ 114.083,78

BRUNNO RICHARD DE AMORIM
FREITAS:029328232
30

Assinado de forma digital por
BRUNNO RICHARD DE AMORIM
FREITAS:02932823230
Dados: 2024.12.03 10:33:05 -03'00'

Processo:111201/2024

Fls.:603

Rubrica:

Processo: 111001/2024
Fis: 604
Rubrica: 2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		DATA : 29/11/2024	BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI		ORSE	2024/09
				SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA
					HORA
					MES
					112,54% 70,11%
					74,36% 39,21%
					0,00% 0,00%

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 38,99	R\$ 0,44
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 20,89	R\$ 0,27
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 6,27	R\$ 20,11
TOTAL Material:						R\$ 420,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 25,16	R\$ 9,38
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 20,83	R\$ 23,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 20,30	R\$ 10,15
TOTAL Serviço:						R\$ 10,15
VALOR:						R\$ 463,65

CPU EMISSÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE BRAS/SERVÇOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00 (2024) (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,00050000	R\$ 17.313,53	R\$ 8,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,66

Taxas		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CPU	INS-21802098 - 2023 - TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA OBRA OU SERVIÇO COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 (CONFORME DECISÃO PLENÁRIA Nº PL-1241/2023 DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA)	CPU	UN	1,00000000	R\$ 262,55	R\$ 262,55
TOTAL Taxas:						R\$ 262,55
VALOR:						R\$ 271,21

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANJO COM CORNETA, ALTURA 2,50 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	SINAPI	UN	50,00000000	R\$ 0,21	R\$ 10,50
103804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	7,74249648	R\$ 5,90	R\$ 45,68
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	SINAPI	M	3,87124824	R\$ 1,49	R\$ 5,77
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	0,25000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
114309	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	ORSE	m	7,74249648	R\$ 6,51	R\$ 50,40
TOTAL Material:						R\$ 112,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		DATA : 29/11/2024	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		BDI : 24,78%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,09699858	R\$ 25,78	R\$ 79,84
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,09699858	R\$ 20,99	R\$ 65,01
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,09699858	R\$ 25,30	R\$ 78,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,29192902	R\$ 20,83	R\$ 193,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 416,75

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,02322748	R\$ 27,92	R\$ 0,65
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,77424963	R\$ 10,34	R\$ 8,01
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,02322748	R\$ 2,32	R\$ 0,05
TOTAL Serviço:						R\$ 8,71

Processo: 1111001/2024

Fls.: 609

VALOR:	R\$ 537,81
--------	------------

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRELA COMETA, DE CHÃO, ALTURA 3,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (UN) (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	SINAPI	UN	40,00000000	R\$ 0,21	R\$ 8,40
103804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	7,74082864	R\$ 5,90	R\$ 45,67
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	SINAPI	M	3,87041432	R\$ 1,49	R\$ 5,77
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	0,10000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
114309	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	ORSE	m	3,87041432	R\$ 6,51	R\$ 25,20
					TOTAL Material:	R\$ 85,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32224858	R\$ 25,78	R\$ 59,87
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32224858	R\$ 20,99	R\$ 48,74
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,32224858	R\$ 25,30	R\$ 58,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,96674577	R\$ 20,83	R\$ 145,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 312,48

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,02322248	R\$ 27,92	R\$ 0,65
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,61926628	R\$ 10,34	R\$ 6,40
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,02322248	R\$ 2,32	R\$ 0,05
TOTAL Serviço:						R\$ 7,10
VALOR:						R\$ 404,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	ORSE	2024/09	112,54%
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCO BOLA INSTAGRAMÁVEL, 2,00 X 2,60 X 0,60, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (UN) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6" MM	SINAPI	UN	30,00000000	R\$ 0,21
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	3,82326373	R\$ 5,90
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	5,00000000	R\$ 0,00
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	SINAPI	M	4,58791648	R\$ 1,49
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,50
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	0,40000000	R\$ 0,00
I03168	Tecido em linho puro nacional, larg de 1,50m	ORSE	m	1,22344438	R\$ 260,86
I14311	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	ORSE	m	7,64652748	R\$ 17,38
TOTAL Material:					R\$ 559,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,82326373	R\$ 25,78
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,82326373	R\$ 20,99
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,82326373	R\$ 25,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,47025786	R\$ 20,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 514,47


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,03823262	R\$ 27,92
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,76465274	R\$ 10,34
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,03823262	R\$ 2,32
TOTAL Serviço:					R\$ 9,07

VALOR: R\$ 1.082,79

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CASA DO PAPAI NOEL 3D, EM MADEIRA, COM PINTURA TEMÁTICA, TAMANHO 3 X 4 X 4 M, COM AMBIENTAÇÃO. (UN) (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	3,09062777	R\$ 25,60
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	6,18125557	R\$ 26,97
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 245,83

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	7,72656947	R\$ 5,90
00001355	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	SINAPI	M2	30,90627790	R\$ 46,48
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	8,00000000	R\$ 0,00

Processo: 111.001/2024

Fls.: 607

R\$ 109

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			DATA : 29/11/2024	BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			ORSE	2024/09
					SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
					PRÓPRIA	PRÓPRIA
						HORA
						MES
						112,54%
						70,11%
						74,36%
						39,21%
						0,00%
						0,00%

00002433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 6,16	R\$ 18,48
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	SINAPI	M	1,93164235	R\$ 1,49	R\$ 2,88
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,50	R\$ 71,50
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00005063	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	SINAPI	KG	1,54531388	R\$ 24,46	R\$ 37,80
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,46	R\$ 35,46
					TOTAL Material:	R\$ 1.648,23


Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	18,54376674	R\$ 21,38	R\$ 396,47
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	4,63594167	R\$ 21,84	R\$ 101,25
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	18,54376674	R\$ 25,16	R\$ 466,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	4,63594167	R\$ 25,78	R\$ 119,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 1.083,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102230	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	61,81172965	R\$ 23,06	R\$ 1.425,38
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,54085984	R\$ 2,32	R\$ 1,25
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.426,63
					VALOR:	R\$ 4.404,48

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARCO COM ARABESCOS E ESTRELA, DE CHÃO, 5,00 X 6,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6" MM	SINAPI	UN	60,00000000	R\$ 0,21	R\$ 12,60
103804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	7,74392948	R\$ 5,90	R\$ 45,69
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	SINAPI	M	3,87196473	R\$ 1,49	R\$ 5,77
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	0,25000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
114309	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	ORSE	m	9,29425148	R\$ 6,51	R\$ 60,51
114310	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch 20	ORSE	m	9,29271539	R\$ 12,72	R\$ 118,20
					TOTAL Material:	R\$ 242,77

Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	3,09757178	R\$ 25,78	R\$ 79,86
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	3,09757178	R\$ 20,99	R\$ 65,02
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	3,09757178	R\$ 25,30	R\$ 78,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				SINAPI	H	9,29271539	R\$ 20,83	R\$ 193,57



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		DATA : 29/11/2024	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		BDI : 24,78%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES

ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,38%	39,21%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 416,82
--	------------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,03871963	R\$ 27,92	R\$ 1,08
100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,92927152	R\$ 10,34	R\$ 9,61
100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,03871963	R\$ 2,32	R\$ 0,09

TOTAL Serviço:	R\$ 10,78
----------------	-----------

VALOR:	R\$ 670,37
--------	------------

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRESÉPIO EM 2D, 5,00 X 2,50 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X 4,6" MM	SINAPI	UN	100,00000000	R\$ 0,21	R\$ 21,00
I03804 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	7,65611876	R\$ 5,90	R\$ 45,17
CPU CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	SINAPI	M	7,65611876	R\$ 1,49	R\$ 11,41
00003380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,50	R\$ 71,50
CPU MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I14309 Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	ORSE	m	22,96686230	R\$ 6,51	R\$ 149,51

TOTAL Material:	R\$ 298,59
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,18734251	R\$ 21,84	R\$ 200,65
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,18734251	R\$ 25,78	R\$ 236,85
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,18734251	R\$ 20,99	R\$ 192,84
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,18734251	R\$ 25,30	R\$ 232,44
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,18734251	R\$ 20,83	R\$ 191,37

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1.054,15
--	--------------

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,07656117	R\$ 27,92	R\$ 2,14
100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	1,53122374	R\$ 10,34	R\$ 15,83
100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,07656117	R\$ 2,32	R\$ 0,18

TOTAL Serviço:	R\$ 18,15
----------------	-----------

VALOR:	R\$ 1.370,89
--------	--------------

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARABESCO COM ESTRELA, DE POSTE 2,00 X 1,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED (un)

[assinaturas]

Processo: 111021/2024
Fls.: 609

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	ORSE	2024/09	112,54%
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	SINAPI	UN	25,00000000	R\$ 0,21	R\$ 5,25
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	3,86220083	R\$ 5,90	R\$ 22,79
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I03156	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar	ORSE	Un	2,00000000	R\$ 1,25	R\$ 2,50
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	SINAPI	M	1,54488031	R\$ 1,49	R\$ 2,30
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,02574799	R\$ 60,31	R\$ 1,55
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	0,10000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I14309	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	ORSE	m	1,54488031	R\$ 6,51	R\$ 10,06
TOTAL Material:						R\$ 44,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54488031	R\$ 25,78	R\$ 39,83
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54488031	R\$ 20,99	R\$ 32,43
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54488031	R\$ 25,30	R\$ 39,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,63510761	R\$ 20,83	R\$ 96,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 207,90

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,02317319	R\$ 27,92	R\$ 0,65
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,46346408	R\$ 10,34	R\$ 4,79
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,02317319	R\$ 2,32	R\$ 0,05
TOTAL Serviço:						R\$ 5,49
VALOR:						R\$ 257,84

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DE ÁRVORE NATALINA TIPO GALHOS, 4,00 X 6,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	SINAPI	UN	100,00000000	R\$ 0,21	R\$ 21,00
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	7,67303568	R\$ 5,90	R\$ 45,27
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	12,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	SINAPI	M	3,83651783	R\$ 1,49	R\$ 5,72
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,50	R\$ 71,50
I14309	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	ORSE	m	26,85562490	R\$ 6,51	R\$ 174,83
TOTAL Material:						R\$ 318,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,20764281	R\$ 25,78	R\$ 237,37
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,20764281	R\$ 20,99	R\$ 193,27

[Handwritten signatures and marks]

Processo: 111.001/2024

Fls.: 610

Rubrica:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,20764281	R\$ 25,30	R\$ 232,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	27,62292847	R\$ 20,83	R\$ 575,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1.238,98

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,11509552	R\$ 27,92	R\$ 3,21
100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	2,30191069	R\$ 10,34	R\$ 23,80
100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,11509552	R\$ 2,32	R\$ 0,27
TOTAL Serviço:					R\$ 27,28
VALOR:					R\$ 1.584,58

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARVORE TIPO CONE, 10,00 X 4,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED (un)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	SINAPI	UN	1,000,00000000	R\$ 0,21	R\$ 210,00
103804 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	91,95943198	R\$ 5,90	R\$ 542,56
CPU CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	40,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,06	R\$ 8,06
00000404 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	SINAPI	M	15,32657970	R\$ 1,49	R\$ 22,84
00003380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,50	R\$ 71,50
CPU MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00002510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,46	R\$ 35,46
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36
114309 Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	ORSE	m	91,95947822	R\$ 6,51	R\$ 598,66
TOTAL Material:					R\$ 1.490,44

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	27,58784345	R\$ 21,84	R\$ 602,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	27,58784345	R\$ 25,78	R\$ 711,21
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,98986954	R\$ 20,99	R\$ 482,56
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	27,58784345	R\$ 25,30	R\$ 697,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	55,17568692	R\$ 20,83	R\$ 1.149,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3.643,57

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,15326578	R\$ 27,92	R\$ 4,28
100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,91959476	R\$ 10,34	R\$ 9,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,15326578	R\$ 2,32	R\$ 0,36
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,15
					VALOR:	R\$ 5.148,16

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOLA NATALINA, 3,00 X 3,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X "4,6" MM	SINAPI	UN	60,00000000	R\$ 0,21	R\$ 12,60
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	7,70169725	R\$ 5,90	R\$ 45,44
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	SINAPI	M	3,85084862	R\$ 1,49	R\$ 5,74
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,50	R\$ 71,50
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	0,50000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I14309	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	ORSE	m	23,10509179	R\$ 6,51	R\$ 150,41
					TOTAL Material:	R\$ 285,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,32271561	R\$ 25,78	R\$ 317,68
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,32271561	R\$ 20,99	R\$ 258,65
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,32271561	R\$ 25,30	R\$ 311,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	36,96814687	R\$ 20,83	R\$ 770,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1.658,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,03850847	R\$ 27,92	R\$ 1,08
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	2,31050917	R\$ 10,34	R\$ 23,89
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,03850847	R\$ 2,32	R\$ 0,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 25,06
					VALOR:	R\$ 1.968,89

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE LETREIRO "FELIZ NATAL", INSTALADO NO CHÃO, 6,00 X 1,50 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (un)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X "4,6" MM	SINAPI	UN	200,00000000	R\$ 0,21	R\$ 42,00
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	7,71582768	R\$ 5,90	R\$ 45,52
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	25,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	SINAPI	M	7,71582768	R\$ 1,49	R\$ 11,50

[Handwritten signatures and marks]

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			DATA : 29/11/2024	BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			ORSE	2024/09
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO

00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,50	R\$ 71,50
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
114309	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	ORSE	m	77,15831763	R\$ 6,51	R\$ 502,30
					TOTAL Material:	R\$ 672,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,51798645	R\$ 21,84	R\$ 404,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,51798645	R\$ 25,78	R\$ 477,39
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,51798645	R\$ 20,99	R\$ 388,69
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,51798645	R\$ 25,30	R\$ 468,51
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	37,03597291	R\$ 20,83	R\$ 771,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2.510,48

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,15431654	R\$ 27,92	R\$ 4,31
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	7,71582768	R\$ 10,34	R\$ 79,78
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,15431654	R\$ 2,32	R\$ 0,36
					TOTAL Serviço:	R\$ 84,45
					VALOR:	R\$ 3.267,75

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED EM PERGOLADOS DE MADEIRA. (un)						
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6" MM	SINAPI	UN	200,00000000	R\$ 0,21	R\$ 42,00
103804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	7,67039939	R\$ 5,90	R\$ 45,26
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	SINAPI	M	7,66705578	R\$ 1,49	R\$ 11,42
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					TOTAL Material:	R\$ 98,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,26861104	R\$ 21,84	R\$ 267,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,26802976	R\$ 25,78	R\$ 316,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 584,22

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,03833526	R\$ 27,92	R\$ 1,07
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,03833526	R\$ 2,32	R\$ 0,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,16

[assinaturas]

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			DATA : 29/11/2024
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			BDI : 24,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

VALOR:	R\$ 684,06
--------	------------

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRENÓ CARRUAGEM DO PAPAI NOEL COM DUAS RENAS, INSTALADO NO CHÃO, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	SINAPI	UN	60,00000000	R\$ 0,21	R\$ 12,60
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	7,72328215	R\$ 5,90	R\$ 45,57
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	5,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	SINAPI	M	3,86164107	R\$ 1,49	R\$ 5,75
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,50	R\$ 71,50
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I14309	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	ORSE	m	7,72328215	R\$ 6,51	R\$ 50,28
TOTAL Material:						R\$ 185,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,53587720	R\$ 21,84	R\$ 404,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,53587720	R\$ 25,78	R\$ 477,85
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,53587720	R\$ 20,99	R\$ 389,07
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,53587720	R\$ 25,30	R\$ 468,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	37,07267535	R\$ 20,83	R\$ 772,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2.512,92

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,15446561	R\$ 27,92	R\$ 4,31
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	3,86164107	R\$ 10,34	R\$ 39,93
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,15446561	R\$ 2,32	R\$ 0,36
TOTAL Serviço:						R\$ 44,60

VALOR:	R\$ 2.743,22
--------	--------------

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCO PRESENTE INSTAGRAMÁVEL, 2,00 X 2,00 X 0,60, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (un)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	SINAPI	UN	50,00000000	R\$ 0,21	R\$ 10,50
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	3,83636548	R\$ 5,90	R\$ 22,63
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	7,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	SINAPI	M	4,60363858	R\$ 1,49	R\$ 6,86
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,50	R\$ 71,50
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	0,30000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		DATA : 29/11/2024	BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI		ORSE	2024/09
				SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA
					HORA
					MES
					112,54%
					70,11%
					74,36%
					39,21%
					0,00%
					0,00%

I03168	Tecido em linho puro nacional, larg de 1,50m	ORSE	m	1,22763694	R\$ 260,86	R\$ 320,24
I14311	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	ORSE	m	7,67273098	R\$ 17,38	R\$ 133,35
					TOTAL Material:	R\$ 565,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,13818478	R\$ 25,78	R\$ 158,24
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,13818478	R\$ 20,99	R\$ 128,84
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,13818478	R\$ 25,30	R\$ 155,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,41363377	R\$ 20,83	R\$ 383,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 825,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,03836363	R\$ 27,92	R\$ 1,07
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	1,53454618	R\$ 10,34	R\$ 15,87
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,03836363	R\$ 2,32	R\$ 0,09
					TOTAL Serviço:	R\$ 17,03
					VALOR:	R\$ 1.406,05

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI TÚNEL MODELO CORAÇÃO, 2,70 X 2,40 X 1,20, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (un)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM	SINAPI	UN	100,00000000	R\$ 0,21	R\$ 21,00
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	3,85921422	R\$ 5,90	R\$ 22,77
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	12,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	SINAPI	M	4,63105707	R\$ 1,49	R\$ 6,90
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 71,50	R\$ 71,50
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	0,30000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I14311	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	ORSE	m	7,71842846	R\$ 17,38	R\$ 134,15
					TOTAL Material:	R\$ 256,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,52422832	R\$ 25,78	R\$ 477,55
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,52422832	R\$ 20,99	R\$ 388,82
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,52422832	R\$ 25,30	R\$ 468,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	55,57315161	R\$ 20,83	R\$ 1.157,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2.492,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,11577641	R\$ 27,92	R\$ 3,23

Processo: 411001/2024
Fls.: 618

LEANDRO MACHADO METALARTES ARTES E ESTRUCTURAS METÁLICAS EM GERAL	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE OBRAS							
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			DATA : 29/11/2024		BDI : 24,76%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
					SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	1,54368568	R\$ 10,34	R\$ 15,96
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,11577641	R\$ 2,32	R\$ 0,27
					TOTAL Serviço:	R\$ 19,46
					VALOR:	R\$ 2.768,40

CPU MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (un)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	9,30827691	R\$ 77,21	R\$ 718,69
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	18,61655383	R\$ 282,13	R\$ 5.252,29
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 5.970,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X 4,6" MM	SINAPI	UN	500,00000000	R\$ 0,21	R\$ 105,00
I03804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	m	7,75689742	R\$ 5,90	R\$ 45,77
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V. QUALQUER COR	CPU	UN	89,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	SINAPI	M	7,75689742	R\$ 1,49	R\$ 11,56
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	UN	10,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I14311	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	ORSE	m	23,27069230	R\$ 17,38	R\$ 404,44
					TOTAL Material:	R\$ 566,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,82207178	R\$ 25,78	R\$ 639,91
88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,82207178	R\$ 20,99	R\$ 521,02
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	24,82207178	R\$ 25,30	R\$ 628,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	51,19506852	R\$ 20,83	R\$ 1.066,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2.855,32

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101010	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	T	0,19392242	R\$ 27,92	R\$ 5,41
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	4,65413845	R\$ 10,34	R\$ 48,12
100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	0,19392242	R\$ 2,32	R\$ 0,45
					TOTAL Serviço:	R\$ 53,98
					VALOR:	R\$ 9.447,05





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXIL

OBRA:

MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA

LOCAL:

MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI

DATA : 29/11/2024

BDI : 24,78%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,63	R\$ 12,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,63
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 21,38

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,67
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,63	R\$ 12,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,63
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,54	R\$ 0,54
TOTAL Serviço:						R\$ 0,54
VALOR:						R\$ 21,84

Processo: 111001/2024

Fls.: 617

Data: 29/11/2024

BDI: 24,78%

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			DATA : 29/11/2024
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			BDI : 24,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,60	R\$ 29,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 29,60

Serviço				FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,12	R\$ 23,12
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,73	R\$ 3,73
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,23	R\$ 9,23
TOTAL Serviço:								R\$ 36,08
VALOR:								R\$ 65,68

5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,60	R\$ 29,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 29,60

Serviço				FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89264	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,12	R\$ 23,12
89266	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,73	R\$ 3,73
89265	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,23	R\$ 9,23
5705	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 42,26	R\$ 42,26
53797	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014			SINAPI	H	1,00000000	R\$ 114,09	R\$ 114,09
TOTAL Serviço:								R\$ 192,43
VALOR:								R\$ 222,03

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	
	DATA : 29/11/2024	BDI : 24,78%	
FONTE		VERSÃO	HORA MES
ORSE		2024/09	112,54% 70,11%
SINAPI		2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36% 39,21%
PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 623.189,16	R\$ 21,37
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 31.874,61	R\$ 1,75
TOTAL Equipamento:						R\$ 23,12
VALOR:						R\$ 23,12

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 623.189,16	R\$ 3,55
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 31.874,61	R\$ 0,18
TOTAL Equipamento:						R\$ 3,73
VALOR:						R\$ 3,73


89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 623.189,16	R\$ 8,78
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 31.874,61	R\$ 0,45
TOTAL Equipamento:						R\$ 9,23
VALOR:						R\$ 9,23

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 623.189,16	R\$ 40,07
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006900	R\$ 31.874,61	R\$ 2,19
TOTAL Equipamento:						R\$ 42,26
VALOR:						R\$ 42,26

53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA



LEANDRO MACHADO VIEIRA
METALARTES
ARTES E OFICINAS METALURGICAS EM BOM LUGAR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA: MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI

DATA : 29/11/2024

BDI : 24,78%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	19,47000000	R\$ 5,86	R\$ 114,09
TOTAL Material:						R\$ 114,09
VALOR:						R\$ 114,09

101010 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 (T)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,03800000	R\$ 77,21	R\$ 2,93
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,08860000	R\$ 282,13	R\$ 24,99
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 27,92
VALOR:						R\$ 27,92

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,54
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,41
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL Serviço:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 25,16

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 12,63	R\$ 0,21

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Processo: 111051/2024
Fls.: 620
Rubrica: 9

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			DATA : 29/11/2024
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			BDI : 24,78%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			
		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,21
--------------------	----------

VALOR:	R\$ 0,21
--------	----------

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 12,63	R\$ 0,54
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,54
VALOR:						R\$ 0,54


95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,41	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 0,21

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,04297000	R\$ 16,41	R\$ 0,70
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,70
VALOR:						R\$ 0,70

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01271000	R\$ 16.706,58	R\$ 212,34
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 212,34
VALOR:						R\$ 212,34

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 13,33	R\$ 0,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,17
VALOR:						R\$ 0,17

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00586000	R\$ 21,99	R\$ 0,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,12
VALOR:						R\$ 0,12



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	PONTE	VERSÃO	HORA MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	ORSE	2024/09	112,54% 70,11%
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36% 39,21%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01885000	R\$ 24,66	R\$ 0,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,46
VALOR:						R\$ 0,46


95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 17,76	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,23
VALOR:						R\$ 0,23

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	R\$ 17,39	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 0,29

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01328000	R\$ 16,41	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,21
VALOR:						R\$ 0,21

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	R\$ 11,98	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 0,29

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,85	R\$ 0,85
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	ORSE	2024/09	112,54%
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,67

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 16,41

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,70
					VALOR:	R\$ 25,78

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 140,23	R\$ 140,23
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 252,08	R\$ 252,08
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 2,29	R\$ 2,29
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 394,61

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 16.706,58	R\$ 16.706,58
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 16.706,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	R\$ 212,34	R\$ 212,34
					TOTAL Serviço:	R\$ 212,34
					VALOR:	R\$ 17.313,53

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,61	R\$ 32,61
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 32,61

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,35
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,39

Processo: 111 001/2024

Fls.: 623

Rubrica:

LEANDRO MACHADO LM METALARTES ARTES E DECORAÇÕES METÁLICAS EM FERRO	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES:					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,86	R\$ 10,86
TOTAL Serviço:						R\$ 44,60
VALOR:						R\$ 77,21

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,61	R\$ 32,61	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 32,61	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,35	R\$ 29,35	
91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,39	R\$ 4,39	
89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,86	R\$ 10,86	
89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 50,05	R\$ 50,05	
91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 154,87	R\$ 154,87	
TOTAL Serviço:					R\$ 249,52	
VALOR:					R\$ 282,13	

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 623.189,16	R\$ 21,37	
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 144.875,00	R\$ 7,98	
TOTAL Equipamento:					R\$ 29,35	
VALOR:					R\$ 29,35	

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)						
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	



Processo: 111.001/2024
Fls.: 624
Rubrica: [assinatura]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	ORSE	2024/09	112,54%
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,38%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 623.189,16	R\$ 3,55
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 144.875,00	R\$ 0,84
TOTAL Equipamento:					R\$ 4,39	
VALOR:					R\$ 4,39	

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 623.189,16	R\$ 8,78
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 144.875,00	R\$ 2,08
TOTAL Equipamento:					R\$ 10,86	
VALOR:					R\$ 10,86	

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 623.189,16	R\$ 40,07
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 144.875,00	R\$ 9,98
TOTAL Equipamento:					R\$ 50,05	
VALOR:					R\$ 50,05	

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	R\$ 5,86	R\$ 154,87
TOTAL Material:					R\$ 154,87	
VALOR:					R\$ 154,87	

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86

[assinaturas]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,33	R\$ 13,33
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,33	


Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:					R\$ 0,17	
VALOR:					R\$ 20,99	

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,49	

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,99	R\$ 21,99
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,99	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL Serviço:					R\$ 0,12	
VALOR:					R\$ 29,60	

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		DATA : 29/11/2024	BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI		ORSE	2024/09
				SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA
					HORA
					MES
					112,54%
					70,11%
					74,36%
					39,21%
					0,00%
					0,00%

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 24,66

TOTAL Mão de Obra: R\$ 24,66

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46

TOTAL Serviço: R\$ 0,46

VALOR: R\$ 32,61

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,76

TOTAL Mão de Obra: R\$ 17,76

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23


TOTAL Serviço: R\$ 0,23

VALOR: R\$ 25,48

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,73
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34





Processo: 111001/2024
Fls.: 627
Data: 29/11/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		DATA : 29/11/2024	BDI : 24,76%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		ORSE	2024/09
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI		SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA	PRÓPRIA

00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 10,32

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,39
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,39

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 28,00

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	R\$ 21,98
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,19080000	R\$ 38,33
TOTAL Material:					R\$ 8,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06350000	R\$ 28,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,77
VALOR:					R\$ 10,34

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 23,40
TOTAL Material:					R\$ 7,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 28,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 12,68
VALOR:					R\$ 20,30

102230 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01880000	R\$ 21,98
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	L	0,18790000	R\$ 35,54
TOTAL Material:					R\$ 7,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57080000	R\$ 28,00
					R\$ 15,98

[Handwritten signatures and initials]

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
					SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
				PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,98
VALOR:	R\$ 23,06

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,48	R\$ 25,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,48

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
TOTAL Serviço:						R\$ 0,12
VALOR:						R\$ 25,60

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 25,48	R\$ 25,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,48


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,02	R\$ 0,02
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,30	R\$ 1,30
TOTAL Serviço:						R\$ 1,49
VALOR:						R\$ 26,97

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	R\$ 1.475,88	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,10
VALOR:						R\$ 0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FORSE	2024/09	112,54% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36% 39,21%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 1.475,88	R\$ 0,02
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,02
					VALOR:	R\$ 0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Equipamento		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	R\$ 1.475,88	R\$ 0,07
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,07
					VALOR:	R\$ 0,07

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)						
Especiais		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	R\$ 0,96	R\$ 1,30
					TOTAL Especiais:	R\$ 1,30
					VALOR:	R\$ 1,30

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,24	R\$ 1,24
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,68

Mão de Obra		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,41	R\$ 16,41
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,41

Serviço		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,21	R\$ 0,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,21
					VALOR:	R\$ 25,30

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

[assinaturas]

Processo: 111201/2024

Fls.: 630

Data: 29/11/2024

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	ORSE	2024/09	112,54%
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,64	R\$ 4,64
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,63	R\$ 0,63
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,56	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,98	R\$ 11,98
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,98	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29	

VALOR: R\$ 20,83

100947 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5826	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	R\$ 65,68	R\$ 0,26
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 222,03	R\$ 2,06
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,32	

VALOR: R\$ 2,32

Processo: 1111 201 / 2024
Fls.: 631
Rubrica: c

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
OBRA:		MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			DATA :		29/11/2024		BDI :	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			FONTE		VERSÃO		HORA	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			ORSE		2024/09		112,54%	
					SINAPI		2024/10 COM DESONERAÇÃO		74,36%	
					PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
									0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARABESCO COM ESTRELA, DE POSTE 2,00 X 1,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED	CPU	Serviço	un	60,00	R\$ 321,73	R\$ 19.303,80	16,92%	16,92%	A
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DE ÁRVORE NATALINA TIPO GALHOS, 4,00 X 6,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED	CPU	Serviço	un	8,00	R\$ 1.977,24	R\$ 15.817,92	13,87%	30,79%	A
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRELA COMETA, DE CHÃO, ALTURA 3,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (UN)	CPU	Serviço	UN	30,00	R\$ 504,88	R\$ 15.146,40	13,28%	44,06%	A
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	Serviço	un	1,00	R\$ 11.788,03	R\$ 11.788,03	10,33%	54,40%	B
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI TÚNEL MODELO CORAÇÃO, 2,70 X 2,40 X 1,20, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	Serviço	un	2,00	R\$ 3.454,41	R\$ 6.908,82	6,06%	60,45%	B
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ÁRVORE TIPO CONE, 10,00 X 4,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED	CPU	Serviço	un	1,00	R\$ 6.423,87	R\$ 6.423,87	5,63%	66,08%	B
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CASA DO PAPEL NOEL 3D, EM MADEIRA, COM PINTURA TEMÁTICA, TAMANHO 3 X 4 X 4 M, COM AMBIENTAÇÃO. (UN)	CPU	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.495,91	R\$ 5.495,91	4,82%	70,90%	B
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARCO COM ARABESCOS E ESTRELA, DE CHÃO, 5,00 X 6,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	Serviço	un	6,00	R\$ 836,49	R\$ 5.018,94	4,40%	75,30%	B
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE LETREIRO "FELIZ NATAL", INSTALADO NO CHÃO, 6,00 X 1,50 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	Serviço	un	1,00	R\$ 4.077,50	R\$ 4.077,50	3,57%	78,87%	B
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCO BOLA INSTAGRAMÁVEL, 2,00 X 2,60 X 0,60, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED. (UN)	CPU	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.351,11	R\$ 4.053,33	3,55%	82,43%	C
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANCO PRESENTE INSTAGRAMÁVEL, 2,00 X 2,00 X 0,60, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	Serviço	un	2,00	R\$ 1.756,96	R\$ 3.513,92	3,08%	85,51%	C
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRENÓ CARRUAGEM DO PAPEL NOEL COM DUAS RENAS, INSTALADO NO CHÃO, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	Serviço	un	1,00	R\$ 3.422,99	R\$ 3.422,99	3,00%	88,51%	C
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED EM PERGOLADOS DE MADEIRA.	CPU	Serviço	un	4,00	R\$ 853,57	R\$ 3.414,28	2,99%	91,50%	
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANJO COM CORNETA, ALTURA 2,50 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED	CPU	Serviço	UN	4,00	R\$ 671,08	R\$ 2.684,32	2,35%	93,85%	
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOLA NATALINA, 3,00 X 3,00 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	Serviço	un	1,00	R\$ 2.456,78	R\$ 2.456,78	2,15%	96,01%	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
LEANDRO MACHADO LM METAL ARTES ARTES E OFICINAS METALURGICAS LTDA	OBRA:			MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			DATA :		29/11/2024		BDI :
	LOCAL:			MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			FONTE		VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			ORSE		202409	112,54%	70,11%
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %		
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	3,75	R\$ 578,54	R\$ 2.169,52	1,90%	97,91%		
CPU	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRESEPIO EM 2D, 5,00 X 2,50 M, EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO OU BARRA, PINTURA ANTICORROSIVA, REVESTIMENTO COM MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED.	CPU	Serviço	un	1,00	R\$ 1.710,60	R\$ 1.710,60	1,50%	99,41%		
CPU	EMIÇÃO DE A.R.T. DE EXECUÇÃO DE BRAS/SERVIÇOS COM VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00 (2024)	CPU	Serviço	UN	2,00	R\$ 338,42	R\$ 676,84	0,59%	100,00%		

Subtotal até 100,00%% R\$ 114.033,78

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 114.033,78

Processo:111001/2024

Fls.:632

Rubrica:

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:		MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			DATA :		29/11/2024		BDI :		24,78%	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA			FONTE		VERSÃO		HORA		MÊS	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI			ORSE		2024/09		112,54%		70,11%	
					SINAPI		2024/10 COM DESONERAÇÃO		74,36%		39,21%	
					PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.243,88	R\$ 11,98	R\$ 14.901,70	16,30%	13,06%	A		
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.826,18	R\$ 4,64	R\$ 13.113,48	14,34%	30,64%	A		
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	513,63	R\$ 16,42	R\$ 8.433,85	9,22%	39,87%	A		
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	444,59	R\$ 16,42	R\$ 7.300,17	7,98%	47,85%	A		
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	Mão de Obra	H	439,93	R\$ 13,34	R\$ 5.868,68	6,42%	54,27%	B		
114309	Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20	ORSE	Material	m	733,30	R\$ 6,51	R\$ 4.773,78	5,22%	59,49%	B		
103804	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750V	ORSE	Material	m	798,56	R\$ 5,90	R\$ 4.711,49	5,15%	64,64%	B		
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.826,18	R\$ 1,34	R\$ 3.787,08	4,14%	68,79%	B		
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	Material	L	503,94	R\$ 5,86	R\$ 2.953,09	3,23%	72,02%	B		
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.826,18	R\$ 0,63	R\$ 1.780,49	1,95%	73,96%	B		
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0.0027733775847343996	R\$ 623.189,16	R\$ 1.728,34	1,89%	75,85%	B		
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	133,02	R\$ 12,64	R\$ 1.681,37	1,84%	77,69%	B		
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.214,23	R\$ 1,33	R\$ 1.614,93	1,77%	79,46%	B		
103168	Tecido em linho puro nacional, larg de 1,50m	ORSE	Material	m	6,13	R\$ 280,86	R\$ 1.597,93	1,75%	81,21%	C		
00000411	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X 4,6" MM	SINAPI	Material	UN	7.170,00	R\$ 0,21	R\$ 1.505,70	1,65%	82,85%	C		
00003380	HASTE DE ATERRIAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	Material	UN	21,00	R\$ 71,50	R\$ 1.501,50	1,64%	84,50%	C		
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	Material	M2	3,75	R\$ 400,00	R\$ 1.500,00	1,64%	86,14%	C		
00001355	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM	SINAPI	Material	M2	30,91	R\$ 46,48	R\$ 1.436,52	1,57%	87,71%	C		
114311	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch- 18	ORSE	Material	m	76,99	R\$ 17,38	R\$ 1.338,13	1,46%	89,17%	C		
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	43,39	R\$ 17,40	R\$ 755,01	0,83%	90,00%	C		
00007307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	Material	L	19,64	R\$ 38,33	R\$ 752,67	0,82%	90,82%	C		
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	620,01	R\$ 1,20	R\$ 744,01	0,81%	91,63%	C		
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.214,23	R\$ 0,61	R\$ 740,68	0,81%	92,44%	C		
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	29,05	R\$ 24,67	R\$ 716,78	0,78%	93,23%	C		

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS											
OBRA:		MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				DATA :		29/11/2024		BDI : 24,78%	
LOCAL:		MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA				FONTE		VERSÃO		HORA	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI				ORSE		2024/09		112,54%	
						SINAPI		2024/10 COM DESONERAÇÃO		74,36%	
						PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%	
										0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL	
114310	Tubo Metalon Galvanizado de 50x30 ch 20	ORSE	Material	m	55,76	R\$ 12,72	R\$ 709,22	0,78%	94,00%	C	
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	SINAPI	Material	M	389,22	R\$ 1,49	R\$ 579,93	0,63%	94,64%	C	
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	438,76	R\$ 1,24	R\$ 544,07	0,60%	95,23%	C	
00043460	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	620,01	R\$ 0,85	R\$ 527,01	0,58%	95,81%	C	
CPU	INS-21802098 - 2023 - TAXA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA OBRA OU SERVIÇO COM VALOR DE CONTRATO ACIMA DE R\$ 15.000,00 (CONFORME DECISÃO PLENÁRIA Nº PL-1241/2023 DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA)	CPU	Taxas	UN	2,00	R\$ 262,55	R\$ 525,10	0,57%	96,38%	C	
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,003458610422	R\$ 144.875,00	R\$ 501,07	0,55%	96,93%	C	
00007292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	SINAPI	Material	L	11,61	R\$ 35,54	R\$ 412,78	0,45%	97,38%	C	
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	472,02	R\$ 0,86	R\$ 405,94	0,44%	97,83%	C	
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	438,76	R\$ 0,82	R\$ 359,79	0,39%	98,22%	C	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	20,21	R\$ 16,42	R\$ 331,80	0,36%	98,58%	C	
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	18,86	R\$ 12,64	R\$ 238,38	0,26%	98,85%	C	
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9,40	R\$ 17,77	R\$ 166,95	0,18%	99,03%	C	
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	Material	L	7,08	R\$ 21,98	R\$ 155,61	0,17%	99,20%	C	
103156	Fecho para fita 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar	ORSE	Material	Un	120,00	R\$ 1,25	R\$ 150,00	0,16%	99,36%	C	
00014153	FITA METALICA PERFORADA, L = *18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30" KGF	SINAPI	Material	UN	1,54	R\$ 60,31	R\$ 93,17	0,10%	99,46%	C	
00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	42,67	R\$ 1,97	R\$ 84,05	0,09%	99,56%	C	
00004508	SARRAFO *2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	12,03	R\$ 6,27	R\$ 75,44	0,08%	99,64%	C	
00043490	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	42,67	R\$ 1,73	R\$ 73,81	0,08%	99,72%	C	
00002510	RELE FOTOELETTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 35,46	R\$ 70,92	0,08%	99,80%	C	
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	38,49	R\$ 1,43	R\$ 55,03	0,06%	99,86%	C	
00005063	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	SINAPI	Material	KG	1,55	R\$ 24,46	R\$ 37,80	0,04%	99,90%	C	
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	2.826,18	R\$ 0,01	R\$ 28,26	0,03%	99,93%	C	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS											
OBRA: MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		DATA: 29/11/2024		BDI: 24,78%							
LOCAL: MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		FONTE: ORSE		VERSÃO: 2024/09		HORA: 70,11%					
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI		SINAPI		2024/10 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA		74,36%					
		PROPRIA				0,00%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	38,49	R\$ 0,49	R\$ 18,86	0,02%	99,95%	C	
00002433	DOBRADEIRA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	Material	UN	3,00	R\$ 6,16	R\$ 18,48	0,02%	99,97%	C	
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	0,00101271	R\$ 16,706,59	R\$ 16,92	0,02%	99,99%	C	
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	0,6106875	R\$ 23,40	R\$ 14,29	0,02%	100,00%	C	
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	8,41	R\$ 0,96	R\$ 8,07	0,01%	100,01%	C	
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 8,06	R\$ 8,06	0,01%	100,02%	C	
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	472,02	R\$ 0,01	R\$ 4,72	0,01%	100,03%	C	
00005025	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,042375	R\$ 38,99	R\$ 1,65	0,00%	100,03%	C	
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,001113862252412	R\$ 1,475,88	R\$ 1,64	0,00%	100,03%	C	
00004033	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,06984991289651886	R\$ 22,00	R\$ 1,54	0,00%	100,03%	C	
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 1,36	R\$ 1,36	0,00%	100,03%	C	
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	Material	KG	0,0495	R\$ 20,89	R\$ 1,03	0,00%	100,03%	C	
00037731	CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSÕES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,0000085795492827393	R\$ 31,874,61	R\$ 0,27	0,00%	100,04%	C	
00040563	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	0,001	R\$ 252,08	R\$ 0,25	0,00%	100,04%	C	
00043498	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	0,001	R\$ 140,23	R\$ 0,14	0,00%	100,04%	C	
00043474	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	0,001	R\$ 2,29	R\$ 0,00	0,00%	100,04%	C	
00040664	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	0,001	R\$ 0,01	R\$ 0,00	0,00%	100,04%	C	
CPU	MANGUEIRA DE LED 220V, 12-13 MM, QUALQUER COR, 100 METROS	CPU	Material	UN	40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,04%	C	
CPU	CORDÃO DE LED (PISCA-PISCA) COM 100 LEDS, 10 METRO, 220V, QUALQUER COR	CPU	Material	UN	700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	100,04%	C	

Subtotal até 100,04%	R\$ 91.460,79
Outros	-R\$ 32,63
Valor total do Orçamento	R\$ 91.428,16

LEANDRO MACHADO LM METALARTES ARTES E ATIVIDADES METALÚRGICAS EM GERAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI		ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
				SINA/PI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.846,37	100,00 %	100,00 %
			R\$ 2.846,37	R\$ 2.846,37
2	SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO	R\$ 111.237,41	100,00 %	100,00 %
			R\$ 111.237,41	R\$ 111.237,41
		R\$ 114.083,78	R\$ 114.083,78	R\$ 114.083,78
			R\$ 114.083,78	

Processo:	1111201 / 2024
Fls.:	636
Rubrica:	

BRUNNO RICHARD
DE AMORIM
FREITAS:029328232
30

Assinado de forma digital por
BRUNNO RICHARD DE
AMORIM
FREITAS:02932823230
Dados: 2024.12.03 10:33:25
-03'00'

LEANDRO MACHADO LM METALARTES ARTISTAS E TÉCNICOS METALICOS EM BOM LUGAR	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024		BDI : 24,78%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			ORSE	2024/09	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO	74,36%	39,21%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Processo: 111.001/2024
Fls.: 637
Rubrica: 

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	4,01%
DF	Despesas Financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
TOTAL		5,68%

Benefícios		
S+G	Garantia/Seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
TOTAL		7,70%

I	Impostos	
	COFINS	1,84%
	ISS	2,00%
	PIS	0,39%
	CPRB	4,50%
TOTAL		8,73%

BDI = 24,78%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BRUNNO RICHARD
DE AMORIM
FREITAS:0293282323
0

Assinado de forma digital por
BRUNNO RICHARD DE AMORIM
FREITAS:02932823230
Dados: 2024.12.03 10:33:40 -03'00'


  

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ENFEITES NATALINOS PARA O NATAL ILUMINADO NO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	DATA : 29/11/2024	BDI : 24,78%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE BOM LUGAR / MA	FORTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR-PI	ORSE	2024/09
			SINAPI	2024/10 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA	PRÓPRIA
				HORA
				MES
				112,54%
				70,11%
				74,36%
				39,21%
				0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	11,00%	11,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	0,00%
B2	Feridos	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,43%	18,88%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%
	TOTAL	9,22%	6,96%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5,33%	2,08%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	TOTAL	5,71%	2,37%

A + B + C + D = 74,36% 39,21%

BRUNNO RICHARD DE AMORIM
FREITAS:0293282323
0

Assinado de forma digital por
BRUNNO RICHARD DE AMORIM
FREITAS:02932823230
Dados: 2024.12.03 10:33:51
-03'00"