


Processo: 20050021/2021  
Fls.: 863  
Rubrica: 

**A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

RUA VP 1 Nº 10 COHAB I CEP: 65.700-000 BACABAL-MA

À  
Comissão Permanente de Licitação – CPL  
Prefeitura Municipal de Bom Lugar  
Rua Manoel Severo, s/nº, Centro, Cep 65.704-000, Bom Lugar - MA.  
Tomada de Preço Nº 009 /2021 –


**“PROPOSTA DE PREÇOS”**

A. DE PINHO

WT



Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323

CONSTRUINDO MELHOR  
**A. DE PINHO**Processo: 2005002 / 2021  
Fls.: 864  
Rubrica: **DECLARAÇÃO DE VISITA**

A EMPRESA **A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**, CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, COM SEDE NA RUA VP 1 Nº 10 COHAB I CEP: 65.700-000 BACABAL-MA, NESTE ATO REPRESENTADO PELO(S) SR. ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO RG Nº 0237435620030-GEJUSPC/MA E CPF Nº 255.106.733-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA VP 35 Nº 30, QUADRA 52, COHAB IIII, 65700-000 BACABAL-MA DECLARA PARA OS FINS DO PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2021 QUE POR DELIBERAÇÃO ÚNICA E EXCLUSIVA DA DECLARANTE QUE A MESMA PARTICIPOU DA VISITA TÉCNICA DISPONÍVEL NO REFERIDO PROCESSO LICITATÓRIO, SENDO DE SUA TOTAL RESPONSABILIDADE E CONHECIMENTO AS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO RECAINDO EM NENHUMA HIPÓTESE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE O MUNICÍPIO OU ARGUMENTO FUTURO QUANTO À VISITAÇÃO.

BACABAL- MA, 30 DE JUNHO DE 2021.

Abias de Pinho Assunção**A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**


CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA

CPF nº 255.106.733-20

CONSTRUINDO MELHOR  
**A. DE PINHO**Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323

Processo:	2005001 / 20 21
Fls.:	865
Rubrica:	

**TOMADA DE PREÇO Nº 009/2021  
ANEXO VII**

**“ DECLARAÇÃO ”**

Ilma. Srta.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Bom Lugar  
Bom Lugar - MA

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME e EPP**

Licitação: Tomada de Preço Nº 009/2021.

Data da realização do certame: 30 de junho de 2021

Prezados senhores,

**A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**, CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, com sede na Rua VP 1 nº 10 Cohab I CEP: 65.700-000 Bacabal- MA, representada pelo Sr. Abias de Pinho Assunção, brasileiro, solteiro, empresário RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA e CPF nº 255.106.733-20, residente e domiciliado na VP 35 nº 30, Quadra 52, Cohab IIII, 65700-000 Bacabal- MA, declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinada com “x”) e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Microempresa - ME


Empresa de pequeno porte - EPP

Declaramos para fins comprobatórios da informação prestada, que a receita bruta Anual da sociedade, no último (Exercício de 2020), não excedeu o limite fixado no Inciso I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016.

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionada no art. 3º, inciso § 4º inciso I a X, da mesma Lei.

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na inabilitação



Processo: 2005001/2021  
Fls.: 866  
Rubrica: 

desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie”.

**BACABAL- MA, 30 DE JUNHO DE 2021.**

Abias de Pinho Assunção


**A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA

CPF nº 255.106.733-20



**JONATAS SILVA DE AMORIM**

CRC MA-009296/O-4

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CONSTRUINDO MELHOR  
**A. DE PINHO**



Processo:	2005002	2021
Fls.:	867	
Rubrica:		

**TOMADA DE PREÇOS Nº 009 /2021**  
**ANEXO III**  
**RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

Licitação: Tomada de Preço Nº 009/2021.

Data da realização do certame: 30 de junho de 2021.

Prezados senhores,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação o resumo da nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:

Razão Social: **A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI.**

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70.

Endereço: Rua VP 1 nº 10 Cohab I CEP: 65.700-000 Bacabal- MA

E-mail: fzconstrucoes@outlook.com

Telefone: 99- 98849-4323

2. Representante legal que assinará o contrato:

Nome: Abias de Pinho Assunção

Cédula de identidade/órgão emissor: 0237435620030-GEJUSPC/MA

CPF: nº 255.106.733-20


Cargo/Função:

EMPRESARIO

Telefone: 99- 98849-4323

3. Proposta de Preços:

Valor global: R\$ 553.023,31 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Processo: 2005002   2071
Fis.: 868
Rubrica: 

4. Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) dias
5. Condições de pagamento: Conforme Edital/Projeto Básico
6. Dados Bancários:  
BANCO: BANCO DO BRASIL.  
AGÊNCIA: 528-2  
CONTA-CORRENTE: 48868-2

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

**BACABAL- MA, 30 DE JUNHO DE 2021.**

Abias de Paulo ASSUNÇÃO

**A.DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**


CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA

CPF nº 255.106.733-20

CONSTRUINDO MELHOR  
**A. DE PINHO**

Processo: 2005002/2021  
Fls.: 869  
Rubrica: 

**Planilha Orçamentária Resumida**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	TRABALHOS INICIAIS	2.823,36	0,51 %
2	TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS	475.343,00	85,95 %
3	TRABALHOS FINAIS DE CONCLUSÃO DA OBRA	74.856,95	13,54 %

Total sem BDI 440.805,51  
Total do BDI 112.217,80  
Total Geral 553.023,31

Valor global: R\$ 553.023,31 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

BANCOS

SINAPI - 03/2021 - MARANHÃO SICRO3 - 01/2021 - Maranhão

BDI 25,58% ENCARGOS SOCIAIS,

ENCARGOS SOCIAIS Desonerada Horista 75,50% Mensalista 41,12%

**BACABAL- MA, 30 DE JUNHO DE 2021.**

Abias de Pinho Assunção


**A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO


RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA

CPF nº 255.106.733-20



**JOSE GENESEIO DE CARVALHO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

Registro: 2594BA CREA-MA 1104437198

Processo: 2005002 / 2021  
Fls.: 870  
Rubrica: 

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			<b>TRABALHOS INICIAIS</b>					<b>2.823,36</b>	<b>0,51 %</b>
1.1	COMPOSIÇÃO 001	Próprio	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA	m²	6	374,71	470,56	2.823,36	0,51 %
2			<b>TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS</b>					<b>475.343,00</b>	<b>85,95 %</b>
2.1	COMPOSIÇÃO 0002	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	27350	13,33	16,73	457.565,50	82,74 %
2.2	4915708	SICRO3	Limpeza de sarjeta e meio-fio	m	27350	0,52	0,65	17.777,50	3,21 %
3			<b>TRABALHOS FINAIS DE CONCLUSÃO DA OBRA</b>					<b>74.856,95</b>	<b>13,54 %</b>
3.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	21880	1,91	2,39	52.293,20	9,46 %
3.2	4915723	SICRO3	Caiação com fixador de cal	m²	8205	2,19	2,75	22.563,75	4,08 %

Total sem BDI 440.805,51  
Total do BDI 112.217,80  
Total Geral 553.023,31

Valor global: R\$ 553.023,31 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

**BACABAL- MA, 30 DE JUNHO DE 2021.**

*Abias de Pinho Assunção*

**A.DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA

CPF nº 255.106.733-20

*Jose Genesio de Carvalho*

**JOSE GENESIO DE CARVALHO**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Registro: 2594BA CREA-MA 1104437198



Processo: 2005002 / 2021  
Fls.: 871  
Rubrica:

**Composições Analíticas com Preço Unitário**  
**Composições Principais**

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPOSIÇÃO 001	Próprio	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	374,71	374,71		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9500000	16,58	15,75		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9000000	12,21	23,19		
Composição Auxiliar	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2630350	273,02	71,81		
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,0000000	6,05	6,05		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,0000000	6,76	27,04		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Material	m²	1,0000000	214,00	214,00		
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	1,0000000	16,87	16,87		
					MO sem LS =>	42,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,89
					Valor do BDI =>	95,85			Valor com BDI =>	470,56

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMPOSIÇÃO 0002	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	13,33	13,33		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4270000	16,77	7,16		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4270000	12,21	5,21		
Composição Auxiliar	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0010000	312,64	0,31		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,8200000	0,67	0,54		
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0020000	55,00	0,11		
					MO sem LS =>	10,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,14
					Valor do BDI =>	3,40			Valor com BDI =>	16,73

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	4915708	SICRO3	Limpeza de sarjeta e meio-fio		m	1,0000000	0,52	0,52		
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,7397261			12,2100	155,5521		
							Custo Horário da Mão de Obra =>	155,5521		
							Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) =>	0,0000		
							Custo Horário de Execução =>	155,5521		
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>	0,0000		
							Custo do FIC =>	0,0000		
							Produção de Equipe =>	300,0000		
							Custo Unitário de Execução =>	0,5185		
					MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,52
					Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,65

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,91	1,91		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1567500	12,21	1,91		
					MO sem LS =>	1,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,50
					Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,39

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323



Processo: 2005002/2021  
Fls.: 872  
Rubrica:

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	4915723	SICRO3	Caição com fixador de cal		m <sup>2</sup>	1,0000000	2,19	2,19	
<b>A</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Operacional</b>		
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	0,30	0,70	95,6207	38,8332	
								<b>Custo Horário de Equipamentos =&gt;</b>	<b>55,8695</b>
<b>B</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Mão de Obra</b>	<b>Quantidade</b>			<b>Salário Hora</b>	<b>Custo Horário</b>	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	12,4787997			12,2100	152,3661	
								<b>Custo Horário da Mão de Obra =&gt;</b>	<b>152,3661</b>
								<b>Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
								<b>Custo Horário de Execução =&gt;</b>	<b>208,2356</b>
								<b>Fator de Influência da Chuva - FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
								<b>Custo do FIC =&gt;</b>	<b>0,0000</b>
								<b>Produção de Equipe =&gt;</b>	<b>100,0000</b>
								<b>Custo Unitário de Execução =&gt;</b>	<b>2,0824</b>
<b>C</b>	<b>Banco</b>	<b>Código</b>	<b>Material</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>			<b>Custo Horário</b>	
Insumo	SICRO3	M0345	Cal hidratada - saco	0,2000000	kg			0,4375	
Insumo	SICRO3	M0729	Fixa cal tipo Globo Fix ou similar	0,0037500	l			3,8109	
								<b>Custo Total do Material =&gt;</b>	<b>0,1018</b>
<b>E</b>	<b>Banco</b>	<b>Insumo</b>	<b>Tempos Fixos</b>	<b>Código</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Preço Unitário</b>		
Tempo Fixo	SICRO3	M0345	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais	5915474	0,0002000	t	18,6100		
								<b>Custo Total dos Tempos Fixos =&gt;</b>	<b>0,0037</b>
								<b>MO sem LS =&gt;</b>	<b>1,52</b>
								<b>Valor do BDI =&gt;</b>	<b>0,56</b>
								<b>LS =&gt;</b>	<b>0,00</b>
								<b>MO com LS =&gt;</b>	<b>1,52</b>
								<b>Valor com BDI =&gt;</b>	<b>2,75</b>

Composições Auxiliares

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,31	0,31	
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
								<b>MO sem LS =&gt;</b>	<b>0,00</b>
								<b>Valor do BDI =&gt;</b>	<b>0,07</b>
								<b>LS =&gt;</b>	<b>0,00</b>
								<b>MO com LS =&gt;</b>	<b>0,00</b>
								<b>Valor com BDI =&gt;</b>	<b>0,38</b>

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,47	1,47
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26

Processo: 2005002/2021  
Fls.: 673  
Rubrica:

Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90	
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,37			Valor com BDI =>	1,84


Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,28	0,28	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	4.467,00	0,28	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,35

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000076	4.467,00	0,03	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	0,03

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,26	0,26	
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000600	4.467,00	0,26	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,32

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,90	0,90	
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,2500000	0,72	0,90	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,13

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,58	16,58

Processo: 2005001 / 2011  
Fls.: 874  
Rubrica: 


Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	1,0000000	13,87	13,87		
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,05	1,05		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55		
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,38	0,38		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60		
				MO sem LS =>		13,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,98
				Valor do BDI =>		4,24			Valor com BDI =>	20,82

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	312,64	312,64		
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7600000	1,47	1,11		
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7100000	0,31	0,22		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3300000	12,21	28,44		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4700000	15,76	23,16		
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8050000	47,50	38,23		
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	273,0600000	0,67	182,95		
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5790000	66,56	38,53		
				MO sem LS =>		42,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,91
				Valor do BDI =>		79,97			Valor com BDI =>	392,61

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	273,02	273,02
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7600000	1,47	1,11
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7200000	0,31	0,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3400000	12,21	28,57

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323



Processo: 20050021/2021  
Fls.: 875  
Rubrica: 

Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4800000	15,76	23,32	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8270000	47,50	39,28	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	212,0200000	0,67	142,05	
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5780000	66,56	38,47	
				MO sem LS =>	43,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,15
				Valor do BDI =>	69,83			Valor com BDI =>	342,85

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,11	0,11	
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	0,0082000	13,87	0,11	
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,13

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08	
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	0,0059000	13,87	0,08	
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20	
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,0151000	13,87	0,20	
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,25

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0151000	9,48	0,14	
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5915474	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais		t	1,0000000	18,61	18,61	
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	1,00	0,00	95,6207	38,8332	95,6207
								Custo Horário de Equipamentos =>	95,6207

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora		Custo Horário
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,0000000			12,2100		48,8400
								Custo Horário da Mão de Obra =>	48,8400
								Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	0,0000
								Custo Horário de Execução =>	144,4607
								Fator de Influencia da Chuva - FIC =>	0,0000
								Custo do FIC =>	0,0000
								Produção de Equipe =>	7,7610
								Custo Unitário de Execução =>	18,6136
				MO sem LS =>	6,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,29
				Valor do BDI =>	4,76			Valor com BDI =>	23,37

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323



Processo: 20050021/2021  
Fls.: 876

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	15,76	15,76		
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,63	0,63		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55		
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,0000000	13,87	13,87		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60		
				MO sem LS =>		13,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,95
				Valor do BDI =>		4,03			Valor com BDI =>	19,79

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,77	16,77		
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,20	0,20		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,95	0,95		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55		
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,58	0,58		
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO	Mão de Obra	H	1,0000000	13,87	13,87		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60		
				MO sem LS =>		14,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,07
				Valor do BDI =>		4,28			Valor com BDI =>	21,05

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	12,21	12,21		
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,14	0,14		
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,01	1,01		
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	1,0000000	0,55	0,55		
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41		
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01		
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	1,0000000	9,48	9,48		
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	1,0000000	0,60	0,60		
				MO sem LS =>		9,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,62

Processo: 2005002 / 20 21  
Fls.: 877  
Rubrica:

Valor do BDI => 3,12 Valor com BDI => 15,33

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5915322	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,17	1,17	
<b>A</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Operacional</b>		<b>Custo Horário</b>
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	1,00	0,00	95,6207	38,8332	95,6207

Custo Horário de Equipamentos => 95,6207  
Custo Horário de Execução => 95,6207  
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0266  
Custo do FIC => 0,0304  
Produção de Equipe => 83,6600  
Custo Unitário de Execução => 1,1430  
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00  
Valor do BDI => 0,29 Valor com BDI => 1,46

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	5915324	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada		tkm	1,0000000	0,76	0,76	
<b>A</b>	<b>Código</b>	<b>Banco</b>	<b>Equipamentos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Utilização</b>		<b>Custo Operacional</b>		<b>Custo Horário</b>
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9687	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	1,00	0,00	95,6207	38,8332	95,6207

Custo Horário de Equipamentos => 95,6207  
Custo Horário de Execução => 95,6207  
Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000  
Custo do FIC => 0,0000  
Produção de Equipe => 125,5000  
Custo Unitário de Execução => 0,7619  
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00  
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 0,95

Total sem BDI 440.805,51  
Total do BDI 112.217,80  
Total Geral 553.023,31

Valor global: R\$ 553.023,31 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

**BACABAL - MA, 30 DE JUNHO DE 2021.**

*Abias de Pinho Assunção*

**A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO


RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA

CPF nº 255.106.733-20

*Jose Genesio Carvalho*  
**JOSÉ GENESIO DE CARVALHO**  
**ENGENHEIRO CIVIL**

Registro: 2594BA CREA-MA 1104437198

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323

Processo: 2005002/2021  
Fls.: 878  
Rubrica: 



Programa Gerador do Documento de Arrecadação  
do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: 01/05/2021 a 31/05/2021

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 15.763.764/0001-70  
Nome empresarial: A DE PINHO ASSUNCAO EIRELI  
Data de abertura no CNPJ: 31/03/2008  
Optante pelo Simples Nacional: Sim  
Regime de Apuração: Competência  
Nº da Declaração: 15763754202105001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:  
Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional


2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	57.585,75	0,00	57.585,75
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	645.610,76	0,00	645.610,76
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	310.850,80	0,00	310.850,80
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (REBA)	533.422,90	0,00	533.422,90
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

FORMULAÇÃO DA 3 FAIXA		
FAIXA	RECEITA BRUTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES	
3	R\$	645.610,76
ALÍQUOTA		
8,28%		
ISS	COFINS	PIS
3,31%	1,63%	0,35%





Processo: 2005002/2021  
Fls.: 379  
Rubrica: 

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	SIM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,31%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,01%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,56%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	1,98%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,66%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>25,58%</b>	<b>OK</b>			

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 3,31%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

**BACABAL- MA, 30 DE JUNHO DE 2021.**

*Atos de Rubrica Assunção*

**A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

RG nº 0237438620030-GEJUSPC/MA

CPF nº 255.106.733-20


*Jose Genesio Carvalho*  
**JOSE GENESEIO DE CARVALHO**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Registro: 2594BA CREA-MA 1104437198


Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma

99 98103-3333 / 99 98849-4323

Processo: 2005002 | 2021  
Fls.: 880  
Rubrica: 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-	17,87%	-
B2	Feriados	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	-	1,46%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de A sobre B	5,48%	2,27%	15,44%	6,40%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>5,85%</b>	<b>2,56%</b>	<b>15,83%</b>	<b>6,71%</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>75,50%</b>	<b>41,12%</b>	<b>105,48%</b>	<b>65,27%</b>

Processo:	2005002/2021
Fls.:	331
Rubrica:	

BACABAL- MA, 30 DE JUNHO DE 2021.

*Abias de Pinho Assunção*

**A.DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA

*Jose Genesio de Carvalho*

**JOSE GENESIO DE CARVALHO**


**ENGENHEIRO CIVIL**

Registro: **2594BA** CREA-MA 1104437198



CONSTRUINDO MELHOR  
**A. DE PINHO**

*[Handwritten signatures]*

Processo: 2005002/2021  
Fls.: 882  
Rubrica: 

**Curva ABC de Serviços**

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
COMPOSIÇÃO 0002	Próprio	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	27.350,0	16,73	457.565,50	82,74	82,74
99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	21.880,0	2,39	52.293,20	9,46	92,19
4915723	SICRO3	Caição com fixador de cal		m²	8.205,0	2,75	22.563,75	4,08	96,27
4915708	SICRO3	Limpeza de sarjeta e meio-fio		m	27.350,0	0,65	17.777,50	3,21	99,49
COMPOSIÇÃO 001	Próprio	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	6,0	470,56	2.823,36	0,51	100,00

Total sem BDI 440.805,51  
Total do BDI 112.217,80  
Total Geral 553.023,31

Valor global: R\$ 553.023,31 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

BACABAL- MA, 30 DE JUNHO DE 2021.

*Abias de Pinho Assunção*

**A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA

*Jose Genesio Carvalho*

**JOSE GENESIO DE CARVALHO**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Registro: 2594BA CREA-MA 1104437198

Processo: 20050021 2021  
Fls.: 883  
Rubrica:

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	TRABALHOS INICIAIS	100,00% 2.823,36	100,00% 2.823,36		
2	TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DE MEIOS E SARJETAS	100,00% 475.343,00	30,00%	40,00%	30,00%
			142.602,90	190.137,20	142.602,90
3	TRABALHOS FINAIS DE CONCLUSÃO DA OBRA	100,00% 74.856,95			100,00% 74.856,95
Porcentagem Custo			26,3%	34,38%	39,32%
Porcentagem Acumulado			145.426,26	190.137,20	217.459,85
Custo Acumulado			26,3%	60,68%	100,0%
			145.426,26	335.563,46	553.023,31

Valor global: R\$ 553.023,31 (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

BACABAL- MA, 30 DE JUNHO DE 2021.

*Abias de Pinho Assunção*

**A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI**

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA

*Jose Genesio Carvalho*  
**JOSE GENESIO DE CARVALHO**  
ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 2594BA CREA-MA 1104437198