


CPU.2	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ADESIVAS PINTURAS REFLETIVAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	unid	35,0	61,44	2.150,40	0,62	88,75
91009	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	6,0	323,48	1.940,88	0,56	89,31
97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	828,56	2,33	1.930,54	0,56	89,86
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	75,0	23,15	1.736,25	0,50	90,36
97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	85,0	19,11	1.624,35	0,47	90,83
97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	3,0	524,99	1.574,97	0,45	91,29
89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	M	75,0	20,65	1.548,75	0,45	91,74
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	555,53	2,61	1.449,93	0,42	92,15
72117	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	6,41	213,68	1.369,68	0,40	92,55
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	30,0	45,03	1.350,90	0,39	92,94
74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	93,3	14,16	1.321,12	0,38	93,32
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	61,0	21,45	1.308,45	0,38	93,70
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	21,6	59,76	1.290,81	0,37	94,07
86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	6,0	214,42	1.286,52	0,37	94,44
73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	71,4	17,12	1.222,36	0,35	94,80
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	35,0	33,85	1.184,75	0,34	95,14
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	INHI - INSTALAÇÕES	UN	3,0	388,42	1.165,26	0,34	95,47

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO  
Empresário

A. de Pinho Assunção Eirele  
CNPJ: 15.763.754/0001-70



CONSTRUINDO MELHOR  
**A. DE PINHO**

Cnpj: 15.763.754/0001-70

Processo: 1902009/2021

Fls.: 491

Rubrica:

99803	SINAPI	BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	HIDROS SANITÁRIAS						
		LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	785,0	1,46	1.146,10	0,33	95,80
87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	19,5	59,50	1.140,75	0,33	96,13
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	216,77	5,26	1.140,21	0,33	96,46
99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	785,0	1,35	1.059,75	0,31	96,77
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	46,0	22,58	1.038,68	0,30	97,07
98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	450,0	2,15	967,50	0,28	97,35
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	35,0	25,68	898,80	0,26	97,61
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	55,0	15,45	849,75	0,25	97,85
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	45,0	17,58	791,10	0,23	98,08
89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	112,11	672,66	0,19	98,28
97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	185,85	3,53	656,05	0,19	98,46
97905	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	207,33	621,99	0,18	98,64
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0	599,44	599,44	0,17	98,82
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	216,77	2,44	528,91	0,15	98,97
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	21,6	22,72	490,75	0,14	99,11
99806	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	785,0	0,59	463,15	0,13	99,25

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323

ABIAS DE PINHO ASSUNÇÃO  
Empresário  
A. de Pinho Assunção Eirele  
CNPJ: 15.763.754/0001-70



CONSTRUINDO MELHOR  
**A. DE PINHO**

Cnpj: 15.763.754/0001-70

Processo: 1907001/2021

Fls.: 492

Rubrica: 100

87545	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	19,5	22,20	432,90	0,12	99,37
100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	10,44	36,83	384,50	0,11	99,48
86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	10,0	28,84	288,40	0,08	99,56
74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	12,39	23,11	286,33	0,08	99,65
99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	785,0	0,36	282,60	0,08	99,73
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	5,22	39,66	207,02	0,06	99,79
89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	22,55	135,30	0,04	99,83
86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	44,42	133,26	0,04	99,87
101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	6,0	15,32	91,92	0,03	99,89
90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	3,0	27,07	81,21	0,02	99,92
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	33,95	67,90	0,02	99,94
89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	2,0	32,56	65,12	0,02	99,95
89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	6,0	8,98	53,88	0,02	99,97
101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELET RIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0	53,69	53,69	0,02	99,99
99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	71,4	0,70	49,98	0,01	100,00

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323

A. DE PINHO ASSUNÇÃO  
Empresário  
A. de Pinho Assunção Eirele  
CNPJ: 15.763.754/0001-70



CONSTRUINDO MELHOR  
**A. DE PINHO**

Cnpj: 15.763.754/0001-70

Processo: 1902003/2021

Els: 493

Rubrica:

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

274.480,58  
71.920,94  
346.401,52

BACABAL- MA, 29 DE MARÇO DE 2021.

*Abdias de Pinho Assunção*

A.DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70

ABDIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA

CPF nº 255.106.733-20

*Thayla C. G. da R. Uchôa Galvão*

Thayla C. G. da R. Uchôa Galvão  
ENGENHEIRA CIVIL  
CPF: 604.745.393-77  
CREA/CONFEA - 111829679

CONSTRUINDO MELHOR  
**A. DE PINHO**

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
0	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%	
		2.630,82	2.630,82	
1	ESQUADRIAS - REFORMA	100,00%	50,00%	50,00%
		29.216,25	14.608,13	14.608,13
2	TRABALHOS DE REFOÇO ESTRUTURAL - REFORMA	100,00%	50,00%	50,00%
		14.975,84	7.487,92	7.487,92
3	TRABALHOS DE TRABALHOS DE COBERTURA ALVENARIA E FORRO - REFORMA	100,00%	50,00%	50,00%
		23.914,13	11.957,07	11.957,07
4	TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO - REFORMA	100,00%	50,00%	50,00%
		20.553,41	10.276,71	10.276,71
5	TRABALHOS DE REVESTIMENTOS - REFORMA	100,00%	50,00%	50,00%
		26.560,24	13.280,12	13.280,12
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/ELETRICAS E LOGICAS - REFORMA	100,00%	50,00%	50,00%
		25.725,16	12.862,58	12.862,58
7	TRABALHO DE PINTURA - REFORMA	100,00%	50,00%	50,00%
		15.375,99	7.688,00	7.688,00
8	TRABALHOS DE ADEQUAÇÕES - VER ARQUITETÔNICO	100,00%	50,00%	50,00%
		184.448,10	92.224,05	92.224,05
9	TRABALHOS DE LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	100,00%	50,00%	50,00%
		3.001,58	1.500,79	1.500,79
	<b>Porcentagem</b>		<b>50,38%</b>	<b>49,62%</b>
	<b>Custo</b>		<b>174.516,17</b>	<b>171.885,35</b>
	<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>50,38%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Custo Acumulado</b>		<b>174.516,17</b>	<b>346.401,52</b>

BACABAL - MA, 29 DE MARÇO DE 2021.  
**Abios de Pinho Associação**  
 A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI  
 CNPJ Nº 15.763.754/0001-70  
 ABDIAS DE PINHO ASSUNÇÃO  
 RG nº 0237436620030-GEJUSPCMA  
 CPF nº 255.106.733-20

*Engenheiro C. G. da R. Uchôa Galvão*  
**ENGENHEIRA CIVIL**  
 CPF: 604.745.393-77  
 CREA/CONFEA - 1118296079

Processo: 19020031/2021  
 Fls.: 494  
 Rubrica:

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
 99 98103-3333 / 99 98849-4323

*[Handwritten signatures]*



CONSTRUINDO MELHOR  
**A. DE PINHO**

Cnpj: 15.763.754/0001-70

Processo: 1907001/2021  
Fls.: 495  
Rubrica: 1907

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios	SIM
1,00%	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,25%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,85%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	1,95%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,63%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>26,23%</b>	<b>OK</b>			

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 3,25%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.


BACABAL - MA, 29 DE MARÇO DE 2021.

*Abdias de Pinho Assunção*

A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI  
CNPJ Nº 15.763.754/0001-70  
ABDIAS DE PINHO ASSUNÇÃO  
RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA  
CPF nº 255.106.733-20

*Thayla C. G. da R. Uchôa Galvão*  
Thayla C. G. da R. Uchôa Galvão  
ENGENHEIRA CIVIL  
CPF: 604.745.393-77  
CREA/CONFEA - 1118296679

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323



CONSTRUINDO MELHOR  
**A. DE PINHO**

Cnpj: 15.763.754/0001-70

Processo: 1902001/2021

Fic.: 1196

Rubrica: 1196

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>11,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>31,00%</b>	<b>31,00%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	-	17,87%	-
B2	Feriados	3,95%	-	3,95%	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86%	0,67%	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	-	1,46%	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%	0,37%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de A sobre B	5,48%	2,27%	15,44%	6,40%
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>5,84%</b>	<b>2,56%</b>	<b>15,82%</b>	<b>6,71%</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>75,49%</b>	<b>41,12%</b>	<b>105,47%</b>	<b>65,27%</b>

BACABAL- MA, 29 DE MARÇO DE 2021.

*Abdias de Pinho Assunção*

A. DE PINHO ASSUNÇÃO EIRELI

CNPJ Nº 15.763.754/0001-70


ABDIAS DE PINHO ASSUNÇÃO

RG nº 0237435620030-GEJUSPC/MA

CPF nº 255.106.733-20

*Thayza C. G. da R. Uchoa Galvão*  
Thayza C. G. da R. Uchoa Galvão  
ENGENHEIRA CIVIL  
CPF: 604.745.393-77  
CREA/CONFEA - 1118296079

Rua: Vp-1, casa 10, Cohab-1 / Bacabal - Ma  
99 98103-3333 / 99 98849-4323



Processo: 1902003/2021

Fis: 497

Rubrica:

Simulador Simples Nacional 2018

Anexo

Anexo IV

RBT12

Receita Bruta Autorizada no Mês

596.684,50

54.906,50

Alíquota Nominal

Taxa

10,20%

3ª taxa

Alíquota Efetiva

Dedução

8,12%

R\$ 12.420,00

Valor do DAS

R\$ 4.464,08

Percentual de Repartição dos Tributos

Alíquota IRPJ	Valor IRPJ	Alq. Efic. IRPJ
20,00%	R\$ 928,53	1,689%
Alíquota CSLL	Valor CSLL	Alq. Efic. CSLL
15,20%	R\$ 678,54	1,234%
Alíquota COFINS	Valor COFINS	Alq. Efic. COFINS
19,77%	R\$ 860,76	1,602%
Alíquota PIS/PASEP	Valor PIS/PASEP	Alq. Efic. PIS/PASEP
4,27%	R\$ 190,62	0,347%
Alíquota ISS	Valor ISS	Alq. Efic. ISS
40,00%	R\$ 1.785,63	3,247%

MELHOR  
PINHO